Gmina Moszczenica
ul. Kosowska 1
97-310 Moszczenica
tel.: 044 616 96 25, fax: 044 616 96 87
e-mail: ug@moszczenica.pl
oficjalna strona internetowa: http://www.moszczenica.pl
BIP: http://www.bip.moszczenica.eu
NIP: 771-16-61-550, REGON: 590647948

Moszczenica 11.01.2021 r.

INW.271. 42.2020

Do Zainteresowanych

Dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 5 350 000 euro na wykonanie zadań pn.: Budowa odcinka sieci wodociągowej łączącej Gajkowice z Rękorajem, budowa sieci wodociągowej zasilającej Gazomię Nową, wykonanie studni odpowietrzająco-napowietrzającej i studni pomiarowych w miejscowości Sierosław i Rękoraj, wykonanie stacji podnoszenia ciśnienia wody dla wsi Daszówka.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Wójt Gminy Moszczenica w odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęły do tutejszego Urzędu Gminy informuje:

Pytania:

1.Proszę o załączenie rysunków technicznych studni napowietrzająco-odpowietrzająca oraz studni pomiarowej wymienionych w PFU

2. Po przeprowadzonej wizji lokalnej w terenie proszę o informacje czy drzewa porastające pobocze na trasie projektowanego wodociągu będą usunięte? Jeśli nie to wybudowanie sieci wodociągowej wraz z kanałem technologicznym będzie możliwe tylko przy zastosowaniu metody bezwykopowej. Czy zamawiający zgodzi się na inne poprowadzenie kanału technologicznego niż nad projektowanym wodociągiem?

Odpowiedzi:

Ad. 1
Wskazane rysunki zostały zamieszczone wraz z zaktualizowanym PFU.

Ad. 2
Drzewa nie będą usuwane.
Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami w SIWZ wodociąg należy wykonać w wykopie otwartym na głębokości 1,60 m, natomiast przejścia poprzeczne przez jezdnię lub przejścia pod drzewami należy wykonać metodą przecisku lub przewiertu na głębokości 1,60 m.
Dopuszcza się wykonanie odcinków wodociągów przewiertem z rurą z wydzieloną częścią na potrzeby sieci teleinformatycznej.
Zamawiający zwraca także uwagę, iż zgodnie z zapisami SIWZ oś kanału technologicznego musi być posadowiona obok osi rurociągu, kanał technologiczny nie może być posadowiony bezpośrednio nad rurociągiem.

Z up. WÓJTA GMINY
Krzysztof Jędrzejczyk
ZASTĘPCA WÓJTA

Do wiadomości:
1. Adresat
2. a/a