Tabela nr 1 – Inwentaryzacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Moszczenica

				Stan przed modernizacją					Parametry geometryczne								
L.p.	Lokalizacja	Grupa taryfowa	Nr stacji trafo	Rtęciowa	Sodowe	LED	Łączna ilość opraw	Moc [W]	Nawierzchnia	Szerokość jezdni	Typ drogi/Og. prędkości	Wysokość oprawy	Odległość słupa od jezdni	Nawis	Odstęp pomiędzy słupami	Rodzaj słupa	Stan słupa / oprawy
1	Srock 1 – zlewnia mleka	C11o	Na słupie 1-0164	0	8	0	8	1200	A	5	G	6	2	1	70	B	S
2	Srock 2 – przy moście	C11o	N.M. 1-0539	0	5	0	5	750	A	6	K	8	2	1	70	B	S
3	Srock 3 – przy szkole	C11o	N.M. 1-1070	6	13	0	19	2950	A	6	K	8	2	1	70	B	S
4	Srock 4 – stolarnia Pęczakowskiego	C11o	N.M. 1-0147	19	3	0	22	2750	A	5	G	8	1,5	0	40	B	S
5	Srock 5 – ul. Wschodnia	C11o	N.M. 1-0148	10	8	0	18	2290	A	3,5	G	8	4	3	70	B	S
6	Srock 6 – ul. Podolska	C11o	N.M. 1-0149	0	9	0	9	1350	A	5	G	8	2,5	1,5	50	B	S
7	Gościmowice 1 – od Bab	C11o	Na słupie 1-0390	0	11	0	11	1650	A	5	G	7,5	3,5	2	70	B	S
8	Gościmowice 2 – remiza OSP	C11o	Na słupie 1-1065	0	11	0	11	1650	A	5	G	7,5	3,5	2	70	B	S
9	Gościmowice 3 – Stara Wieś	C11o	Na słupie 1-1066	5	1	0	6	775	A	3,5	G	7	3,5	2	70	B	S
10	Gościmowice 4 – za sołtysem	C11o	N.M. 1-0597	0	10	0	10	1500	A	5	G	7,5	3,5	2	70	B	S
11	Gościmowice 5 – szklarnia	C11o	N.M. 1-1067	0	15	0	15	2250	A	3,5	G	7	3,5	2	70	B	S
12	Kiełczówka	C11o	N.M. 1-1569	16	10	0	26	3500	A	7	G	7	7/3	6/2	30/60	B	S
13	Baby 1 – ul. Zielona	C11o	1-0200	0	14	0	14	1180	A	7	G	8	3	1	60	B	S
14	Baby 2 – zakręt Lubiatów	C11o	N.M. 1-0483	1	14	0	15	2225	A	6	G	7	3	2	30	B	S
15	Baby 3 – ul. Spacerowa	C11o	Na słupie 1-0484	4	0	0	4	500	A	3,5	G	7	3	2	70	B	S
16	Baby 4 – ul. Sieradzka	C11o	1-0485	8	1	0	9	1150	A	3	G	7,5	2	0,5	30	B	S
17	Baby – ul. Piotrkowska	C11o	N.M. 1-0201	0	17	0	17	2550	A	7	G	8	3	2	60	B	S
18	Baby – ul. Sportowa 1	C11o	Na słupie 1-1007	1	8	0	9	1325	A	7	G	8	3	1	60	B	S

Tabela nr 1 – Inwentaryzacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Moszczenica

				Stan przed modernizacją					Parametry geometryczne								
L.p.	Lokalizacja	Grupa taryfowa	Nr stacji trafo	Rtęciowa	Sodowe	LED	Łączna ilość opraw	Moc [W]	Nawierzchnia	Szerokość jezdni	Typ drogi/Og. prędkości	Wysokość oprawy	Odległość słupa od jezdni	Nawis	Odstęp pomiędzy słupami	Rodzaj słupa	Stan słupa / oprawy
19	Baby – ul. Sportowa 2	C11o	Na słupie 1-1006	5	7	0	12	1675	A	7	G	8	3	1	60	B	S
20	Baby – ul. Rolna	C11o		7	0	0	7	875	A	3,5	G	7	3	2	70	B	S
21	Pomyków 1	C11o	1-1610	10	0	0	10	1250	A	3,5	G	7	3,5	3	60	B	S
22	Pomyków 2	C11o	1-1611	13	1	0	14	1775	A	3,5	G	7	3	2	60	B	S
23	Pomyków 3	C11o	N.M. 1-1612	6	11	0	17	2200	A	3,5	G	7	3	2	60	B	S
24	Pomyków 4	C11o	Na słupie 1-008	7	0	0	7	875	A	3,5	G	7	3	2	60	B	S
25	Raciborowice 1	C11o	1-0472	8	1	0	9	1150	A	4	G	8	3	2	60	B	S
26	Raciborowice 2	C11o	Na słupie 1-0975	17	2	0	19	2425	A	5	G	6	5	4	60	B	S
27	Raciborowice 3	C11o	N.M. 1-0826	16	2	0	18	2900	A	5	G	7	3	1,5	60	B	S
28	Raciborowice 4	C11o	1-1494	7	0	0	7	875	A	5	G	7	8	7	70	B	S
29	Podolin 1	C11o	1-0629	9	0	0	9	1125	A	5	G	7	2	1	60	B	S
30	Podolin 2	C11o	1-0630	13	0	0	13	1750	A	5	G	7	2	1	60	B	S
31	Podolin 3	C11o	1-0631	12	0	0	12	1500	A	5	G	7	2	1	60	B	S
32	Podolin 4	C11o	1-0632	12	0	0	12	1500	A	5	G	7	2	1	60	B	S
33	Podolin 5	C11o	1-0633	9	0	0	9	1125	A	5	G	7	2	1	60	B	S
34	Podolin 6	C11o	1-0634	7	1	0	8	1025	A	4	G	7	3	2	60	B	S
35	Sierosław 1	C11o	1-0593	15	0	0	15	1875	A	4,5	G	7	2	1	70	B	S
36	Sierosław 2	C11o	1-0514	7	0	0	7	875	A	4,5	G	7	2	1	70	B	S
37	Sierosław 3	C11o	1-0515/1-0508	11	1	0	12	1450	A	4	G	7	2	1	60	B	S

Tabela nr 1 – Inwentaryzacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Moszczenica

				Stan przed modernizacją					Parametry geometryczne								
L.p.	Lokalizacja	Grupa taryfowa	Nr stacji trafo	Rtęciowa	Sodowe	LED	Łączna liczba opraw	Moc [W]	Nawierzchnia	Szerokość jezdni	Typ drogi/Og. prędkości	Wysokość oprawy	Odległość słupa od jezdni	Nawis	Odstęp pomiędzy słupami	Rodzaj słupa	Stan słupa / oprawy
38	Rękoraj 1	C11o	1-0501	13	1	0	14	1775	A	4	G	7	2,5	1	70	B	S
39	Rękoraj 2	C11o	1-0508	8	1	0	9	1070	A	6	G	7	2,5	1	35/70	B	S
40	Rękoraj 3	C11o	1-0509	8	1	0	9	1125	A	6	G	7	2,5	1	70	B	S
41	Rękoraj 4	C11o	1-0510	0	8	0	8	1000	A	4	G	7	2,5	1	70	B	S
42	Rękoraj 5 Parcel	C11o	-	0	0	7	7	-									
43	Rękoraj 6	C11o	Na słupie 1-0512	10	0	0	10	1250	A	4	G	7	2,5	1	70	B	S
44	Rękoraj 7 SKR	C11o	Na słupie 1-1075	10	0	0	10	1250	A	4	G	7	2,5	1	70	B	S
45	Gajkowice 1	C11o		0	11	0	11	770	A	6	G	8	2	1	50/70	B	D/S
46	Gajkowice 2	C11o	1-0529	1	6	0	7	925	A	6	G	8	2	1	50/70	B	D/S
47	Gajkowice 3	C11o	1-0222	10	9	0	19	1950	A	6	G	8	2	1	50/70	B	D/S
48	Gajkowice 4 – ul. Rybacka	C11o	1-0223	20	7	0	27	3125	A	4	G	8	1,5	0	30/60	B	S
49	Białkowice 1	C11o	1-0195	9	0	0	9	1125	A	6	G	6,5	2,5	1	60	B/D	S
50	Białkowice 2	C11o	Na słupie 1-1669	9	0	0	9	1125	A	6	G	6,5	2,5	1	60	B/D	S
51	Powęziny	C11o	N.M, 1-1064	14	1	0	15	1900	A	5	G	7	3	2	60	B	S
52	Raków Kolonia 1	C11o	N.M. 1-0236	1	13	0	14	965	A	8	W	8	2	0,5	60	B	D/S
53	Raków Kolonia 2 – ul. Moszczenicka, ul. Gazomska	C11o	Na ogrodzeniu 1-0203	9	15	0	24	2175	A	4	G	8	2	0,5	60	B	D/S
54	Raków Duży 3 – ul. Główna	C11o	N.M. 1-0204	0	7	0	7	490	A	5	G	8	2	0,5	60	B	D/S
55	Raków Duży 4 – ul. Główna	C11o	1-0232	0	7	0	7	490	A	5	G	8	2	0,5	60	B	D/S
56	Michałów 1	C11o	1-0209	17	9	0	26	2915	A	5	G	7	3	1	30/60	B	D/S

Tabela nr 1 – Inwentaryzacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Moszczenica

				Stan przed modernizacją					Parametry geometryczne								
L.p.	Lokalizacja	Grupa taryfowa	Nr stacji trafo	Rtęciowa	Sodowe	LED	Łączna liczba opraw	Moc [W]	Nawierzchnia	Szerokość jezdni	Typ drogi/Og. prędkości	Wysokość oprawy	Odległość słupa od jezdni	Nawis	Odstęp pomiędzy słupami	Rodzaj słupa	Stan słupa / oprawy
57	Michałów 2	C11o	1-0210	10	11	0	21	2020	A	5	G	7	3	1,5	30/60	B	D/S
58	Michałów 3	C11o	1-0205	10	36	0	46	3770	A	5	G	7	3	1,5	30/60	B	D/S
59	Jarosty Duże 1	C11o	N.M. 1-0162	14	8	0	22	2920	A	5	G	7	4	2	60	B	S
60	Jarosty Małe 2	C11o	N.M. 1-0734	0	13	2	15	1975	A	8	K	9	5	3	30	S	D
61	Jarosty – ul. Turystyczna	C11o	Na słupie 1-1222	0	5	0	5	750	A	5	G	6	3	1,5	30/60	B	S
62	Jarosty – ul. Nowa	C11o	N.M. Na słupie 1-0162	5	0	0	5	600	A	5	G	6	3	1,5	30/60	B	S
63	Jarosty – ul. Miła	C11o	N.M. 1-0734	4	4	0	8	780	A	5	G	6	3	1,5	30/60	B	S
64	Karlin – ul. Brzozowa	C11o	N.M. 1-0681	2	16	0	18	1170	A	4,5	G	7	3	1	30/60	B/S	D/S
65	Karlin – ul. Nowa	C11o	N.M. 1-1668	14	13	0	27	2950	A	3,5	G	8	2,5	0,5	30/60	B/S	D/S
66	Karlin – ul. Południowa	C11o	-	0	13	0	13	990	A	3,5	G	8	2,5	0,5	30/60	B/S	D/S
67	Karlin – ul. Kościelna	C11o	-	0	5	0	5	350	A	4,5	G	7	3	1	30/60	B/S	D/S
68	Pieńki Karlińskie	C11o	N.M. 1-1221	10	0	0	10	1250	A	4	G	7	4	3	70	B	Z
69	Kosów 1 – ul. Główna	C11o	N.M. 1-0177	17	1	0	18	2225	A	5	G	7	3	1,5	60	B	S
70	Kosów 2 – ul. Polna	C11o	N.M. 1-0178	16	0	0	16	2000	G	4	G	7	3	2	60	B	S
71	Kosów 3 – ul. Rękorajska	C11o	1-0199	13	0	0	13	1625	A	5	G	7	3	1,5	60	B	S
72	Kosów 4	C11o	N.M. 1-0179	6	0	0	6	750	A	5	G	7	3	1,5	60	B	S
73	Kosów – ul. Główna OSP	C11o	-	0	16	0	16	1120	G	3	G	8	2	0	30	S	D
74	Batorówka	C11o	-	12	1	0	13	1650	A	3,5	G	7	4	3	70	B	S
75	Gazomia Nowa 1	C11o	1-838	8	0	0	8	1000	A	4	G	7	1	0	70	B	D

Tabela nr 1 – Inwentaryzacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Moszczenica

				Stan przed modernizacją					Parametry geometryczne								
L.p.	Lokalizacja	Grupa taryfowa	Nr stacji trafo	Rtęciowa	Sodowe	LED	Łączna liczba opraw	Moc [W]	Nawierzchnia	Szerokość jezdni	Typ drogi/Og. prędkości	Wysokość oprawy	Odległość słupa od jezdni	Nawis	Odstęp pomiędzy słupami	Rodzaj słupa	Stan słupa / oprawy
76	Gazomia Nowa 2	C11o	1-193	6	0	0	6	750	A	4	G	7	1	0	70	B	D
77	Gazomia Nowa 3	C11o	1-0839	7	0	0	7	875	A	4	G	7	1	0	70	B	D
78	Gazomia Nowa - Gazomka	C11o	1-01620	12	0	0	12	1500	A	4	G	7	1	0	70	B	D
79	Gazomia Stara 1	C11o	1-0638	8	0	0	8	1000	A	5	G	7	2	0,5	60	B	S
80	Gazomia Stara 2	C11o	1-0639	10	0	0	10	1250	A	5	G	7	2	0,5	60	B	S
81	Gazomia Stara 3	C11o	1-0640	7	0	0	7	875	A	5	G	7	2	0,5	60	B	S
82	Wola Moszczenicka – ul. Modrzewiowa	C11o	N.M. 1-0284	37	1	0	38	4775	A	5	G	7	3	2	60	B	S
83	Wola Moszczenicka – ul. Piotrkowska-Rolna	C11o	1-0670	6	8	0	14	1950	A	8	W	7	4	2	70	B	S
84	Wola Moszczenicka – ul. Gazomska	C11o	1-0671	6	15	0	21	1800	A	5	G	7	2	0,5	60	B	S
85	Wola Moszczenicka – ul. Gazomska	C11o	1-0673	4	10	0	14	1200	A	5	G	7	2	0,5	60	B	S
86	Wola Moszczenicka – ul. Proszeńska	C11o	1-0674	6	15	0	21	1800	A	5	G	7	3	0,5	60	B	S
87	Moszczenica 5 – ul. Poduchowna	C11o	Na słupie 1-0218	8	4	0	12	1600	A	5	G	7	1	0	60	B	S
88	Moszczenica 7 – ul. Wolborska	C11o	1-0219	1	16	0	17	1645	A	6	G	7	1,5	0,5	30/60	B	S
89	Moszczenica 8 – ul. Kosowska	C11o	Na słupie 1-0666	0	11	0	11	1650	A	6	G	8	2	0,5	35/70	B	S
90	Moszczenica 6 – ul. Cmentarna	C11o	N.M. 1-0197	8	14	0	22	2650	A	6	W	8	2	1	30/60	B	D/S
91	Moszczenica 9 – ul. Kosowska	C11o	1-0675	2	6	0	8	1150	A	6	G	8	2	0,5	35/70	B	S
92	Moszczenica 3 – ul. Piotrkowska	C11o	1-0932	12	9	0	21	2850	A	8	W	8	2	1	60	B	S
93	Moszczenica 12 – Os. Nowy Świat	C11o	Na słupie 1-0220	17	15	0	32	2570	A	5,5	G	7	3	1	60	B	S

Tabela nr 1 – Inwentaryzacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Moszczenica

				Stan przed modernizacją					Parametry geometryczne								
L.p.	Lokalizacja	Grupa taryfowa	Nr stacji trafo	Rtęciowa	Sodowe	LED	Łączna liczba opraw	Moc [W]	Nawierzchnia	Szerokość jezdni	Typ drogi/Og. prędkości	Wysokość oprawy	Odległość słupa od jezdni	Nawis	Odstęp pomiędzy słupami	Rodzaj słupa	Stan słupa / oprawy
94	Moszczenica – ul. Wolborska	C11o	1-0897	6	15	0	21	1950	A	6	G	7	1,5	0,5	30/60	B	S
95	Moszczenica – ul. Jaworowa	C11o	Cokół 1-1082	18	0	0	18	2250	A	5,5	G	7	1,5	0,5	35/70	B	S
96	Moszczenica – ul. Spacerowa	C11o	1-1677	0	11	0	11	1650	A	5,5	G	7	1,5	0,5	35/70	B	S
97	Moszczenica – ul. Kolejowa	C11o	Na słupie 1-0746	12	0	0	12	1500	A	3	G	6,5	3,5	2	70	B	S
98	Moszczenica – ul. Leśna	C11o	Na słupie 1-0803	11	1	0	12	1440	A	4	G	6	3	1	35/70	B	S
99	Moszczenica – ul. Dworcowa PKP	C11o	Na ścianie stacji 1-0874	11	20	0	31	2770	A	6	G	8	3	2	35/70	B/S	S
100	Moszczenica – ul. Dworcowa GS	C11o	N.M. 1-1678	3	31	0	34	2895	A	6	G	8	3	2	35/70	B/S	S

Oznaczenia:

A – droga asfaltowa
G – droga gruntowa

K – droga krajowa
W – droga wojewódzka
G – droga gminna

B – słup betonowy
S – słup stalowy

D – dobry stan słupa
S – średni stan słupa
Z – zły stan słupa

Tabela nr 2 – Projekt oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Moszczenica

				Stan przed modernizacją					Projekt							
L.p.	Lokalizacja	Grupa taryfowa	Nr stacji trafo	Rtęciowa	Sodowe	LED	Łączna ilość opraw	Moc [W]	Grupa taryfowa	Oprawa LED o mocy 85W	Oprawa LED o mocy 61W	Oprawa LED o mocy 48W	Oprawa LED o mocy 37W	Łączna ilość opraw	Moc [W}	Oszczędności
1	Srock 1 – zlewnia mleka	C11o	Na słupie 1-0164	0	8	0	8	1200	C11o				13	13	485	60%
2	Srock 2 – przy moście	C11o	N.M. 1-0539	0	5	0	5	750	C11o	7				7	595	20%
3	Srock 3 – przy szkole	C11o	N.M. 1-1070	6	13	0	19	2950	C11o	30				30	2550	14%
4	Srock 4 – stolarnia Pęczakowskiego	C11o	N.M. 1-0147	19	3	0	22	2750	C11o	22				22	1870	32%
5	Srock 5 – ul. Wschodnia	C11o	N.M. 1-0148	10	8	0	18	2290	C11o				32	32	1185	48%
6	Srock 6 – ul. Podolska	C11o	N.M. 1-0149	0	9	0	9	1350	C11o	9				9	765	43%
7	Gościmowice 1 – od Bab	C11o	Na słupie 1-0390	0	11	0	11	1650	C11o				17	17	630	62%
8	Gościmowice 2 – remiza OSP	C11o	Na słupie 1-1065	0	11	0	11	1650	C11o				17	17	630	62%
9	Gościmowice 3 – Stara Wieś	C11o	Na słupie 1-1066	5	1	0	6	775	C11o				10	10	370	52%
10	Gościmowice 4 – za sołtysem	C11o	N.M. 1-0597	0	10	0	10	1500	C11o				16	16	595	60%
11	Gościmowice 5 – szklarnia	C11o	N.M. 1-1067	0	15	0	15	2250	C11o				20	20	740	67%
12	Kiełczówka	C11o	N.M. 1-1569	16	10	0	26	3500	C11o		38			38	2320	34%
13	Baby 1 – ul. Zielona	C11o	1-0200	0	14	0	14	1180	C11o	58			23	81	5785	-490%
14	Baby 2 – zakręt Lubiatów	C11o	N.M. 1-0483	1	14	0	15	2225	C11o			29		29	1395	37%
15	Baby 3 – ul. Spacerowa	C11o	Na słupie 1-0484	4	0	0	4	500	C11o				6	6	225	55%
16	Baby 4 – ul. Sieradzka	C11o	1-0485	8	1	0	9	1150	C11o			16		16	770	33%
17	Baby – ul. Piotrkowska	C11o	N.M. 1-0201	0	17	0	17	2550	C11o		25			25	1525	40%

Tabela nr 2 – Projekt oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Moszczenica

				Stan przed modernizacją					Projekt							
L.p.	Lokalizacja	Grupa taryfowa	Nr stacji trafo	Rtęciowa	Sodowe	LED	Łączna ilość opraw	Moc [W]	Grupa taryfowa	Oprawa LED o mocy 85W	Oprawa LED o mocy 61W	Oprawa LED o mocy 48W	Oprawa LED o mocy 37W	Łączna ilość opraw	Moc [W}	Oszczędności
18	Baby – ul. Sportowa 1	C11o	Na słupie 1-1007	1	8	0	9	1325	C11o				12	12	445	66%
19	Baby – ul. Sportowa 2	C11o	Na słupie 1-1006	5	7	0	12	1675	C11o				14	14	520	69%
20	Baby – ul. Rolna	C11o		7	0	0	7	875	C11o				9	9	335	62%
21	Pomyków 1	C11o	1-1610	10	0	0	10	1250	C11o				10	10	370	70%
22	Pomyków 2	C11o	1-1611	13	1	0	14	1775	C11o				18	18	670	62%
23	Pomyków 3	C11o	N.M. 1-1612	6	11	0	17	2200	C11o				25	25	925	58%
24	Pomyków 4	C11o	Na słupie 1-008	7	0	0	7	875	C11o				7	7	260	70%
25	Raciborowice 1	C11o	1-0472	8	1	0	9	1150	C11o				21	21	780	32%
26	Raciborowice 2	C11o	Na słupie 1-0975	17	2	0	19	2425	C11o			30		30	1440	41%
27	Raciborowice 3	C11o	N.M. 1-0826	16	2	0	18	2900	C11o			24		24	1155	60%
28	Raciborowice 4	C11o	1-1494	7	0	0	7	875	C11o			12		12	580	33%
29	Podolin 1	C11o	1-0629	9	0	0	9	1125	C11o				12	12	445	60%
30	Podolin 2	C11o	1-0630	13	0	0	13	1750	C11o				16	16	595	66%
31	Podolin 3	C11o	1-0631	12	0	0	12	1500	C11o				15	15	555	63%
32	Podolin 4	C11o	1-0632	12	0	0	12	1500	C11o				15	15	555	63%
33	Podolin 5	C11o	1-0633	9	0	0	9	1125	C11o				12	12	445	60%
34	Podolin 6	C11o	1-0634	7	1	0	8	1025	C11o				14	14	520	49%

Tabela nr 2 – Projekt oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Moszczenica

				Stan przed modernizacją					Projekt							
L.p.	Lokalizacja	Grupa taryfowa	Nr stacji trafo	Rtęciowa	Sodowe	LED	Łączna ilość opraw	Moc [W]	Grupa taryfowa	Oprawa LED o mocy 85W	Oprawa LED o mocy 61W	Oprawa LED o mocy 48W	Oprawa LED o mocy 37W	Łączna ilość opraw	Moc [W}	Oszczędności
35	Sierosław 1	C11o	1-0593	15	0	0	15	1875	C11o				29	29	1075	43%
36	Sierosław 2	C11o	1-0514	7	0	0	7	875	C11o				12	12	445	49%
37	Sierosław 3	C11o	1-0515/1-0508	11	1	0	12	1450	C11o				15	15	555	62%
38	Rękoraj 1	C11o	1-0501	13	1	0	14	1775	C11o				23	23	855	52%
39	Rękoraj 2	C11o	1-0508	8	1	0	9	1070	C11o			12		12	580	46%
40	Rękoraj 3	C11o	1-0509	8	1	0	9	1125	C11o			16		16	770	32%
41	Rękoraj 4	C11o	1-0510	0	8	0	8	1000	C11o				8	8	300	70%
42	Rękoraj 5 Parcel	C11o	-	0	0	7	7	-	C11o					7	-	-
43	Rękoraj 6	C11o	Na słupie 1-0512	10	0	0	10	1250	C11o				16	16	595	52%
44	Rękoraj 7 SKR	C11o	Na słupie 1-1075	10	0	0	10	1250	C11o				17	17	630	50%
45	Gajkowice 1	C11o		0	11	0	11	770	C11o				16	16	595	23%
46	Gajkowice 2	C11o	1-0529	1	6	0	7	925	C11o				10	10	370	60%
47	Gajkowice 3	C11o	1-0222	10	9	0	19	1950	C11o				27	27	1000	49%
48	Gajkowice 4 – ul. Rybacka	C11o	1-0223	20	7	0	27	3125	C11o				34	34	1260	60%
49	Białkowice 1	C11o	1-0195	9	0	0	9	1125	C11o		16			16	980	13%
50	Białkowice 2	C11o	Na słupie 1-1669	9	0	0	9	1125	C11o				9	9	335	70%
51	Powęziny	C11o	N.M, 1-1064	14	1	0	15	1900	C11o			27		27	1300	32%
52	Raków Kolonia 1	C11o	N.M. 1-0236	1	13	0	14	965	C11o		14			14	855	11%

Tabela nr 2 – Projekt oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Moszczenica

				Stan przed modernizacją					Projekt							
L.p.	Lokalizacja	Grupa taryfowa	Nr stacji trafo	Rtęciowa	Sodowe	LED	Łączna ilość opraw	Moc [W]	Grupa taryfowa	Oprawa LED o mocy 85W	Oprawa LED o mocy 61W	Oprawa LED o mocy 48W	Oprawa LED o mocy 37W	Łączna ilość opraw	Moc [W}	Oszczędności
53	Raków Kolonia 2 – ul. Moszczenicka, ul. Gazomska	C11o	Na ogrodzeniu 1-0203	9	15	0	24	2175	C11o				40	40	1480	32%
54	Raków Duży 3 – ul. Główna	C11o	N.M. 1-0204	0	7	0	7	490	C11o				12	12	445	9%
55	Raków Duży 4 – ul. Główna	C11o	1-0232	0	7	0	7	490	C11o				12	12	445	9%
56	Michałów 1	C11o	1-0209	17	9	0	26	2915	C11o				29	29	1075	63%
57	Michałów 2	C11o	1-0210	10	11	0	21	2020	C11o		41			41	2505	-24%
58	Michałów 3	C11o	1-0205	10	36	0	46	3770	C11o		46			46	2810	25%
59	Jarosty Duże 1	C11o	N.M. 1-0162	14	8	0	22	2920	C11o		40			40	2440	16%
60	Jarosty Małe 2	C11o	N.M. 1-0734	0	13	2	15	1975	C11o	15				15	1275	35%
61	Jarosty – ul. Turystyczna	C11o	Na słupie 1-1222	0	5	0	5	750	C11o			10		10	480	36%
62	Jarosty – ul. Nowa	C11o	N.M. Na słupie 1-0162	5	0	0	5	600	C11o			10		10	480	20%
63	Jarosty – ul. Miła	C11o	N.M. 1-0734	4	4	0	8	780	C11o			9		9	435	44%
64	Karlin – ul. Brzozowa	C11o	N.M. 1-0681	2	16	0	18	1170	C11o				26	26	965	18%
65	Karlin – ul. Nowa	C11o	N.M. 1-1668	14	13	0	27	2950	C11o				35	35	1295	56%
66	Karlin – ul. Południowa	C11o	-	0	13	0	13	990	C11o				17	17	630	36%
67	Karlin – ul. Kościelna	C11o	-	0	5	0	5	350	C11o				5	5	185	47%
68	Pieńki Karlińskie	C11o	N.M. 1-1221	10	0	0	10	1250	C11o			17		17	820	34%

Tabela nr 2 – Projekt oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Moszczenica

				Stan przed modernizacją					Projekt							
L.p.	Lokalizacja	Grupa taryfowa	Nr stacji trafo	Rtęciowa	Sodowe	LED	Łączna ilość opraw	Moc [W]	Grupa taryfowa	Oprawa LED o mocy 85W	Oprawa LED o mocy 61W	Oprawa LED o mocy 48W	Oprawa LED o mocy 37W	Łączna ilość opraw	Moc [W}	Oszczędności
69	Kosów 1 – ul. Główna	C11o	N.M. 1-0177	17	1	0	18	2225	C11o		32			32	1955	12%
70	Kosów 2 – ul. Polna	C11o	N.M. 1-0178	16	0	0	16	2000	C11o				30	30	1110	45%
71	Kosów 3 – ul. Rękorajska	C11o	1-0199	13	0	0	13	1625	C11o				16	16	595	63%
72	Kosów 4	C11o	N.M. 1-0179	6	0	0	6	750	C11o		10			10	610	19%
73	Kosów – ul. Główna OSP	C11o	-	0	16	0	16	1120	C11o				16	16	595	47%
74	Batorówka	C11o	-	12	1	0	13	1650	C11o				16	16	595	64%
75	Gazomia Nowa 1	C11o	1-838	8	0	0	8	1000	C11o				13	13	485	52%
76	Gazomia Nowa 2	C11o	1-193	6	0	0	6	750	C11o				11	11	410	45%
77	Gazomia Nowa 3	C11o	1-0839	7	0	0	7	875	C11o				11	11	410	53%
78	Gazomia Nowa - Gazomka	C11o	1-01620	12	0	0	12	1500	C11o				16	16	595	60%
79	Gazomia Stara 1	C11o	1-0638	8	0	0	8	1000	C11o				14	14	520	48%
80	Gazomia Stara 2	C11o	1-0639	10	0	0	10	1250	C11o				16	16	595	52%
81	Gazomia Stara 3	C11o	1-0640	7	0	0	7	875	C11o				13	13	485	45%
82	Wola Moszczenicka – ul. Modrzewiowa	C11o	N.M. 1-0284	37	1	0	38	4775	C11o			58		58	2785	42%
83	Wola Moszczenicka – ul. Piotrkowska-Rolna	C11o	1-0670	6	8	0	14	1950	C11o	24				24	2040	-5%
84	Wola Moszczenicka – ul. Gazomska	C11o	1-0671	6	15	0	21	1800	C11o				29	29	1075	40%
85	Wola Moszczenicka – ul. Gazomska	C11o	1-0673	4	10	0	14	1200	C11o				22	22	815	32%
86	Wola Moszczenicka – ul. Proszeńska	C11o	1-0674	6	15	0	21	1800	C11o			35		35	1680	7%

Tabela nr 2 – Projekt oświetlenia ulicznego na ~~terenie Gminy Moszczenica~~

				Stan przed modernizacją					Projekt							
L.p.	Lokalizacja	Grupa taryfowa	Nr stacji trafo	Rtęciowa	Sodowe	LED	Łączna ilość opraw	Moc [W]	Grupa taryfowa	Oprawa LED o mocy 85W	Oprawa LED o mocy 61W	Oprawa LED o mocy 48W	Oprawa LED o mocy 37W	Łączna ilość opraw	Moc [W}	Oszczędności
87	Moszczenica 5 – ul. Poduchowna	C11o	Na słupie 1-0218	8	4	0	12	1600	C11o				20	20	740	54%
88	Moszczenica 7 – ul. Wolborska	C11o	1-0219	1	16	0	17	1645	C11o		32			32	1955	-19%
89	Moszczenica 8 – ul. Kosowska	C11o	Na słupie 1-0666	0	11	0	11	1650	C11o		15			15	915	45%
90	Moszczenica 6 – ul. Cmentarna	C11o	N.M. 1-0197	8	14	0	22	2650	C11o		30			30	1830	31%
91	Moszczenica 9 – ul. Kosowska	C11o	1-0675	2	6	0	8	1150	C11o		11			11	675	41%
92	Moszczenica 3 – ul. Piotrkowska	C11o	1-0932	12	9	0	21	2850	C11o	73	28			101	7905	-277%
93	Moszczenica 12 – Os. Nowy Świat	C11o	Na słupie 1-0220	17	15	0	32	2570	C11o				42	42	1555	39%
94	Moszczenica – ul. Wolborska	C11o	1-0897	6	15	0	21	1950	C11o		37			37	2260	-16%
95	Moszczenica – ul. Jaworowa	C11o	Cokół 1-1082	18	0	0	18	2250	C11o				18	18	665	70%
96	Moszczenica – ul. Spacerowa	C11o	1-1677	0	11	0	11	1650	C11o			17		17	815	51%
97	Moszczenica – ul. Kolejowa	C11o	Na słupie 1-0746	12	0	0	12	1500	C11o				23	23	850	43%
98	Moszczenica – ul. Leśna	C11o	Na słupie 1-0803	11	1	0	12	1440	C11o				22	22	815	43%
99	Moszczenica – ul. Dworcowa PKP	C11o	Na ścianie stacji 1-0874	11	20	0	31	2770	C11o			33		33	1585	43%
100	Moszczenica – ul. Dworcowa GS	C11o	N.M. 1-1678	3	31	0	34	2895	C11o			37		37	1775	39%
			Podsumowanie:	759	624	9	**1392**	**161435**		238	414	392	1094	**2147**	**105000**	35%