Gmina Moszczenica
ul. Kosowska 1
97-310 Moszczenica
tel.: 044 616 96 25, fax: 044 616 96 87
e-mail: ug@moszczenica.pl
oficjalna strona internetowa: http://www.moszczenica.pl
BIP: http://www.bip.moszczenica.eu
NIP: 771-16-61-550, REGON: 590647948

Moszczenica 13.02.2024 r.

INW.271. 1.2024

Do Zainteresowanych

Dotyczy postępowania o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 5 538 000 euro na wykonanie zadania pn.: Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Margarethy Kamprad w Jarostach.

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Wójt Gminy Moszczenica w odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęło do tutejszego Urzędu Gminy informuje:

Pytania:

1. Czy instalacja fotowoltaiczna wchodzi w zakres zamówienia?

2. Proszę o doprecyzowanie o jaki zakres wyposażenia obiektu chodzi w poz. 27 załączonego przedmiaru robót

3. Czy grubość ocieplenia ścian fundamentowych wynosi 10 cm (zgodnie z opisem warstwy B), czy 20 cm (na podstawie rysunku przekroju)?

4. Proszę o załączenie projektu dolnego źródła pompy ciepła

5. Czy istniejąca kanalizacja deszczowa zapewni odbiór wód z nowo projektowanego budynku ?

6. Proszę o załączenie projektu instalacji hydrantowej szkoły

7. Gdzie należy przenieś dolne źródło będące w kolizji z nowo projektowanym budynkiem ?

8. Czy istniejąca pompa ciepła ma wystarczającą moc grzewczą dla nowego budynku ?

9. Proszę o wyjaśnienie, czy pomieszczenia pokazane na rzucie przyziemia będą dzielone na mniejsze - w przedmiarze jest 95 m2 murowanych ścian działowych?

Odpowiedzi:

Ad. 1.
Tak, na etapie projektu należy przeprowadzić analizę zapotrzebowania na energie, która pozwoli określić zapotrzebowanie na dodatkową instalacje fotowoltaiczną. Moc dodatkowej instalacji do max. do 3kW.

Ad. 2.
Podstawowe wyposażenie obiektu zostanie określone przez Inwestora w kolejnych odpowiedziach.

Ad. 3.
Grubość izolacji ścian fundamentowych powinna wynosić 20 cm

Ad. 4
W załączeniu projekt centrali grzewczej z pompą ciepła.

Ad. 5.
Istniejącą instalacje kanalizacji deszczowej należy przebudować w celu odbioru wód opadowych z projektowej rozbudowy.

Ad. 6.
Inwestor nie posiada dokumentacji instalacji hydrantowej.

Ad. 7.
Odwierty można zrealizować na pozostałym niezainwestowanym terenie działki.

Ad. 8.
Źródło ciepła zostało zaprojektowane z zapasem, dodatkowo budynek Szkoły ma dodatkowe źródło ciepła w postaci kotła gazowego.

Ad. 9.
Przedstawiony układ jest koncepcją budynku, która nie była uzgadniana z rzeczoznawcami pod kątem warunków higieniczno sanitarnych oraz ochrony przeciwpożarowej. Podział na dodatkowe pomieszczenia może wyniknąć na etapie uzgodnień dokumentacji projektowej.

Do wiadomości:
1. Adresat
2. a/a