Moszczenica: Remont budynku strażnicy OSP w miejscowości Kiełczówka, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie

Numer ogłoszenia: 279540 - 2012; data zamieszczenia: 01.08.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 216490 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Moszczenica, ul. Kosowska 1, 97-310 Moszczenica, woj. łódzkie, tel. 044 6169570, faks 044 6169625
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont budynku strażnicy OSP w miejscowości Kiełczówka, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont budynku strażnicy OSP w miejscowości Kiełczówka, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7 Roboty budowlane 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 45410000-4 Tynkowanie 45443000-4 Roboty elewacyjne 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 45422000-1 Roboty ciesielskie 45442100-8 Roboty malarskie 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych Zakres inwestycji obejmuje m.in. 1. Remont podłóg drewnianych w POM 3 i 4 - wykonanie wylewek betonowych, izolacji cieplnej ze styropianu, izolacji przeciwwilgociowej oraz warstw wierzchniej z wykładzin PCV przemysłowych zgrzewanych. 2. Remont instalacji c.o. i cwu. - montaż nowej kotłowni w POM nr 2 składającej się z typowego pieca c.o. o mocy 25 kW z zasobnikiem zasilanego paliwem stałym (w postaci Eko-groszku), współpracującego z zasobnikowym ogrzewaczem ciepłej wody użytkowej. Piec wyposażony w automatyczny panel sterujący. Wykonanie instalacji c.o. w POM 1, 2, 3 i 4 w postaci rurociągów miedzianych Ø 15. W POM 3 i 4 - montaż aparatów grzewczo wentylacyjnych zamontowanych na ścianach. W POM. 1 - montaż grzejnika panelowego 600x600x22. Instalacje cwu w postaci rurociągów miedzianych Ø 15. 3. Remont instalacji elektrycznej - montaż nowych opraw oświetleniowych, gniazd wtyczkowych w POM nr 3. Montaż 4 szt. Wentylatorków łazienkowych o mocy ok. 100W każdy zapewniających wymianę powietrza w Sali nr 3. Wykonanie połączeń elektrycznych urządzenia sterującego pieca c.o. z pompami obiegowymi i aparatami AGW. Instalacje należy wykonać przewodami typu YDY 3x1,5 mm 750 V. 4. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - wymiana okna w kotłowni oraz drzwi zewnętrznych i wewnętrznych w kotłowni oraz bramy garażu OSP. Wymiana okna drewnianego na PCW w kolorze dębowym trójkomorowe z szybą zespoloną o wymiarach ok. 0,9x1,5m, oraz drzwi wewnętrzne płycinowe z futryną o wymiarach 1,1x2,0m, brama garażowa uchylna segmentowa w kolorze czerwonym wraz z pełną automatyką podnoszenia o wymiarach ok. 2,3x2,8m. 5. Montaż sufitu podwieszanego wraz z ociepleniem dachu - w POM nr 3 wykonanie sufitu podwieszanego systemowego na stelażu metalowym z wypełnieniem w postaci płyt z materiałów mineralnych

o wym. 60x60 cm. Montaż sufitu należy poprzedzić wykonaniem ocieplenia dachu. Prace należy poprzedzić zamontowaniem kanałów wentylacyjnych wyrzucających powietrze z pomieszczenia ponad dach. 6. Remont ścian, gładzie i malowanie - remont ścian w POM nr 3 - wykonanie napraw i uzupełnień brakujących elementów istniejących tynków, wykonanie wzmocnień i impregnacji w celu wykonania sztablatury i gładzi gipsowych. Wykonanie malowania pomieszczeń farbami emulsyjnymi od wysokości 1,5 m do sufitu ok. 3,3 m oraz wykonanie tarpeni z tynków żywiczno mineralnych do wysokości 1,5m od posadzki. 7. Remont pokrycia dachowego - wykonanie nowego pokrycia z blachy dachówkowej powlekanej powłoką malarską w kolorze brązowym.. W kalenicy dachu należy zamontować gąsiory dachowe systemowe oraz obróbki w postaci wiatrownic. Montaż rynien wykonanych z brązowego PCW o średnicy 130mm oraz rur spustowych o średnicy 90 mm. Montaż czterech wywietrzników wyrzucających powietrze z Sali nr 3. 8. Docieplenie ścian i wykonanie elewacji - wykonanie docieplenia metodą lekką mokrą elewacji frontowej oraz bocznej od strony garażu przy użyciu styropianu grubości 10 cm. Docieplenie należy wykończyć tynkiem mineralno-żywicznym (cokoły budynku do wysokości 0,5m) oraz tynkiem mineralnym (pozostała wysokość ścian do dachu). Docieplenia należy pomalować farbą elewacyjną. We wszystkich oknach należy wykonać parapety z blachy powlekanej w kolorze brązowym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Załączony przedmiar robót może nie mieć charakteru wyczerpującego i dokument ten może nie wskazywać wszystkich prac koniecznych do wykonania przedmiotu umowy..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.00.00-2, 45.41.00.00-4, 45.44.30.00-4, 45.45.30.00-7, 45.26.10.00-4, 45.42.20.00-1, 45.44.21.00-8, 45.31.10.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.07.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

MOKADI S.C. Wesława, Dionizy i Krzysztof Kaźmierczak, ul. Proszeńska 2 A, 97-310 Moszczenica, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia *(bez VAT)*: 172037,01 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 148321,75

Oferta z najniższą ceną: 135860,02 / **Oferta z najwyższą ceną:** 216203,48

Waluta: PLN

w z . WÓJTA

Krzysztof Krzejczyk

ZASTĘPCA WÓJTA