SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

MAŁA ARCHITEKTURA

1.1. Dane ewidencyjne

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne

dotyczące wykonania i odbioru robót dla zadania pn. „rewaloryzacja zabytkowego parku w Moszczenicy" przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 854/1, 853/5 obręb Moszczenica.

1.2.Przedmiot i zakres robót

Przedmiotem są roboty w zakresie montażu elementów małej architektury (ławki, kosze

na śmieci).

Ogólne wytyczne wykonania robót:

(ilość robót – wg projektu i przedmiaru robót- zaleca się przed złożeniem oferty zlustrować teren,

najlepiej w obecności przedstawiciela inwestora).

1.3.Informacja o terenie budowy

Tereny rekreacyjne zlokalizowane są w m. Moszczenica na działkach o numerach

ewidencyjnych gruntów: 854/1, 853/5 obręb Moszczenica.

1.4 Organizacja robót, przekazanie placu budowy.

Inwestor przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie określonym w umowie na wykonanie

robót. Na w/w okoliczność zostanie sporządzony protokół przekazania terenu budowy.

1.5.Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP oraz za

zabezpieczenie ochrony własności publicznej i prywatnej. Wykonawca jest odpowiedzialny

za szkody w instalacji i urządzeniach naziemnych i podziemnych występujących w terenie,

a przypadku ich uszkodzenia do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru.

1.6 Wymagania dotyczące ochrony środowiska.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie i stosowanie obowiązujących przepisów i norm

z zakresu ochrony środowiska, w tym unikania nadmiernego hałasu, zanieczyszczania powietrza, gleby i innych szkodliwych działań. Wywóz ziemi i gruzu - zgodnie z ustawą o odpadach z

27.04.2001 Dz.U.Nr.62 z 2001 z późniejszymi zmianami.

1.7Warunki bezpieczeństwa pracy ,ochrony p.poż.

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia

bezpieczeństwa a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne wraz z odzieżą wymaganą

dla personelu zatrudnionego na placu budowy.

1.8 Warunki dotyczące organizacji ruchu

W związku z tym ,że prace budowlane prowadzone będą w pobliżu lokalnych tras należy opracować

Dojazd do budowy przez teren należący do innych użytkowników i przewidzieć utrzymanie w

czystości dróg dojazdowych. Wykonawca zobowiązany jest do składowania materiałów w takim miejscu aby nie naruszyć substancji przyrodniczej i zabytkowej parku oraz utrzymywania w czystości dróg publicznych w bezpośrednim sąsiedztwie budowy.

1.9 Nazwy i kody

kod CPV 45112720-8 roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

2. Materiały

Zgodnie z przedmiarem robót.

3. Sprzęt

Można stosować nieduży gabarytowo sprzęt zmechanizowany.

4.Transport

Dowóz materiałów i gotowych elementów na plac budowy samochodami do 10t. W obrębie placu budowy rozwożenie elementów małej architektury na miejsce zgodne z ich docelową lokalizacją transportem samochodowym do 3,5t.

5.Wykonanie robót

5.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umową i wymogami

specyfikacji technicznej, planem organizacji robót i poleceniami inspektora nadzoru oraz

wymogami prawa budowlanego. Wywóz ziemi, gruzu zgodnie z ustawą o odpadach.

Wykonawca jest zobowiązany do zgłaszania inspektorowi nadzoru budowlanego każdorazowo

robót wykonanych ulegających zakryciu.

5.2 Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy, zaplecza oraz uporządkowania terenu.

Odbiór terenu po likwidacji placu budowy nastąpi protokółem.

6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych

6.1.Wykonawca jest zobowiązany do stosowania materiałów i wyrobów spełniających warunki PN,

posiadających potwierdzone przez producenta świadectwa jakości, atesty i certyfikaty. Odbiór

materiału będzie obejmował zgodność ze specyfikacją i wystawionym atestem. W przypadku

zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta,

materiał powinien być zbadany na koszt Wykonawcy. Materiały które nie spełniają norm i

wymagań specyfikacji technicznej nie dopuszcza się do wbudowania i zostaną usunięte przez wykonawcę na jego koszt.

7. Obmiar robót

Przedmiar robót zawiera zestawienie przewidzianych do wykonania robót. Obmiar robót będzie dotyczył faktycznie wykonanych robot oraz dostaw w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiar robót będzie polegał na wyliczeniu w sztukach zamontowanych urządzeń, oraz zakresu pozostałych robót - zgodnie z zestawieniem w kosztorysie ofertowym i specyfikacją techniczną.

8.Odbiór robót

8.1 Rodzaje odbiorów

8.1.1 Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikowi: gotowość do odbioru zgłasza kierownik budowy inspektorowi nadzoru z trzydniowym wyprzedzeniem.

8.1.2.Odbiór końcowy będzie polegał na sprawdzeniu komisyjnym zakresu wykonanych robót zgodnie z ofertą i specyfikacja techniczną. Podstawą do odbioru będą następujące dokumenty: Przedstawione świadectwa jakości użytych materiałów i certyfikaty wbudowanych elementów.

9.Podstawa płatności

Podstawą płatności będzie całość wykonanych robót określonych w umowie na poszczególne zadania.

10.Przepisy związane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych i montażowych „małej architektury ”, PN- EN748-2001. Wytyczne instalowania.