PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : USUNĘCIE KOLIZJI LINII NAPOWIETRZNEJ NN- droga gminna Rekoraj -Moszczenica w km 0+-00 do 2+ 027,36
ADRES INWESTYCJI : gm.Moszczenica
INWESTOR : Gmina Moszczenica
ADRES INWESTORA : Kosowska 1
BRANŻA : elektryczna

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	**KNR-W 4-03 1150-03**	Demontaż mechaniczny słupów betonowych pojedynczych o dł. do 10 m	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	**3.000**
2	**KNR-W 4-03 1154-05**	Demontaż przewodów linii niskiego napięcia o przekroju do 35-50 mm2 z demontażem izolacji	km.przew.		
		0.93	km.przew.	0.930	
				RAZEM	**0.930**
3	**KSNR 5 0903-01**	Montaż i stawianie słupów pojedynczych o dł. do 10.5 m linii napowietrznych NN z żerdzi wirowanych	sł.		
		1	sł.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
4	**KNNR 5 0904-01**	Montaż przewodów nieizolowanych o przekroju do 50 mm2 linii napowietrznej nn	m		
		93	m	93.000	
				RAZEM	**93.000**
5	**KSNR 5 0903-01**	Montaż i stawianie słupów pojedynczych o dł. do 10.5 m linii napowietrznych NN z żerdzi wirowanych (E4,E5,E6)	sł.		
		2	sł.	2.000	
				RAZEM	**2.000**
6	**KNNR 5 1402-01**	Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 10.5 m	stanow.		
		3	stanow.	3.000	
				RAZEM	**3.000**
7	**KNNR 5 0803-04**	Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi o przekroju do 4x25 mm2 z udziałem podnośnika samochodowego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
8	**KSNR 5 0902-07**	Montaż ograniczników przepięć BOPR 0.5/5kA	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	**3.000**
9	**KNR 5-10 0303-02**	Układanie rur ochronnych z DVK o śr. do 110 mm w wykopie z mufą przelotową	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	**10.000**