Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	**Roboty przygotowawcze**			
1 d.1	Pielęgnacja drzew liściastych form naturalnych do wys. skrajni 5,50m	szt.		
	15	szt.	15.00	
			RAZEM	**15.00**
2 d.1	Wywożenie gałęzi poza teren robót wraz z kosztami wysypiska.	mp		
	15*1	mp	15.00	
			RAZEM	**15.00**
3 d.1	Karczowanie pni o śr. 36-45 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności str. północna droga dojazdowa km 0+100	szt.		
	1	szt.	1.00	
			RAZEM	**1.00**
4 d.1	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średnich od 31% do 60% powierzchni.	ha		
	0.01	ha	0.01	
			RAZEM	**0.01**
5 d.1	Wywożenie pni i gałęzi krzaków poza teren robót wraz z kosztami wysypiska.	mp		
	1*1+100*0.1	mp	11.00	
			RAZEM	**11.00**
6 d.1	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m2		
	((2.5*1+0.5*2*2+1*2)+(3+1.5/2*2.5))+(12+8+10+7+20+8+8+13+12+7+13+6+2+7)	m2	144.38	
			RAZEM	**144.38**
7 d.1	Ręczne rozebranie nawierzchni na chodnikach z kostki bet. gr.8cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
	(1.4*1+2.2*1+1.1*1+2.3*1.1+0.9*1)+((0.8*11.5)+(0.8+2/2*5))	m2	23.13	
			RAZEM	**23.13**
8 d.1	Rozebranie nawierzchni chodnika z brukowca mechanicznie	m2		
	0.5*7+0.5*8	m2	7.50	
			RAZEM	**7.50**
9 d.1	Rozebranie nawierzchni chodnika z betonu gr. 15 cm mechanicznie (dojście do posesji 11)	m2		
	1.5*1.5	m2	2.25	
			RAZEM	**2.25**
10 d.1	Rozebranie nawierzchni zjazdów z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej przy pos.6 i 38	m2		
	4*3.3+3*2.2	m2	19.80	
			RAZEM	**19.80**
11 d.1	Rozebranie ist. nawierzchni jezdni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie przy pos.4	m2		
	4.5*4	m2	18.00	
			RAZEM	**18.00**
12 d.1	Ręczne rozebranie nawierzchni na zjazdach z kostki bet. gr.8cm na podsypce cementowo-piaskowej przy pos. 34 i 42	m2		
	(4*2.3+3*2.3)+(7*2.2)	m2	31.50	
			RAZEM	**31.50**
13 d.1	Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego na zjazdach gr. 15 cm mechanicznie	m2		
	(3.9*3.4+4.2*3.1+3.7*3.4+3.7*3.6+3.5*4+3.5*3.8+3.0*3.6+3.2*3.3+7*3.2+3.5*2.4+3.6*2.4)	m2	140.28	
			RAZEM	**140.28**
14 d.1	Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego na zjazdach gr. 15 cm mechanicznie (zjazd o nawierzchni bitumicznej pos.4 i zjazd po rozbiórce kostki bet przy pos. 34 i 42)	m2		
	(4.5*4)+(4*2.3+3*2.3)+(7*2.2)	m2	49.50	
			RAZEM	**49.50**
15 d.1	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej	m		
	((2*4)+(198+18))+(17+65)	m	306.00	
			RAZEM	**306.00**
16 d.1	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej	m		
	(1.4+1.2+1.2+2.2+1.2+1.2+1.1+1.2+0.9+1.2)+18	m	30.80	
			RAZEM	**30.80**
17 d.1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym poza teren robót wraz z kosztami wysypiska	m3		
	144.38*0.07+23.13*0.08+7.50*0.15+2.25*0.15+19.8*0.07+18*0.04+31.50*0.08+140.28*0.15+49.50*0.15+306*0.3*0.15+30.80*0.2*0.06	m3	60.65	
			RAZEM	**60.65**
2	**Podbudowy**			

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.2	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku poza teren budowy wraz z kosztami wysypiska. Korytowanie pod stabilizację podbudowy	m^3		
	(305+0.24*75)*0.46+65*0.46	m^3	178.48	
			RAZEM	178.48
19 d.2	Stabilizacja ist. gruntu stabilizowanego cementem 2,5MPa, warstwa gr.15 cm (droga dojazdowa) (początek ulicy Lipowej -wykonanie brakującej konstrukcji)	m^2		
	(305+0.24*75)+65	m^2	388.00	
			RAZEM	388.00
20 d.2	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m^2		
	388	m^2	388.00	
			RAZEM	388.00
21 d.2	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca 0/11 KR1)	m^2		
	(305+0.04*75)+65	m^2	373.00	
			RAZEM	373.00
3	**Nawierzchnia jezdni**			
22 d.3	Frezowanie nawierzchni bitumicznej szer. o gr. 4 cm (jezdnia szer.6m,) z wywozem materiału z rozbiórki na plac składowy urzędu Gminy Moszczenica (50% ist.powierzchni jezdni)	m^2		
	1230*0.50	m^2	615.00	
			RAZEM	615.00
23 d.3	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m^2		
	1230	m^2	1230.00	
			RAZEM	1230.00
24 d.3	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych pod warstwę wyrównawczą	m^2		
	1230	m^2	1230.00	
			RAZEM	1230.00
25 d.3	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne w ilości 100kg/m2	t		
	1230*0.100	t	123.00	
			RAZEM	123.00
26 d.3	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych pod warstwę ścieralną (jezdnia i włączenia)	m^2		
	(1230+65)+305	m^2	1600.00	
			RAZEM	1600.00
27 d.3	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna 0/11 KR1)	m^2		
	1295+305	m^2	1600.00	
			RAZEM	1600.00
4	**Krawężniki**			
28 d.4	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem 25x35cm z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej, z wykonaniem rowka pod ławę betonową. (droga dojzdowa str. południowa od km 0+075) (ul. Lipowa 0+000 do 207,18	m		
	(3+21+5)+(6+4.5+215)+205	m	459.50	
			RAZEM	459.50
5	**Chodniki**			
29 d.5	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku poza teren budowy wraz z kosztami wysypiska. Korytowanie pod stabilizację chodnika.	m^3		
	(6.5+1.6+3.1+2.2+1.4+4+11.8+6+12+11.6+6.5+8+18.5+6.5+10+8+12.5)*2*0.15+(38+3.5+10+24+1.5)*2*0.30+(1.5*4+3.5*1.5)*0.3	m^3	88.64	
			RAZEM	88.64
30 d.5	Stabilizacja piasku cementem 2,5MPa, warstwa gr.10 cm pod nawierzchnię chodnika.	m^2		
	425.65	m^2	425.65	
			RAZEM	425.65
31 d.5	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka szara	m^2		
	(6.5+1.6+3.1+2.2+1.4+4+11.8+6+12+11.6+6.5+8+18.5+6.5+10+8+12.5)*2+(38+3.5+10+24+1.5)*2+1.5*4+3.5*1.5	m^2	425.65	
			RAZEM	425.65
32 d.5	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem z wykonaniem rowka	m		
	330	m	330.00	
			RAZEM	330.00
6	**Zjazdy do posesji z kostki betonowej**			

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33 d.6	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku poza teren budowy wraz z kosztami wysypiska. Głębokość pomniejszona o rozebraną podbudowę z kruszywa gr.15cm, trylinkę, nawierzchnie z betonu, bruku.	m3		
	297.50*0.41	m3	121.98	
			RAZEM	121.98
34 d.6	Stabilizacja piasku cementem 2,5MPa, warstwa gr.10 cm pod nawierzchnię zjazdów.	m2		
	297.50	m2	297.50	
			RAZEM	297.50
35 d.6	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m2		
	297.50	m2	297.50	
			RAZEM	297.50
36 d.6	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka kolorowa	m2		
	(10+12.5+7+7+7.5+10.5+9.5+13+14+14.5+11+15+15.5+16+16+13.5+13+13.5+14+17) +(12+7.5+7.5+7.5+13)	m2	297.50	
			RAZEM	297.50
37 d.6	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem z wykonaniem rowka	m		
	167	m	167.00	
			RAZEM	167.00
7	**Regulacjia urzadzeń podziemnych**			
38 d.7	Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych	m3		
	11*0.15	m3	1.65	
			RAZEM	1.65
39 d.7	Regulacja pionowa wpustów ulicznych	m3		
	9*0.15	m3	1.35	
			RAZEM	1.35
40 d.7	Regulacja pionowa studni telekomunikacyjnych	m3		
	2*0.15	m3	0.30	
			RAZEM	0.30
41 d.7	Regulacja pionowa skrzynek zaworów wodnych	m3		
	15*0.1	m3	1.50	
			RAZEM	1.50
8	**Roboty wykończeniowe**			
42 d.8	Warstwy odcinające z piasku zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm	m2		
	105*0.75	m2	78.75	
			RAZEM	78.75
43 d.8	Ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem 75x30cm z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej gr.5cm (droga dojazdowa str. północna)	m		
	105	m	105.00	
			RAZEM	105.00
44 d.8	Plantowanie - obrobienie na czysto terenu za chodnikiem i krawężnikiem.	m2		
	550	m2	550.00	
			RAZEM	550.00
9	**Zabezpieczenie przeciwwilgociowe fundamentów ist. budynków**			
45 d.9	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na wysypisko śmieci (odkrycie fundamentów budynków)	m3		
	(7+7+7+12+12+9+17)*1*0.7	m3	49.70	
			RAZEM	49.70
46 d.9	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych z papy na lepiku na gorąco dwuwarstwowe - fundamenty budynków zlokalizowanych na granicy działek pasa drogowego. Posesja nr 4; 8; 14; 16; 20; 24; 44.	m2		
	(7+7+7+12+12+9+17)*1	m2	71.00	
			RAZEM	71.00
47 d.9	Zasypywanie wykopów w gr.kat. I-III - wykonanie obsypki fundamentów piaskiem (wymiana gruntu)	m3		
	(7+7+7+12+12+9+17)*1*0.7	m3	49.70	
			RAZEM	49.70
10	Kanał technologiczny			
48	Wykonanie kanału technologicznego z rur teletechnicznych o średnicy Ø90	Kpl.	1	