Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Rozbudowę drogi w Kosowie ul. Główna gm. Moszczenica (nr zamówienia: INW.271.3.2013.R)

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Rozbudowę drogi w Kosowie ul.Główna gm.Moszczenica,

prosi o udzielenie odpowiedzi, czy zostanie spełniony wymóg Zamawiającego odnośnie posiadania wiedzy i doświadczenia w przypadku wykazania przez Wykonawcę dwóch robót polegających na budowie przebudowie lub rozbudowie drogi o nawierzchni asfaltowej o długości minimum 1 500 każda, w zakresie których zostały wykonane również roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji deszczowej o długości minimum 1 000 m każda?. Nadmieniamy, że roboty objęte niniejszym postępowaniem mają w swoim zakresie zarówno wykonanie robót drogowych, wraz wykonanie kanalizacji.

Ponadto prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy Zamawiający posiada zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu? W umieszczonej na stronie dokumentacji jest niezatwierdzony projekt oznakowania na czas budowy.
2. Proszę o załączenie planów sytuacyjnych i profili podłużnych z skorygowanymi (czytelnymi) opisami. Załączniki na stronie Zamawiającego są nieczytelne.

3. Prosimy o podanie klasy wytrzymałościowej betonu o jakim mowa z poz. 4.11. i 8.6. przedmiaru drogowego.
4. Jakiej średnicy mają być rury PCW, o których mowa w poz. 4.13 przedmiaru drogowego. Czy są to rury osłonowe? – jeśli tak to na jakiej sieci?
5. Czy w poz. 4.15 jest mowa o odtworzeniu punktów poligonowych, czy granicznych miedzy działkami. Jeśli chodzi o punkty poligonowe prosimy o podanie ich klasy.
6. W poz. 6.1 przedmiaru dot. ul. Bocznej uwzględniono warstwę ścieralną grubości 3 cm. Układanie tak cieńkiej warstwy ścieralnej jest niezgodne z zasadami sztuki budowlanej. Dodatkowo uziarnienie tej mieszanki zgodne z D.05.03.05 tj. 0-12,8 mm również nie jest odpowiednie dla tej grubości. Ponad to według Katalogów Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych, a także mechanistycznych i empirycznych metod projektowania konstrukcji nawierzchni drogowych minimalna grubość warstw bitumicznych na najniższe kategorie ruchu (KR-1, KR-2) powinna wynosić 8 cm. W zaproponowanym przez zamawiającego rozwiązaniu na w/w ulicy łączna grubość warstw bitumicznych wynosi 7 cm.
   W związku z powyższym prosimy o uwzględnienie w projekcie i przedmiarze warstw bitumicznych o łącznej grubości min 8 cm.
7. Prosimy o podanie typu barier ochronnych o których mowa w poz. 2.7, 3.8 i 3.9 przedmiaru ul. Główna – przepusty? Podano tylko masę tych barier przypadającą na 1 mb przez co trudno ustalić ich typ i rozstaw słupków.
8. W pkt. 5.2 Opisu Technicznego jest zapis „Wykonawca winien uwzględnić niezbędne profilowanie masą bitumiczną ½ powierzchni istniejącej nawierzchni." Czy ilość masy do profilowania jest obliczona i uwzględniona w przedmiarze? Prosimy o wskazanie w której pozycji lub o uzupełnienie przedmiaru o ilość mieszanki niezbędną do profilowania.
9. Czy w przedmiarze uwzględniono zabezpieczenia rurami ochronnymi w pobliżu robót ziemnych sieci elektrycznych i teletechnicznych, zgodnie z zapisami opisu technicznego i uzgodnieniami z gestorami sieci? Prosimy o wskazanie pozycji przedmiarowej, w której uwzględniono te prace.

10. Czy w przedmiarze uwzględniono przedłużenie przepustów kablowych pod chodnikiem?
11. Jaką mieszankę na warstwę ścieralną należy przyjąć do kalkulacji. Według SST jest to mieszanka o uziarnieniu 0/12.8 mm, a na rys. D02a1 i D03a2 jest to SMA 0/128? Podobnie jest w przypadku warstwy wiążącej. Prosimy o podanie uziarnienia i kategorii ruchu na jaką ma być zaprojektowana mieszanka na warstwę wiążącą i ścieralną.
12. Prosimy o z aktualizowanie D05.03.05. ponieważ została ona napisana w oparciu o stare, nieaktualne od ok. 6 lat normy PN, które są zastąpione normami PN-EN i wymaganiami TT – 2010, które m. in. nakazują zupełnie inne uziarnienie mieszanek bitumicznych niż te podane w dokumentacji projektowej.
13. Czy Zamawiający nabył teren do wykonania robót budowlanych – zgodnie z zapisami pkt. 5.1. opisu zagospodarowania terenu? Jeśli te działki zostały nabyte, to czy znajdują się w pozwoleniu na budowę?
14. Prosimy o jednoznaczną odpowiedź jakie materiały mają być użyte do budowy kanal. deszcz. – rury i studnie mają być żelbetowe czy betonowe?
15. Prosimy o jednoznaczną odpowiedź jakie mają być zakończone studnie dla kanalizacji deszczowej – konusem (zwężką), pokrywą czy też pierścieniem odciążającym i pokrywą?
16. Prosimy o odpowiedź czy projektant prawidłowo założył średnice studni – dotyczy to np. średnicy fi 1500mm? W przypadku kolektora betonowego o średnicy fi 800mm, otwory jakie należy wykonać w podstawie studni (dennicy) dla przejścia szczelnego to ok 1100mm. Stąd pytanie o prawidłowość zaprojektowanych średnic studni.
17. W której pozycji przedmiaru uwzględniono odtworzenie konstrukcji nawierzchni po wykonaniu przykanalików?