Gmina Moszczenica
ul. Kosowska 1
97-310 Moszczenica
tel.: 044 616 96 25, fax: 044 616 96 87
e-mail: ug@moszczenica.pl
oficjalna strona internetowa: http://www.moszczenica.pl
BIP: http://www.bip.moszczenica.eu
NIP: 771-16-61-550, REGON: 590647948

Moszczenica 30.04.2021 r.

INW.271. 6.2021

Do Zainteresowanych

Dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 5 350 000 euro na wykonanie Remontów dróg: Rękoraj – Sierosław, Gościmowice I - Stara Wieś, ul. Łąkowej w Kosowie, ul. Słonecznej w Kiełczówce, drogi w Raciborowicach oraz wykonanie remontów cząstkowych na drogach.

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) Wójt Gminy Moszczenica w odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęły do tutejszego Urzędu Gminy informuje:

Pytania:

1. Po dokonaniu wizji w terenie wykonawca stwierdza, iż na remontowanych odcinkach dróg występują przełomy na łącznej dł. ok 450 mb. Czy Zamawiający wykona naprawę przełomów we własnym zakresie. W miejscach przełomów należy rozebrać i odtworzyć istniejącą konstrukcję drogi.
2. Przedmiar robót nie zawiera skropień istniejących nawierzchni emulsją asfaltową przed ułożeniem warstwy wyrównawczej i ścieralnej. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów.
3. Po dokonaniu wizji stwierdzamy, iż istniejące rowy należy praktycznie wykonać w całości. Prosimy o potwierdzenie, iż ilość rowów do wykonania jest zgodna z przedmiarami.
4. Przedmiary robót nie zawierają ścinki istniejących zawyżonych i porośniętych trawą poboczy. Prosimy o potwierdzenie, iż ilość poboczy do wykonania jest zgodna z przedmiarem oraz uzupełnienie przedmiaru o ścinkę poboczy.

5. Prosimy o wyjaśnienie sformułowania w przedmiarze:" korytowanie warstwą piasku - gr. 15 cm". Prosimy o jednoznaczne określenie rodzaju robót przy wykonywaniu robót w Raciborowicach oraz ul. Łąkowej w Kosowie. Czy w ramach zadania należy wykonać koryto na gł. 30 cm, wykonać w. odsączającą z piasku gr. 15 cm oraz nawierzchnie z kruszywa gr. 15 cm? Prosimy o potwierdzenie zakresu i charakteru robót.
6. Czy remonty cząstkowe nawierzchni należy wykonać na remontowanych odcinkach dróg, czy innych drogach gminnych. Ponadto w ramach remontów cząstkowych brak jest robót przygotowawczych uszkodzeń nawierzchni (wycinka, frezowanie miejscowe, skropienia). Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób należy przygotować miejsca objęte remontem cząstkowym oraz na których drogach mają być wykonane remonty cząstkowe.

Odpowiedzi:

Ad. 1.
Zamawiający wymaga wykonania robót związanych z remontem dróg zgodnie ze sztuką budowlaną. Cały zakres prac należy do realizacji przez Wykonawcę.

Ad. 2.
Zamawiający wymaga wykonania robót zgodnie ze sztuką budowlaną, tj. skropień istniejących nawierzchni emulsją asfaltową przed ułożeniem warstwy wyrównawczej i ścieralnej.

Ad. 3.
Zamawiający informuje, że odtworzenie rowów należy wykonać zgodnie z SWZ, przedmiarami oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.

Ad. 4.
Zamawiający informuje, że pobocza należy wykonać zgodnie z SWZ, przedmiarami oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.

Ad. 5.
Zamawiający potwierdza, że w ramach remontu ul. Łąkowej w Kosowie oraz drogi w Raciborowicach należy wykonać koryto na gł. 30 cm, wykonać warstwę odsączającą z piasku o gr. 15 cm oraz nawierzchnie z kruszywa gr. 15 cm.

Ad. 6.
Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SWZ lokalizacje remontów cząstkowych zostaną wskazane przez Zamawiającego w trakcie realizacji zadania. Remonty cząstkowe będą wykonywane na innych niż remontowanych (wyszczególnionych w SWZ) odcinkach dróg.

Do wiadomości:
1. adresat
2. a/a

Z up. WÓJTA GMINY
Krzysztof Jedrzejczyk
ZASTĘPCA WÓJTA