Dotyczy: przetargu nieograniczonego „Rozbudowa drogi Rękoraj – Moszczenica, gm. Moszczenica, pow. Piotrkowski, woj. Łódzkie – etap I w km od 0+000 do km 2+027,36"

W związku z zapisem w SIWZ do w/w przetargu określającym zakres robót do wykonania występuje m. innymi **Budowa kanału technologicznego o zakresie:**

1. Kanał technologiczny telekomunikacyjny należy wykonać z rur HDPE d100mm na głębokości 70cm poniżej niwelety drogi po obu stronach drogi w km od 0+000 do 0+800.00
2. W km ok.. 2+000,00 (w skrzyżowaniu drogi głównej z drogą nr 6) należy usunąć kolizję ze studnią teletechniczną (ok. km 2+000,00).

W związku z powyższym zwracamy się z zapytaniem:

- na czym ma polegać w p. 2 usunięcie kolizji ze studnią teletechniczną ponieważ nie widzimy tego rozwiązania w PBW branża teletechniczna jak i w warunkach technicznych gestora sieci Telekomunikacji Polskiej oraz w przedmiarze robót teletechnicznych – czy projekt teletechniczny posiada uzgodnienia gestora sieci TP i czy po wyjaśnieniu rozwiązania kolizji możemy tę pozycję ująć w przedmiarze robót teletechnicznych?
- czy budowę kanału technologicznego (opisaną w p. 1) z rury HDPE d100mm o długości 2x 800m możemy dopisać jako pozycję kosztorysową w przedmiarze robót teletechnicznych?