FORMULARZ OFERTOWY
na zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 14000,00 euro netto

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie inwestycji pn.: *„Budowa targowiska wraz z parkingiem w Moszczenicy, ul. Dworcowa, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie"*.
(nazwa rodzaju zamówienia)

1. **Nazwa i adres Zamawiającego:** Gmina Moszczenica, ul. Kosowska 1, 97-310 Moszczenica
2. **Opis przedmiotu zamówienia** .....

~~□ dostawa~~ □ usługa ~~□ robota budowlana~~

Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie inwestycji pn.: *„Budowa targowiska wraz z parkingiem w Moszczenicy, ul. Dworcowa, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie"*.

Zakres robót budowlanych obejmuje m.in. budowę targowiska gminnego w Moszczenicy poprzez utwardzenie terenu, wydzielenie stanowisk handlowych i zagospodarowanie nieruchomości zespołem wiat handlowych oraz zorganizowanie miejsc postojowych wraz z rozbudową istniejącego parkingu na działce nr 640/37

Do stanowisk handlowych zostanie doprowadzony punkt poboru wody i oświetlenie.
Zestawienie powierzchni targowiska:

Powierzchnia terenu:	2892,33 m2
Razem powierzchnia zabudowy wiat	2x288,8 m2 = 577,6 m2
Powierzchnia utwardzona projektowana	2892,33 m2
Zestawienie powierzchni parkingu:	
Powierzchnia parkingu istniejącego	1389,61 m2
Powierzchnia części nowoprojektowanej	758 m2
Razem parking	2147,61 m2

Zjazd publiczny
Z ulicy Dworcowej (dz. Nr 631) należy wykonać zjazd publiczny o szerokości 6,0 m. Nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej wibroprasowanej, ułożonej na podsypce piaskowej gr. 4 cm, podbudowie z kruszywa łamanego gr. 20 cm oraz warstwie odsączającej gr. 10 cm. Przy jezdni ul. Dworcowej zjazd będzie ograniczony krawężnikiem betonowym 15x30x100 na ławie betonowej.
Nachylenie nawierzchni zjazdu – 2%.

Architektura
72 stanowiska handlowe w tym 36 zadaszonych zlokalizowanych pod dwiema wiatami stalowymi.

Budynki w konstrukcji stalowej z dachem z płyt poliwęglanowych mocowanych do konstrukcji stalowej. Dach łukowy. Stoły do handlu indywidualnego wyposażone w demontowalne blaty laminowane.

Charakterystyczne parametry techniczne:
Powierzchnia zabudowy: 2x288,8 m2 = 576 m2

Wysokość okapu: 3,0 m
Wysokość kalenicy 6,5 – 7,2 m

Dane konstrukcyjno – materiałowe:

1. Fundamenty – żelbetowe
2. Dach – stalowy. Pokrycie poliwęglanem komorowym 25 mm
3. Podłogi i posadzki – jako podłoga – kostka betonowa

Układ konstrukcyjny obiektów.

Budynek – wolnostojąca wiata bez ścian osłonowych posadowiona bezpośrednio na stopach fundamentowych. Konstrukcja główna stalowa stanowiąca układ 6 ram złożonych ze słupów oraz rygli o konstrukcji kratowej z pasami górnymi wygiętymi w kształcie łuku. Słupy połączone sztywno ze stopami fundamentowymi. Rygle kratowe połączone przegubowo ze słupami. Rozstaw ram 5 m i 2,5 m. Rozstawy słupów w ramach 5,2 i 2,4 m.
Usztywnienie konstrukcji stanowi układ podłużnych stężeń poziomych w płaszczyźnie pasów dolnych dźwigarów oraz pionowych w płaszczyźnie środkowych słupków dźwigarów. Płatwie o rozpiętości 5m i 2,5 m wraz ze szkieletem przekrycia oparte na dźwigarach w węzłach kratownic.
Przykrycie z płyt z bezbarwnego poliwęglanu komorowego. Płyty o grubości 25 mm o szerokości modułowej 1250 mm.

Instalacje sanitarne.

1) instalacja wodociągowa – do kranu przy wiacie targowej – Ø 32
2) kanalizacja deszczowa:
- przewody grawitacyjne: Ø 200 PVC, Ø250 PP
- studnie kanalizacyjne: studnie rewizyjne Ø 1000 mm
- wpusty deszczowe Ø 0,50 m
- odwodnienia liniowe
- separator

Instalacje elektryczne.

- kabel zasilający rozdzielnicę targowiska
- oświetlenie hal targowych
- oświetlenie parkingu.

Instalacje elektryczne targowiska i parkingu zasilane będą z tablicy rozdzielczej TR znajdującej się w rozbudowanej części Gminnego Ośrodka Kultury.

Usunięcie kolizji z instalacją telekomunikacyjną.

W celu uniknięcia kolizji istniejącej instalacji telefonicznej z zaprojektowaną infrastrukturą targowiska oraz instalacją sanitarną konieczna jest przebudowa kanalizacji telefonicznej.

Prace przy usunięciu kolizji należy wykonać zgodnie z aneksem do projektu budowlanego oraz zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Telekomunikację Polską S.A.
Zgodnie z niniejszymi warunkami (**Warunki techniczne Telekomunikacji Polskiej S.A. – TOTSSBU/ASK.215-56462/12 z dnia 02.01.2012 r.**) Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
- wystąpienia do TP S.A., (lub następców prawnych) przynajmniej na 30 dni przed rozpoczęciem prac przy i na urządzeniach telekomunikacyjnych o wyznaczenie upoważnionego przedstawiciela celem sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami, zgodnie z wymaganiami zawartymi w w/w uzgodnieniu;
- zgłoszenia do TP S.A. (lub następców prawnych) zakończenia prac związanych z przebudową infrastruktury TP S.A. co najmniej 14 dni przed planowanym odbiorem.

3. Nazwa i adres Wykonawcy

Nazwa.....

.....

Adres.....

.....

NIP ..... REGON .....

4. Cena oferty

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Cenę netto.....zł

Podatek VAT.....zł

Cenę brutto.....zł

Słownie brutto.....zł

5. Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia, niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz że wzór umowy przedstawiony jako załącznik do ogłoszenia o niniejszym zamówieniu został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Załącznikami do formularza ofertowego stanowiącymi integralną część oferty są:

1.....

2.....

3.....

....

(pieczęć wykonawcy) (podpis osoby uprawnionej)