ERRATA DO PROJEKTU PN.: PRZEBUDOWA POMPOWNI ŚCIEKÓW W UL. DWORCOWEJ W RAMACH ZADANIA PN.: POPRAWA WARUNKÓW ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW GMINY MOSZCZENICA POPRZEZ BUDOWĘ ODCINKÓW SIECI KANALIZACYJNEJ ROZBUDOWĘ I MODERNIZACJĘ POMPOWNI ŚCIEKÓW

Zgodnie z Art. 36a punkt 5. Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane do projektu wprowadza się co następuje:

1. Technologia pompowni

Remont pompowni przewiduje, oprócz robót wymienionych w projekcie, montaż dodatkowego żurawia do wyciągania pomp (wykonanie ze stali kwasoodpornej), wymianę górnej części zbionika pompowni na wysokości dwóch metrów licząc od góry zbiornika. Wymiana polegać będzie na odcięciu istniejącego płaszcza poliestrowego z wykonaniem fundamentu – opaski wokół zbiornika o wymiarze 50x50cm o zbrojeniu głównym Ø12, strzemionach Ø6 co 30cm. Na fundamencie ustawić komorę z kręgów Ø1500 wewn. z włazem do wyciągania pomp oraz zejściem do wnętrza pompowni. Płyta górna wyniesiona 20cm powyżej projektowanego terenu. Na płycie ww. żuraw do wyciągania pomp.

Między fundamentem, a istniejącą pozostałą częścią z poliestru ułożyć taśmę bentonitową o grubości 3cm.

2. Studnia kraty

Wymiana kraty na skratki na kosz ze stali kwasoodpornej o średnicy 50cm i wysokości 50cm wykonany z drutu gładkiego o średnicy Ø3. Oczka kosza o wymiarze 3x3cm. Kosz zawieszony pod rurą dopływową w studni S1. Na studni zamontować żurawik do wyciągania kosza.

Kontener nad studnią kraty wyposażyć w trzy pojemniki na odpady z perforacją dna o pojemności 240l każdy. W pomieszczeniu skratek – kontenerze - zamontować kratkę odciekową. Kontener wyposażyć w wentylator wyciągowy o wydajności 30 $^{m^3}/_{h}$. Okno w kontenerze wykonać jako rozwieralno – uchylne – okratować.

W kontenerze zamontować nowe szafy sterownicze, sygnalizację awarii pompowni wyprowadzić na zewnątrz kontenera. Sterowanie wyposażyć w system GPRS do przesyłania danych do oczyszczalni ścieków – jako wizualizacja – monitoring. System winien powiadamiać o awariach za pomocą wiadomości sms.