Gmina Moszczenica
ul. Kosowska 1
97-310 Moszczenica

.....
nazwa i adres zamawiającego

Znak sprawy: IOA.3050.8.2013

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 14000 euro netto na:
„Rozbudowę Placu Zabaw przy Szkole Podstawowej w Rękoraju" w Ramach Funduszu Sołeckiego w sołectwie Rękoraj w 2013 roku.

1.Opis przedmiotu zamówienia:

□ dostawa x usługa □ robota budowlana

„Rozbudowa Placu Zabaw przy Szkole Podstawowej w Rękoraju" w Ramach Funduszu Sołeckiego w sołectwie Rękoraj w 2013 roku
Do zakresu prac należy dostawa i montaż w gruncie urządzeń zabawowych tj.:
1) zestaw zabawowy obejmujący:
- trzy wieże z dachem,
- wieże bez dachu,
- zjeżdżalnie,
- trap łączący wieże,
- trap ruchomy z poręczami,
- drabinka wejściowa,
- schody,
- rurkę strażacką,
- kratownice linową,
- huśtawkę pojedynczą z siedziskiem kubełkowym i zamykaniem łańcuchowym,

Słupy poziome i pionowe wykonane z drewna klejonego zabezpieczone drewnochronem, oraz plastikowymi czapeczkami przed niekorzystnymi wpływami atmosferycznymi. Podłoga wykonana z desek drewnianych, przymocowana do elementów metalowych, ocynkowanych i malowanych proszkowo, za pomocą śrub zabezpieczonych plastikowymi osłonami. Kotwy do montowania do podłoża zabezpieczone przed korozją poprzez cynkowanie ogniowe. Zjeżdżalnia wykonana z blachy nierdzewnej zagłębionej w burtach wykonanych ze sklejki wodoodpornej.
2) zestaw zabawowy obejmujący:
- wieże z dachem,
- zjeżdżalnie,
- schody metalowe,
- koci grzbiet,
- kratownicę linową

Słupy poziome i pionowe wykonane z drewna klejonego zabezpieczone drewnochronem, oraz plastikowymi czapeczkami przed niekorzystnymi wpływami atmosferycznymi. Podłoga wykonana z desek drewnianych, przymocowana do elementów metalowych, ocynkowanych i malowanych proszkowo, za pomocą śrub zabezpieczonych plastikowymi osłonami. Kotwy do montowania do podłoża zabezpieczone przed korozją poprzez cynkowanie ogniowe. Zjeżdżalnia wykonana z blachy nierdzewnej zagłębionej w burtach wykonanych ze sklejki wodoodpornej.
3) koniczynka na sprężynach wieloosobowa

Urządzenie kołyszące. Siedzisko wykonane z płyty HDPE barwionej w masie odpornej na warunki atmosferyczne i odbarwienia w promieniach UV wyposażone w uchwyty dla rąk. Elementy metalowe ze stali zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe, chromianowanie i malowanie proszkowe, powłoka poliestrowa, elementy łączące wykonane ze stali nierdzewnej.
4) regulamin placu zabaw na podstawie drewnianej
5) równoważnia na sprężynach

Równoważnia z drewna klejonego składająca się z belki drewnianej, dwóch sprężyn. Sprężyny oraz materiały metalowe ze stali cynkowanej malowanej proszkowo, elementy łączące wykonane ze stali nierdzewnej.

2. Termin realizacji zamówienia: 21 dni od daty podpisania umowy

3.Warunki gwarancji: 24 miesiące od daty podpisania protokołu końcowego

4.Warunki płatności:

Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane na prawidłowo wystawionej fakturze/rachunku w terminie 30 dni od jej otrzymania.

Kryteria wyboru ofert::

Cena 100 % Inne - %

5. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia itd.)

Na wszystkie zaoferowane urządzenia Wykonawca przedstawi certyfikat bezpieczeństwa.

6. Wzór umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną zwarte w jej treści

Załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert.

7. Sposób przygotowania i złożenia oferty

Ofertę należy sporządzić na Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego Zaproszenia i doręczyć na adres Zamawiającego w terminie wskazanym w Zaproszeniu: bezpośrednio w pok. 20 – Kancelaria Ogólna, faxem na nr 44/6169-687.

8. Termin składania ofert

Ofertę należy złożyć do dnia 02.05.2013r. do godziny 15.30

9. Inne

Termin podpisania umowy uzależniony od wykonania dokumentacji projektowej oraz zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę.

2013 -04- 24 .....

(Data i podpis Kierownika Zamawiającego)