**Gmina Moszczenica**
*ul. Kosowska 1*
*97-310 Moszczenica*
*tel.: 044 616 96 25, fax: 044 616 96 87*
*e-mail: ug@moszczenica.pl*
*oficjalna strona internetowa: http://www.moszczenica.pl*
*BIP: http://www.bip.moszczenica.eu*
*NIP: 771-16-61-550, REGON: 590647948*

Moszczenica 24.06.2021 r.

INW.271.10.2021

**Do Zainteresowanych**

***Dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 5 350 000 euro na wykonanie zadania pn.: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Jarostach.***

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) Wójt Gminy Moszczenica w odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęły do tutejszego Urzędu Gminy informuje:

**Pytania:**

1.W części opisowej projektu budowlanego i SIWZ opisano wykonanie 2 nowych piłkochwytów 2 x 20 m o wysokości 6 m . Jednocześnie w części rysunkowej projektu ( str. 12 ) pokazano jeden piłkochwyt o długości 24 m ,

zaś przedmiar robót opisuje wykonanie jednego nowego piłkochwytu o długości 24 m i wysokości 6 m oraz remont drugiego o długości również 24 m uwzględniającego malowanie starych słupów istniejącego piłkochwytu z wymianą olinowania i siatek .

Prosimy o informacje jaki zakres należy uwzględnić w kalkulacji robót.

Prosimy o potwierdzenie , czy stary piłkochwyt ( słupy) jest zlokalizowany w miejscu uwzględniającym lokalizacje nowego projektowanego boiska.

2.Na rysunku projektu nr 3 pokazano rozmieszczenie dyscyplin ( 1 x koszykówka , 1 x siatkówka , 1 x piłka ręczna ) na płycie boiska . Wszystkie dyscypliny rozmieszczono wzdłuż dłuższego boku boiska ,

jednocześnie w części opisowej projektu i przedmiarze robót opisano 2 x boiska do koszykówki poprzecznie do dłuższego boku boiska .

Prosimy o informacje jaki zakres należy uwzględnić w kalkulacji robót .

3. W przedmiarze robót uwzględniono korytowanie pod nowa płytę boiska na głębokość 15 cm , jednocześnie założono uwarstwienia boiska łącznie 29,5 cm

( 10 cm piasek + 10 cm tłucznia + 5 cm tłucznia + 5 cm warstwy wyrównawczej +3,5 cm ET + 1,2 cm poliuretan ).

Prosimy o wyjaśnienie czy nowa płyta boiska ma być zgodnie z założonym przedmiarem 14,5 cm ponad istniejący teren .

4.Prosimy o potwierdzenie ,że montowane na nowo urządzenia to urządzenia przeniesione z innej starej lokalizacji ( zgodnie z przedmiarem robót ) , a nie nowe urządzenia zgodnie z projektem .

**Odpowiedzi:**

Ad. 1.

Zgodnie z przedmiarem należy uwzględnić rozebranie uszkodzonych piłkochwytów z siatki.
Ponadto należy wycenić dostawę i montaż piłkochwytów na krótszych bokach boiska o wysokości 6 m i długości 2 x 24 m.
W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi także, zgodnie z przedmiarem, odnowienie istniejących słupów, do których będą montowane nowe piłkochwyty.

Ad. 2.

W wycenie należy uwzględnić jedno boisko do koszykówki.

Ad. 3.

Należy uwzględnić korytowanie na głębokość **25 cm** ziemi oraz założone w dokumentacji i przedmiarze uwarstwienia boiska, tak aby płyta boiska była wyniesiona na ok 5 cm ponad istniejący teren.

Ad. 4.

Zamawiający potwierdza, że w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi zdemontowanie i przeniesienie istniejących urządzeń siłowni zewnętrznej w nową lokalizację.

Z up. WÓJTA GMINY
Krzysztof Jedrzejczyk
ZASTĘPCA WÓJTA

Do wiadomości:
1. Adresat
2. a/a