Dotyczy: postępowania przetargowego pn. „Rozbudowa drogi Rękoraj –Moszczenica ”

W związku z planowanym udziałem w postępowaniu przetargowym, prosimy o wyjaśnienie następujących wątpliwości związanych z treścią SIWZ i przedmiotem przetargu:

Elektryka:

1. Brak w przedmiarach elektrycznych demontażu oraz ponownego montażu przyłącza kablowego na słupie nr 9 (E6) – proszę o uzupełnienie przedmiarów
2. Brak w przedmiarach elektrycznych wykonania uziemienia słupa nr 9 (E6).
3. Brak w przedmiarach elektrycznych demontaży przyłączy napowietrznych do posesji nr 110, 20, 22, 18 i 19 w m. Rękoraj.
4. W przedmiarach elektrycznych w pozycji nr 7 jest montaż przyłączy napowietrznych przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi o przekroju do 4x25 mm2 z udziałem podnośnika samochodowego w ilości **1 szt.** w projekcie jest do zamontowania **5 szt.** przyłączy napowietrznych, (do posesji nr 110, 20, 22, 18 i 19 w m. Rękoraj).
5. Brak w przedmiarach elektrycznych pozycji demontaż oraz ponowny montaż opraw oświetlenia ulicznego, (oprawa na słupie w lokalizacji E5).
6. W przedmiarach elektrycznych w pozycji nr 2 jest demontaż przewodów linii niskiego napięcia o przekroju do 35-50 mm2 z demontażem izolacji w ilości **0,930 m**, czy nie powinno być **0,093 m** ?

Telekomunikacja:

1. Brak w przedmiarach telekomunikacyjnych wykonania złącza kablowego odgałęźnego termozgrzewalnego w lokalizacji T56a.
2. Brak w przedmiarach telekomunikacyjnych montażu słupa telekomunikacyjnego bliźniaczego, wprowadzenia na słup kabla, montażu skrzynki kablowej słupowej oraz wykonania uziemienia słupa w lokalizacji T56b.
3. Brak w przedmiarach telekomunikacyjnych demontażu oraz ponownego montażu kabli linii napowietrznej na długości od słupa T56b do T59.
4. Brak w przedmiarach telekomunikacyjnych montażu nowych kabli telekomunikacyjnych XzTKMXpwn 15x4x0,6 oraz XzTKMXpwn 7x2x0,6 na słupach na długości od słupa **T57** do istniejącego słupa nr PI01A/03.01-03.
5. Brak w przedmiarach telekomunikacyjnych wykonania skrzynek kablowych słupowych na słupach T57, T58, T59.
6. Brak w przedmiarach telekomunikacyjnych demontaży oraz montaży przyłączy napowietrznych do budynków mieszkalnych (posesje nr 17,18, 20, 21, 26, 27 w m. Rękoraj).
7. Brak w przedmiarach telekomunikacyjnych demontaży słupów telekomunikacyjnych.
8. Brak w przedmiarach telekomunikacyjnych zabezpieczenia kabli telekomunikacyjnych rurą dwudzielną AROT fi 83 na odcinku Rękoraj posesja nr 4 – 2.
9. Brak w przedmiarach telekomunikacyjnych przebudowy sieci telekomunikacyjnej do posesj nr 136 i 137 w m. Gajkowice, słupy T55 i T56.
10. Czy Inwestor posiada aktualne uzgodnieni projektu przebudow sieci telekomunikacyjnej w związku z przebudową drogi gminnej 1532E/1 Rękoraj – Moszczenica.