PRZEDMIAR

Przebudowa i rozbudowa dróg w miejscowości Moszczenica wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 716 ul. Cmentarna, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie

Zadanie nr 1			
Lp.	**WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT**	**zakres prac**	**Wartość brutto (zł)**
kanalizacja sanitarna			
1.	Roboty przygotowawcze	168 mb	
2.	Roboty ziemne	270 m^3	
3.	Regulacja urządzeń infrastruktury podziemnej	8 szt.	
4.	Jezdnia drogi bitumiczna (szer. 4,0 m) z podbudową	685 m^2	
5.	Zjazdy na posesje, pola (kruszywo)	8 szt.	
	Przebudowa włączenia w drogę wojewódzką	1 kpl.	
6.	Pobocza z kruszywa (szer. 0,5 m każde)	168 m^2	
7.	Oznakowanie pionowe i poziome	1 kpl.	
8.	Kanał technologiczny	168 mb	
	Roboty wykończeniowe	1 kpl.	
		Razem:	

Zadanie nr 2			
Lp.	**WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT**	**zakres prac**	**Wartość brutto (zł)**
kanalizacja sanitarna			
1.	Roboty przygotowawcze	686 mb	
2.	Roboty ziemne	1200 m^3	
3.	Regulacja urządzeń infrastruktury podziemnej	12 szt.	
4.	Jezdnia drogi bitumiczna (szer. 5,0 m) z podbudową	3510 m^2	
5.	Zjazdy na posesje, pola (kruszywo)	16 szt.	
	Przebudowa włączenia w drogę wojewódzką	1 kpl.	
6.	Pobocza z kruszywa (szer. 0,5 m każde)	686 m^2	
7.	Oznakowanie pionowe i poziome	1 kpl.	
8.	Kanał technologiczny	220 mb	
9.	Przebudowa sieci teletechnicznej	466 mb	
	Przebudowa sieci energetycznej		
10.	Wykonanie rowu wraz z przepustami pod zjazdami	550 mb	
11.	Roboty wykończeniowe	1 kpl.	
		Razem:	

Zadanie nr 3			
Lp.	**WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT**	**zakres prac**	**Wartość brutto (zł)**
kanalizacja sanitarna			
1.	Roboty przygotowawcze	104 mb	
2.	Roboty ziemne	120 m^3	
3.	Regulacja urządzeń infrastruktury podziemnej	5 szt.	
4.	Jezdnia drogi bitumiczna (szer. 3,0 m) z podbudową	330 m^2	
5.	Zjazdy na posesje, pola (kruszywo)	6 szt.	
	Przebudowa włączenia w drogę wojewódzką	1 kpl.	
6.	Pobocza z kruszywa (szer. 0,5 m każde)	104 m^2	
7.	Oznakowanie pionowe i poziome	1 kpl.	
8.	Kanał technologiczny	104 mb	
9.	Roboty wykończeniowe	1 kpl.	
		Razem:	

Zadanie nr 4			
Lp.	**WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT**	**zakres prac**	**Wartość brutto (zł)**
kanalizacja sanitarna			
1.	Roboty przygotowawcze	110 mb	
2.	Roboty ziemne	105 m^3	
3.	Regulacja urządzeń infrastruktury podziemnej	10 szt.	
4.	Jezdnia drogi bitumiczna (szer. 4,0 m) z uzupełnieniem podbudowy	640 m^2	
5.	Zjazdy na posesje, pola (kostka brukowa)	10 szt.	
	Przebudowa włączenia w drogę wojewódzką	1 kpl.	
6.	Pobocza z kruszywa (szer. 0,5 m każde)	110 m^2	
7.	Oznakowanie pionowe i poziome	1 kpl.	
8.	Kanał technologiczny	110 mb	
	Regulacja istniejącego rowu wraz z przepustami	85 mb	
9.	Roboty wykończeniowe	1 kpl.	
		Razem:	

Zadanie nr 5			
Lp.	**WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT**	**zakres prac**	**Wartość brutto (zł)**
kanalizacja sanitarna			
1.	Roboty przygotowawcze	515 mb	
2.	Roboty ziemne	960 m^3	
3.	Regulacja urządzeń infrastruktury podziemnej	8 szt.	
4.	Jezdnia drogi bitumiczna (szer. 5,0 m) z podbudową	2750 m^2	
5.	Zjazdy na posesje, pola (kruszywo)	12 szt.	
	Zjazdy na posesje (kostka brukowa)	12 szt.	
	Przebudowa włączenia w drogę wojewódzką	1 kpl.	
6.	Pobocza z kruszywa (szer. 0,5 m każde)	515 m^2	
7.	Oznakowanie pionowe i poziome	1 kpl.	
9.	Przebudowa sieci teletechnicznej	1 kpl.	
	Przebudowa sieci energetycznej	1 kpl.	
10.	Wykonanie rowu wraz z przepustami pod zjazdami	565 mb	
11.	Roboty wykończeniowe	1 kpl.	
		Razem:	