UWAGI:

1. RZĘDNE POSADOWIENIA RUR ZWERYFIKOWAĆ PODCZAS WYKONYWANIA ROBÓT.
2. W MIEJSCACH WJAZDÓWEK, KOLIZJI ORAZ W POBLIŻU ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY PRACE ZIEMNE WYKONYWAĆ RĘCZNIE.

LEGENDA:

- PROJ. ODCINEK SIECI WODOCIĄGOWEJ DN160 PE SDR17
- WP1 WPIĘCIE PROJ. SIECI WODOCIĄGOWEJ w160 DO ISTN. SIECI w110 ŻLOK. W DZIALCE NR 127/3 POPRZEZ PROJ. TRÓJNIK ŻELIWNY KOŁNIERZOWY REDUKCYJNY DN150/100
- WP2 WPIĘCIE PROJ. SIECI WODOCIĄGOWEJ w160 DO ISTN. SIECI w160. ŻLOK. W DZIALCE NR 42 POPRZEZ PROJ. TRÓJNIK ŻELIWNY KOŁNIERZOWY DN150
- Zaw ZASUWA BEZOWIADOMA ODCINAJĄCA ŻEL. KOŁNIERZOWA DN150
- W1–W4 ZŁAMANIE OSI RUROCIĄGU
- TR1–TR2 TRÓJNIK ŻEL. KOŁNIERZOWY REDUKCYJNY DN150/80
- Zaw ZASUWA ŻEL. KOŁNIERZOWA DN80
- HP1–HP3 PROJ. HYDRANT NADZIEMNY DN80
- ZASIĘG PROJ. HYDRANTU PRZECIWPOŻAROWEGO
- HP1 ISTN. HYDRANT NADZIEMNY DN80
- ZASIĘG ISTN. HYDRANTU PRZECIWPOŻAROWEGO
- WPw... PROJ. PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE w32PE WŁĄCZYĆ DO PROJ. w160PE RC POPRZEZ NUMERYKĘ NWZ 160/32 ORAZ DOPROWADZIĆ DO GRANICY DZIAŁKI I ZAKOŃCZYĆ ZAŚLEPKĄ, 32mm
- PRZ. RURA OSŁONOWA PEHD Ø50 PRZY PRZEJŚCIU PRZYŁĄCZA POD DROGĄ

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
Paweł Brzuszkiewicz AP project
97-500 Radomsko
ul. Marii Dąbrowskiej 104B
NIP 772 234 82 07
REGON 36961746
kom. +48-509-570-987

NAZWA ZADANIA	ADRES BUDOWY		
BUDOWA ODCINKÓW SIECI WODOCIĄGOWYCH W MIEJSCOWOŚCIACH KOLONIA PODOLIN, JAROSTY, MICHAŁÓW, RAKÓW DUŻY, GM. MOSZCZENICA	DZ. NR EWID. 127/3, 40/4,40/10, 42 OBRĘB: RAKÓW DUŻY 0024 GMINA: MOSZCZENICA		
NAZWA RYSUNKU	SKALA	DATA	NR RYSUNKU
KONCEPCJA PRZEBIEGU TRASY SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI	1:1000	12.2024 R.	1.4.1
OPRACOWUJĄCY	NR UPRAWNIEŃ		PODPIS
mgr inż. Dawid Danielak	Upr. nr LOD/5356/PWBS/24		
OPRACOWUJĄCY	NR UPRAWNIEŃ		
mgr inż. Paweł Brzuszkiewicz	-		