UWAGA!

1. RZĘDNE POSADOWIENIA RUR ZWERYFIKOWAĆ PODCZAS WYKONYWANIA ROBÓT
2. W MIEJSCACH KRZYŻOWAŃ, KOLIZJI ORAZ W POBLIZU ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY PRACE ZIEMNE WYKONYWAĆ RĘCZNIE.

LEGENDA:

| | |
|---|---|
| | PROJ. ODCINEK SIECI WODOCIĄGOWEJ DN160 PE 100 RC |
| WP1 | WPIĘCIE PROJ. SIECI WODOCIĄGOWEJ w160 DO ISTN. SIECI w110 ŻŁOK. W DZIALCE NR 127/3 POPRZEZ PROJ. TRÓJNIK ŻELIWNY KOŁNIERZOWY REDUKCYJNY DN150/100 |
| WP2 | WPIĘCIE PROJ. SIECI WODOCIĄGOWEJ w160 DO ISTN. SIECI w160. ŻŁOK. W DZIALCE NR 42 POPRZEZ PROJ. TRÓJNIK ŻELIWNY KOŁNIERZOWY DN150 |
| Zaw | ZASUWA BEZOWIADOWA ODCINAJĄCA ŻEL. KOŁNIERZOWA DN150 |
| W1–W4 | ŁAMANIE OSI RUROCIĄGU |
| TR1–TR2 | TRÓJNIK ŻEL. KOŁNIERZOWY REDUKCYJNY DN150/80 |
| Zaw | ZASUWA ŻEL. KOŁNIERZOWA DN80 |
| HP1–HP3 | PROJ. HYDRANT NADZIEMNY DN80 |
| | ZASIĘG PROJ. HYDRANTU PRZECIWPOŻAROWEGO |
| HP5 | ISTN. HYDRANT NADZIEMNY DN80 |
| | ZASIĘG ISTN. HYDRANTU PRZECIWPOŻAROWEGO |

| | | |
|---|---|---|
| **JEDNOSTKA PROJEKTOWA:** | **Paweł Broszkiewicz AP project**<br>**97-500 Radomsko**<br>**ul. Marii Dąbrowskiej 104B** | **NIP 772 234 82 07**<br>**REGON 36961746**<br>**kom. +48-509-570-987** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NAZWA ZADANIA** | **ADRES BUDOWY** | | |
| BUDOWA ODCINKÓW SIECI WODOCIĄGOWYCH W MIEJSCOWOŚCIACH KOLONIA PODOLIN, JAROSTY, MICHAŁÓW, RAKÓW DUŻY, GM. MOSZCZENICA | DZ. NR EWID. 127/3, 40/4,40/10, 42<br>OBRĘB: RAKÓW DUŻY 0004<br>GMINA: MOSZCZENICA | | |
| **NAZWA RYSUNKU** | **SKALA** | **DATA** | **NR RYSUNKU** |
| KONCEPCJA PRZEBIEGU TRASY SIECI WODOCIĄGOWEJ | 1:1000 | 12.2024 R. | 1.4 |
| **OPRACOWUJĄCY** | **NR UPRAWNIEŃ** | | **PODPIS** |
| mgr inż. Dawid Danielak | Upr. nr LOD/5356/PWBS/24 | | |
| **OPRACOWUJĄCY** | **NR UPRAWNIEŃ** | | |
| mgr inż. Paweł Broszkiewicz | - | | |