45233140-2 Roboty drogowe
Działka nr 199 obręb Kiełczówka - roboty drogowe .

Stawka robocizny: 13,85
Waluta:złoty
Identyfikator kosztorysu: MOSZCZENICADROG1

WI Nakłady rzeczowe wyk.dn.1111-11-11

Nr	Nazwa				JM		Ilość	Wartość
Rodzaj	Nazwa nakładu	Nakł.jedn.	JM	Nakł.na jed.	Cena	Koszt jed.		
10	KNNR 6 1301-1 Profilowanie istniejącej podbudowy				m2		3 620,00	
Rob	Robotnicy	0,0027	r-g	0,0027				
	M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e	0,2	%M					
Spr	Równiarka samojezdna 74 KW (100 KM) (1)	0,0026	m-g	0,0026				
	R a z e m p o z y c j a 10 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U]						3 620,00	
20	KNNR 6 204-2 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego warstwa dolna, gr.warstwy po uwałowaniu 15 cm				m2		3 620,00	
Rob	Robotnicy	0,162	r-g	0,1620				
Mat	Tłuczeń kamienny sortowany	0,358	t	0,3580				
	Woda	0,015	m3	0,0150				
	M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e	0,2	%M					
Spr	Walec statyczny samojezdny 10 t (1)	0,0353	m-g	0,0353				
	R a z e m p o z y c j a 20 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U]						3 620,00	
30	KNNR 6 204-4 Warstwa górna nawierzchni z kruszywa - zaklinowanie i klińcem , gr.warstwy po uwałowaniu 5 cm [RMS=0,714]				m2		3 620,00	
Rob	Robotnicy	0,16	r-g	0,1142				
Mat	Kliniec kamienny	0,1883	t	0,1344				
	Woda	0,007	m3	0,0050				
	M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e	0,2	%M					
Spr	Walec statyczny samojezdny 15 t (1)	0,0224	m-g	0,0160				
	R a z e m p o z y c j a 30 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U]						3 620,00	
	Razem kosztorys: Działka nr 199 obręb Kiełczówka - roboty drogowe .							
	VAT (23%)							
	Razem kosztorys + VAT							