

OZNACZENIA:
Ro1 – projektowana rura ostonowa dwudzielna AROT PS L=1,5m do kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, średnica rury dobrana do ilości kabli

UWAGI:
1. Przed przystąpieniem do realizacji należy wykonać we wszystkich miejscach odkrywki przyłączy kanalizacji sanitarnej w celu sprawdzenia lub określenia rzędnych posadowienia. W przypadku wystąpienia kolizji należy skorygować rzędne projektowanego kanału deszczowego.
2. Roboty w obrębie skrzyżowań z uzbrojeniem prowadzić ręcznie.
3. Zwieńczenia studni i wpusty deszczowe wyregulować do projektowanych rzędnych nawierzchni w czasie wykonywania warstwy bitumicznej ścieralnej.
4. Studnie inspekcyjne na kanale i studzienki osadników deszczowych posadowioc na podbudowie gr. 25,0cm z chudego betonu lub tłuczniu łamanego.
5. Projektowaną sieć telekomunikacyjną należy wykonać po wykonaniu sieci kanalizacji deszczowej.

Jednostka projektowa:	Branża:
INWEST AB Bogdan Adamus ul. Próchnika 3/28; 97-300 Piotrków Tryb.	SANITARNA
Stadium:	PB-W
Obiekt budowlany:	
PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY DROGI GMINNEJ W M. WOLA MOSZCZENICKA UL. GAZOMISKA I W GAZOMI STRAREJ GM. MOSZCZENICKA	
Instalacja:	
BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ	
Lokalizacja:	Inwestor:
ul. Gazomska dz. nr ewid. 3; 21; 36; 640 obr. 0030, Wola Moszczenicka dz. nr ewid. 3550 4 obr. 0018, Moszczenica	Gmina Moszczenica ul. Kosowska 1 97-310 Moszczenica
Projektant:	mgr inż. Bogdan Adamus nr upr. LOD/2035/PWOS/12 — Podpis:
Asystent projektanta:	mgr inż. Katarzyna Małecka — Podpis:
Sprawdzający:	mgr inż. Przemysław Ptak mgr inż. Wojciech Wolnicki nr upr. LOD/2036/PWOS/12 — Podpis:
Tytuł rys.:	Rysunek nr:
PROFIL PODŁUŻNY PRZYKANALIKÓW NA ODCINKU d9 - d13	10
Utworzony: 05.2018	Zmieniony: — Skala: 1:250/100