OZNACZENIA:

Ro1 – projektowana rura osłonowa dwudzielna AROT PS L=1,5m do kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, średnica rury dobrana do ilości kabli

UWAGI:

1. Przed przystąpieniem do realizacji należy wykonać we wszystkich miejscach odkrywki przyłaczy kanalizacji sanitarnej w celu sprawdzenia lub określenia rzędnych posadowienia. W przypadku wystąpienia kolizji należy skorygować rzędne projektowanego kanału deszczowego.
2. Roboty w obrębie skrzyżowań z uzbrojeniem prowadzić ręcznie.
3. Zwieńczenia studni i wpusty deszczowe wyregulować do projektowanych rzędnych nawierzchni w czasie wykonywania warstwy bitumicznej ścieralnej.
4. Studnie inspekcyjne na kanale i studzienki osadników deszczowych posadawiać na podbudowie gr. 25,0cm z chudego betonu lub tłucznia łamanego.
5. Projektowaną sieć telekomunikacyjną należy wykonać po wykonaniu sieci kanalizacji deszczowej.

| | | |
|---|---|---|
| *Jednostka projektowa:* INWEST AB Bogdan Adamus, ul. Próchnika 3/28; 97-300 Piotrków Tryb. | *Branża:* SANITARNA | *Stadium:* PB-W |
| *Obiekt budowlany:* **PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY DROGI GMINNEJ W M. WOLA MOSZCZENICKA UL. GAZOMSKA I W GAZOMI STRAREJ GM. MOSZCZENICA** | | |
| *Instalacja:* **BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ** | | |
| *Lokalizacja:* **ul. Gazomska, dz. nr ewid. 3; 21; 36; 646 obr. 0030, Wola Moszczenicka, dz. nr ewid. 389/4 obr. 0018, Moszczenica** | *Inwestor:* **Gmina Moszczenica, ul. Kosowska 1, 97-310 Moszczenica** | |
| *Projektant* | mgr inż. Bogdan Adamus, nr upr. LOD/2035/PWOS/12 | *Podpis:* |
| *Asystent projektanta* | mgr inż. Katarzyna Małecka; mgr inż. Przemysław Ptak | *Podpis:* |
| *Sprawdzający* | mgr inż. Wojciech Wolnicki, nr upr. LOD/2036/PWOS/12 | *Podpis:* |
| *Tytuł rys.:* **PROFIL PODŁUŻNY PRZYKANALIKÓW NA ODCINKU d14 - t21** | | *Rysunek nr:* 11 |
| *Utworzony:* 05.2018 | *Zmieniony:* | *Skala:* 1:250/100 |