OZNACZENIA:

Ro1 – projektowana rura osłonowa dwudzielna AROT PS L=1,5m do kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, średnica rury dobrana do ilości kabli

UWAGI:

1. Przed przystąpieniem do realizacji należy wykonać we wszystkich miejscach odkrywki przyłaczy kanalizacji sanitarnej w celu sprawdzenia lub określenia rzędnych posadowienia. W przypadku wystąpienia kolizji należy skorygować rzędne projektowanego kanału deszczowego.
2. Roboty w obrębie skrzyżowań z uzbrojeniem prowadzić ręcznie.
3. Zwieńczenia studni i wpusty deszczowe wyregulować do projektowanych rzędnych nawierzchni w czasie wykonywania warstwy bitumicznej ścieralnej.
4. Studnie inspekcyjne na kanale i studzienki osadników deszczowych posadawiać na podbudowie gr. 25,0cm z chudego betonu lub tłucznia łamanego.
5. Projektowaną sieć telekomunikacyjną należy wykonać po wykonaniu sieci kanalizacji deszczowej.

Jednostka projektowa: INWEST AB Bogdan Adamus ul. Próchnika 3/28; 97-300 Piotrków Tryb.	*Branża:* SANITARNA	*Stadium:* PB-W
Obiekt budowlany: **PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY DROGI GMINNEJ W M. WOLA MOSZCZENICKA UL. GAZOMSKA I W GAZOMI STRAREJ GM. MOSZCZENICA**		
Instalacja: **BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ**		
Lokalizacja: **ul. Gazomska dz. nr ewid. 3; 21; 36; 646 obr. 0030, Wola Moszczenicka dz. nr ewid. 389/4 obr. 0018, Moszczenica**	*Inwestor:* **Gmina Moszczenica ul. Kosowska 1 97-310 Moszczenica**	
Projektant	mgr inż. Bogdan Adamus nr upr. LOD/2035/PWOS/12	*Podpis:*
Asystent projektanta	mgr inż. Katarzyna Małecka mgr inż. Przemysław Ptak	*Podpis:*
Sprawdzający	mgr inż. Wojciech Wolnicki nr upr. LOD/2036/PWOS/12	*Podpis:*
Tytuł rys.: **PROFIL PODŁUŻNY PRZYKANALIKÓW NA ODCINKU t21 - t26**		*Rysunek nr:* 12
Utworzony: 05.2018	*Zmieniony:*	*Skala:* 1:250/100