OZNACZENIA:

- projektowana kanalizacja deszczowa PVC lub PP-B w zależności od lokalizacji
- d.. — projektowana betonowa studnia DN1000 lub DN1200 z włazem żeliwnym w klasie D400 w zależności od lokalizacji
- wd.. — projektowany wpust deszczowy z kratą żeliwną w klasie C250 osadzony na studzience betonowej Ø500 z osadnikiem lub bez w zależności od lokalizacji
- t.. — projektowane włączenie przykanalików za pomocą trójnika PVC lub przyłącza siodłowego

UWAGI:

1. Przed przystąpieniem do realizacji należy wykonać we wszystkich miejscach odkrywki przyłaczy kanalizacji sanitarnej w celu sprawdzenia lub określenia rzędnych posadowienia. W przypadku wystąpienia kolizji należy skorygować rzędne projektowanego kanału deszczowego.
2. Roboty w obrębie skrzyżowań z uzbrojeniem prowadzić ręcznie.
3. Zwieńczenia studni i wpusty deszczowe wyregulować do projektowanych rzędnych nawierzchni w czasie wykonywania warstwy bitumicznej ścieralnej.
4. Studnie inspekcyjne na kanale i studzienki osadników deszczowych posadawiać na podbudowie gr. 25,0cm z chudego betonu lub tłucznia łamanego.
5. Projektowaną sieć telekomunikacyjną należy wykonać po wykonaniu sieci kanalizacji deszczowej.

Jednostka projektowa: INWEST AB Bogdan Adamus, ul. Próchnika 3/28; 97-300 Piotrków Tryb.	Branża: SANITARNA	Stadium: PB-W
Obiekt budowlany: **PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY DROGI GMINNEJ W M. WOLA MOSZCZENICKA UL. GAZOMSKA I W GAZOMI STRAREJ GM. MOSZCZENICA**		
Instalacja: **BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ**		
Lokalizacja: **ul. Gazomska, dz. nr ewid. 3; 21; 36; 646 obr. 0030, Wola Moszczenicka, dz. nr ewid. 389/4 obr. 0018, Moszczenica**	Inwestor: **Gmina Moszczenica, ul. Kosowska 1, 97-310 Moszczenica**	
Projektant	mgr inż. Bogdan Adamus, nr upr. LOD/2035/PWOS/12	Podpis:
Asystent projektanta	mgr inż. Katarzyna Małecka; mgr inż. Przemysław Ptak	Podpis:
Sprawdzający	mgr inż. Wojciech Wolnicki, nr upr. LOD/2036/PWOS/12	Podpis:
Tytuł rys.: **SCHEMAT TECHNOLOGICZNY ODC. d14-d25**		Rysunek nr: 6
Utworzony: 05.2018	Zmieniony:	Skala: 1:500