

OZNACZENIA:
Rs1 – projektowana rura osłonowa dwudzielna ARDT PS L=1,5m do kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, średnica rury dobrana do ilości kabli

UWAGI:
1. Przed przystąpieniem do realizacji należy wykonać we wszystkich miejscach odkrywki przyłączy kanalizacji sanitarnej w celu sprawdzenia lub określenia rzędnych posadowienia. W przypadku wystąpienia kolizji należy skorygować rzędne projektowanego kanału deszczowego.
2. Roboty w obrębie skrzyżowań z uzbrojeniem prowadzić ręcznie.
3. Zwieńczenia studni i wpusty deszczowe wyregulować do projektowanych rzędnych nawierzchni w czasie wykonywania warstwy bitumicznej ścieralnej.
4. Studnie inspekcyjne na kanale i studzienki osadników deszczowych posadowiać na podbudowie gr. 25,0cm z chudego betonu lub tłuczniu kamiennego.
5. Projektowaną sieć telekomunikacyjną należy wykonać po wykonaniu sieci kanalizacji deszczowej.

Jednostka projektowa: INWEST AB Bogdan Adamus, ul. Próchnika 3/28; 97-300 Piotrków Tryb.	Branża: SANITARNA
Stadium: PB-W	
Obiekt budowlany: **PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY DROGI GMINNEJ W M. WOLA MOSZCZENICKA UL. GAZOMSKA I W GAJOMI STRAREJ GM. MOSZCZENICA**	
Inwestycja: **BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ**	
Lokalizacja: **ul. Gazomska dz. nr ewid. 3; 21; 36; 646 obr. 0030, Wola Moszczenicka dz. nr ewid. 389/4 obr. 0018, Moszczenica**	Inwestor: **Gmina Moszczenica ul. Kosowska 1 97-310 Moszczenica**
Projektant: mgr inż. Bogdan Adamus nr upr. LOD/2035/PWOS/12	Podpis:
Asystent projektanta: mgr inż. Katarzyna Małecka	Podpis:
Sprawdzający: mgr inż. Przemysław Ptak	Podpis:
Sprawdzający: mgr inż. Wojciech Wolnicki nr upr. LOD/2036/PWOS/12	Podpis:
Tytuł rys.: **PROFIL PODŁUŻNY SIECI KANALIZACYJNEJ Z WYLOTEM DO ROWU**	Rysunek nr: 7
Utworzono: 05.2018	Zmieniono:
Skala: 1:500/100	