OZNACZENIA:

Ro1 – projektowana rura osłonowa dwudzielna AROT PS L=1,5m do kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, średnica rury dobrana do ilości kabli

UWAGI:

1. Przed przystąpieniem do realizacji należy wykonać we wszystkich miejscach odkrywki przyłaczy kanalizacji sanitarnej w celu sprawdzenia lub określenia rzędnych posadowienia. W przypadku wystąpienia kolizji należy skorygować rzędne projektowanego kanału deszczowego.
2. Roboty w obrębie skrzyżowań z uzbrojeniem prowadzić ręcznie.
3. Zwieńczenia studni i wpusty deszczowe wyregulować do projektowanych rzędnych nawierzchni w czasie wykonywania warstwy bitumicznej ścieralnej.
4. Studnie inspekcyjne na kanale i studzienki osadników deszczowych posadawiać na podbudowie gr. 25,0cm z chudego betonu lub tłucznia łamanego.
5. Projektowaną sieć telekomunikacyjną należy wykonać po wykonaniu sieci kanalizacji deszczowej.

Jednostka projektowa: INWEST AB Bogdan Adamus, ul. Próchnika 3/28; 97-300 Piotrków Tryb.	Branża: SANITARNA	Stadium: PB-W
Obiekt budowlany: PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY DROGI GMINNEJ W M. WOLA MOSZCZENICKA UL. GAZOMSKA I W GAZOMI STRAREJ GM. MOSZCZENICA		
Instalacja: BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ		
Lokalizacja: ul. Gazomska, dz. nr ewid. 3; 21; 36; 646 obr. 0030, Wola Moszczenicka, dz. nr ewid. 389/4 obr. 0018, Moszczenica	Inwestor: Gmina Moszczenica, ul. Kosowska 1, 97-310 Moszczenica	
Projektant	mgr inż. Bogdan Adamus, nr upr. LOD/2035/PWOS/12	Podpis:
Asystent projektanta	mgr inż. Katarzyna Małecka; mgr inż. Przemysław Ptak	Podpis:
Sprawdzający	mgr inż. Wojciech Wolnicki, nr upr. LOD/2036/PWOS/12	Podpis:
Tytuł rys.: PROFIL PODŁUŻNY SIECI KANALIZACYJNEJ Z WŁĄCZENIEM DO UL. PIOTRKOWSKIEJ		Rysunek nr: 8
Utworzony: 05.2018	Zmieniony:	Skala: 1:500/100