

OZNACZENIA:
Ra1 – projektowana rura ostonowa dwudzielna AROT PS L=1,5m do kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, średnica rury dobrana do ilości kabli

UWAGI:
1. Przed przystąpieniem do realizacji należy wykonać we wszystkich miejscach odkrywki przyłączy kanalizacji sanitarnej w celu sprawdzenia lub określenia rzędnych posadowienia. W przypadku wystąpienia kolizji należy skorygować rzędne projektowanego kanału deszczowego.
2. Roboty w obrębie skrzyżowań z uzbrojeniem prowadzić ręcznie.
3. Zwierzenia studni i wpusty deszczowe wyregulować do projektowanych rzędnych nawierzchni w czasie wykonywania warstwy bitumicznej ścieralnej.
4. Studnie inspekcyjne na kanale i studzienki osadników deszczowych posadowić na podbudowie gr. 25,0cm z chudego betonu lub tłucznia łamanego.
5. Projektowaną sieć telekomunikacyjną należy wykonać po wykonaniu sieci kanalizacji deszczowej.

Jednostka projektowa:	INWEST AB Bogdan Adamus ul. Próchnika 3/28; 97-300 Piotrków Tryb.
Branża:	SANITARNA
Stadium:	PB-W
Obiekt budowlany:	**PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY DROGI GMINNEJ W M. WOLA MOSZCZENICKA UL. GAZOMSKA I W GAZOMI STRAREJ GM. MOSZCZENICA**
Inwestycja:	**BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ**
Lokalizacja:	**ul. Gazomska** **dz. nr ewid. 3; 21; 36; 646 obr. 0030, Wola Moszczenicka** **dz. nr ewid. 389/4 obr. 0018, Moszczenica**
Inwestor:	**Gmina Moszczenica** **ul. Kosowska 1** **97-310 Moszczenica**
Projektant:	mgr inż. Bogdan Adamus nr upr. LOD/2035/PWOS/12
Podpis:	
Asystent projektanta:	mgr inż. Katarzyna Małecka
Podpis:	
Sprawdzający:	mgr inż. Przemysław Ptak mgr inż. Wojciech Wolnicki nr upr. LOD/2036/PWOS/12
Podpis:	
Tytuł rys.:	**PROFIL PODŁUŻNY PRZYKANALIKÓW NA ODCINKU T1 - t5**
Rysunek nr:	9
Utworzono:	05.2018
Zmieniono:	
Skala:	1:250/100