Przedmiar robót

Remont ul. Dębowej w Rakowie (droga wewnętrzna, dz. nr 23/8 i 23/6 obręb Kol. Raków) 320x5m= 1600m2					
lp.	**Opis i wyliczenia**	**JM.**	**Ilość**	**Cena jedn.**	**Wartość**
1.	korytowanie – głębokość 30 cm	m^2	1600		0,00
2.	warstwa odsączająca z piasku - gr. 20 cm	m^2	1600		0,00
3	warstwa nośna z tłucznia 63-32- gr. 15 cm	m^2	1600		0,00
4	warstwa wierzchnia klinująca z tłucznia 0-16 - gr. 5 cm	m^2	1600		0,00
Razem:					0,00
VAT					0,00
OGOŁEM:					**0,00**

Remont ul. Cichej w Kiełczówce (droga wewnętrzna, dz. nr 83 obręb Kiełczówka) 190m x 4m = 760m2					
lp.	**Opis i wyliczenia**	**JM.**	**Ilość**	**Cena jedn.**	**Wartość**
1.	korytowanie – głębokości 30 cm	m^2	760		0,00
2.	warstwa odsączająca z piasku - gr. 20 cm	m^2	760		0,00
3	warstwa nośna z tłucznia 63-32- gr. 15 cm	m^2	760		0,00
4	warstwa wierzchnia klinujaca z tłucznia 0-16 - gr. 5 cm	m^2	760		0,00
5	wymiana przepustu Ø800	m	6		0,00
					0,00
					0,00
					0,00

Remont drogi gminnej Kiełczówka ul Słoneczna (dz. nr 42/1 obręb Kiełczówka) 300m x 4,2m =1260 m2					
lp.	**Opis i wyliczenia**	**JM.**	**Ilość**	**Cena jedn.**	**Wartość**
1.	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych	m^2	1260		0,00
2.	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową AC11W – 50kg/m2 x1260=71t	t	63		0,00
3	Pobocza z tłucznia szer. 0,5m, grub. 10 cm.	m^2	300		0,00
4	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o grub. 5cm	m^2	1260		0,00
Razem:					0,00
VAT					0,00
OGÓŁEM:					**0,00**

Remont drogi w m. Sierosław - (droga wewnętrzna, dz. nr 457 obr. Sierosław)

920 m x 4,15 m = 3820 m2

lp.	Opis i wyliczenia	JM.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na istniejącej podbudowie:					
1.	oczyszczenie i odmulenie rowów przydrożnych	mb	1800		0,00
2.	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych	m^2	3820		0,00
3.	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową AC11W – 50kg/m2 x3820=191 t	t	191		0,00
4.	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o grub. 5cm	m^2	3820		0,00
5.	Pobocza z tłucznia szer. 0,5m, grub. 10 cm.	m^2	920		0,00
Razem:					0,00
VAT					0,00
OGÓŁEM:					**0,00**

Remont drogi Sierosław Pieńki (droga wewnętrzna, dz. nr 269 Obr. Sierosław) 500 m x 3 m = 1500 m2					
lp.	**Opis i wyliczenia**	**JM.**	**Ilość**	**Cena jedn.**	**Wartość**
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na istniejącej podbudowie:					
1	warstwa wierzchnia wyrównująca z tłucznia 0-16 - gr. 5 cm	m^2	1500		0,00
3.	Skropienie podbudowy z tłucznia emulsją	m^2	1500		0,00
4.	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o grub. 5cm	m^2	1500		0,00
5.	Pobocza z tłucznia szer. 0,5m, grub. 10 cm.	m^2	250		0,00
Razem:					0,00
VAT					0,00
OGÓŁEM:					**0,00**

REMONT CZĄSTKOWY dróg gminnych: Jarosty, ul. Miła - 495 m2; Karlin ul Brzozowa - 925mx1m=925m2 (dz. nr 56 obręb Karlin) 1420 m2					
lp.	**Opis i wyliczenia**	**JM.**	**Ilość**	**Cena jedn.**	**Wartość**
1.	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych	m^2	1420		0,00
2.	frezowanie nawierzchni	m^2	1420		0,00
3.	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o grub. 4cm	m^2	1420		0,00
Razem:					0,00
VAT					0,00
OGÓŁEM:					**0,00**

Razem cały kosztorys	0,00
VAT 23%	0
RAZEM BRUTTO	0,00