Moszczenica 2013.02.14

Gmina Moszczenica
ul. Kosowska 1
97-310 Moszczenica
tel.: 044 616 96 25
fax: 044 616 96 87
e-mail: ug@moszczenica.pl
Oficjalna strona internetowa: http://www.moszczenica.pl
BIP: http://www.moszczenica.bipst.pl
NIP: 771-16-61-550
REGON: 590647948

INW.271. 3.2013.R

Do Zainteresowanych

Dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia do 5 000 000 euro na wykonanie inwestycji pn. „Rozbudowa drogi w Kosowie, ul. Główna, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie"

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j.: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Wójt Gminy Moszczenica w odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęło do tutejszego Urzędu Gminy informuje:

Ad. 1.

Należy przyjąć zgodnie z rysunkiem sytuacyjnym, tak jak jest w przedmiarze. Kanalizacja deszczowa z rur fi 300 mm na kolektorze B: 85,26 mb a fi 400mm: 29,40 mb. Przekrój podłużny kanalizacji odcinka zostanie poprawiony.

Ad. 2.

Sumaryczna ilość kanału fi 300 mm zgodnie z przekrojem poprawionym dla odc. B wynosi 263,55 mb i to jest wartość prawidłowa.

Ad 3.

Jest 20 studni fi 1200 ponieważ jedna jest poza ciągiem kolektora „0" przed zbiornikiem p.poż. Studnie fi 800 w ilości - dwie sztuki są dla włączenia drenażu do studni sr39.

W związku z brakiem jakichkolwiek rzędnych wysokościowych ich rozwiązanie zostanie ustalone w ramach nadzoru autorskiego.

Ad 4.

Wszystkie wpusty wprowadzane są do studni rewizyjnych a nie bezpośrednio do kolektora, więc należy przyjąć zgodnie z rysunkiem: studnia z osadnikiem, bez syfonu.

Ad 5.

W dokumentacji przyjęto przykanaliki betonowe, lecz w związku z tym że w betonie było by dużo odpadów, dopuszcza się wykonanie przykanalików z rury PCV.

Ad. 6.
W załączeniu do niniejszego pisma zamieszcza się brakujące profile.

Ad. 7.

Zamawiający zamieścił aktualne Specyfikacje Techniczne jako załącznik do odpowiedzi na zapytanie nr 2 do SIWZ. Jednocześnie informujemy, iż mieszanka zaproponowana w projekcie mieści się w normach nowej Specyfikacji a co za tym idzie i w nowych normach. Nowe Specyfikacje Techniczne zostały zaktualizowane o wytyczne obowiązujące dla dróg krajowych i nie muszą być stosowane dla innych dróg.

Ad. 8.
Zamawiający zaakceptuje polisę ubezpieczeniową, ważną nie później niż od daty podpisania umowy wraz z pisemnym zobowiązaniem Wykonawcy do utrzymania ciągłości ubezpieczenia. Powyższe dokumenty Wykonawca jest zobowiązany przedstawić przed podpisaniem umowy.
Ad. 9.
Projekt oznakowania docelowego jest załącznikiem do SIWZ. Z uwagi na fakt, iż rozbudowywana droga jest drogą gminną będzie on podlegał uzgodnieniu z Inwestorem Gminą Moszczenica.
Ad. 10.
Z uwagi na fakt, iż drzewa przewidziane do wycinki są to drzewa owocowe (jabłonie rosnące na wewnętrznej skarpie rowu) nie jest wymagane pozwolenie na ich wycinkę.

Ad. 11

Jeżeli chodzi o tablice informacyjne budowy, ich ilość zależy od sposobu i etapów realizacji zadania przez Wykonawcę, ale 3 szt. wydają się optymalne (na początku i końcu zadania, oraz na ul. Rękorajskiej).

Ad. 12.
Zamawiający nie ma wymagań dot. wielkości tablic informacyjnych. Powinny być zamontowane i zawierać informacje zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

Ad. 13.
Zostało to uwzględnione w poz. 4.15 przedmiaru: rozbudowa drogi gminnej nr 110255E ul. Głównej w Kosowie – branża drogowa wraz z podanymi ich numerami. Są to pkt. osnowy stałej III klasy.

Ad. 14.
W załączeniu do niniejszego pisma zamieszcza się Specyfikacje dla gruntu stabilizowanego cementem.

Ad. 15.
Specyfikacja dla warstw bitumicznych została zamieszczona jako załącznik do odpowiedzi na zapytanie nr 2 do SIWZ.
Ad. 16, 17.
Specyfikacja jest uniwersalna dla geowłóknin i geosiatek, na rys normalnym jest podana geosiatka C40x17, ale dla ruchu kat II dopuszcza się zastosowanie geowłókniny o podobnych parametrach.

Ad. 18, 19.

Ścianki winne być z elementów prefabrykowanych typowych dla tych średnic z betonu cementowego.

WÓJT GMINY MOSZCZENICA
Piekarek

Załączniki:
1. Zapytanie do SIWZ

Do wiadomości:
1. adresat
2. a/a

Sporządził: Tomasz Mikulski