PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA drogi wewnętrznej Moszczenica, ul. Cmentarna - dz. 240/2

118 m x 3,0 m = 354 m2 138 m x 4,0 m = 552 m2

lp.	Opis i wyliczenia	JM.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na istniejącej podbudowie:					
1.	Profilowanie mechaniczne istniejącej nawierzchni tłuczniowej gr. 5cm	m^2	321		
2.	Uzupełnienie wyprofilowanej nawierzchni tłuczniowej warstwą tłucznia 0/31,5mm gr. 10cm	m^2	321		
3.	Wykonanie stabilizacji 2,5 MPa gr. 15cm	m^2	321		
4.	Wykonanie koryta w pasie istn. nawierzchni na głebokość 30cm	m^2	591		
5.	Uzupełnienie podbudowy drogi warstwą tłucznia gr. 20cm (frakcja 31,5mm)	m^2	591		
6.	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o grub. 5cm	m^2	906		
7.	Rozebranie istniejącego krawężnika	mb	200		
8.	Rozebranie chodnika z płyt betonowych o wym. 50x50x7 cm	m^2	65		
9.	Ułożenie krawężnika 15x30 cm	mb	155		
10.	Ułożenie kostki betonowej gr. 8 cm	m^2	78		
11.	Przełożenie kostki betonowej na wjazdach	m^2	27		
12.	Przełożenie istniejącego krawężnika	mb	15		
13.	Pobocza z tłucznia szer. 0,5m	m^2	180		
14.	Regulacja istn. studzienek kanalizacji sanitanej	szt.	2		
15.	Regulacja istn. zasuw wodociągowych	szt.	3		
Razem:					
VAT					
OGÓŁEM:					