Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:

„Przebudowa drogi gminnej Białkowice – Gazomia Nowa, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie"

Wykonawca zwraca się z prośbą o odpowiedź na następujące pytania:

1. Pkt. 26.3 SIWZ. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty szczegółowego kosztorysu ofertowego(wg. dołączonego do SIWZ kosztorysu nakładczego i przedmiaru). Szczegółowy kosztorys ofertowy, który dołączają Państwo do SIWZ sporządzony jest w programie Norma. Proszę o odpowiedź, czy konieczne jest załączenie do oferty kosztorysu szczegółowego, jeśli Wykonawca nie prowadzi kalkulacji w tym programie. Czy spełnieniem warunku będzie dołączenie do oferty tylko kosztorysu uproszczonego (cena jednostkowa każdej pozycji przemnożona przez ilość z przedmiaru z podaniem wartości każdej pozycji)? (w programie, w którym prowadzimy kalkulację nie ma możliwości wydrukowania kosztorysu szczegółowego, w formie, jakiej Państwo wymagają).
2. Czy przedmiar, który należy dołączyć do oferty, należy przestawić w formie, w jakiej zamieszczają go Państwo na stronie internetowej, tzn. uproszczony i szczegółowy?
3. Pkt. 26.III.1) Czy spełnieniem warunku będzie dołączenie do oferty sprawozdania finansowego wyłącznie z zakresu bilansu i rachunku zysków i strat, wraz z opinią biegłego rewidenta za ostatnie 3 lata obrotowe?
4. Jakiego rodzaju malowanie należy zastosować cienkowarstwowe czy grubowarstwowe?

5. Czy w wycenie należy uwzględnić wycinkę 17 sztuk drzew, o których mowa w Projekcie budowlanym, czy zostały one objęte innym zamówieniem?
6. W poz. Nr 7 oraz 11 kosztorysu Białkowice Etap II mowa jest o zastosowaniu na chodniki oraz zjazdy kostki betonowej grubości 8 cm, natomiast w opisie technicznym w pkt nr 8 widnieje zapis iż na konstrukcję chodnika należy zastosować kostkę betonową koloru czerwonego gr. 6 cm. Proszę o wyjaśnienie.
7. Z opisu technicznego (pkt nr 8) można wywnioskować iż konstrukcja zjazdów będzie się składać tylko z warstwy ścieralnej gr. 4 cm, natomiast w kosztorysie poz. 12 widnieje jeszcze pozycja - warstwa wiążaca gr. 4 cm. Proszę o wyjaśnienie.
8. Czy w wycenie należy uwzględnić warstwę odcinająca z piasku gruboziarnistego pod zjazdy gr. 10 cm? W kosztorysie brak takiej pozycji, natomiast w opisie technicznym istnieje zapis o takiej warstwie (pkt 8).
9. Z jakiego kruszywa należy wykonać podbudowę zasadniczą pod nawierzchnię 0/31,5 mm, czy 4/63 mm? Czy może tak jak w opisie technicznym podbudowę pod nawierzchnię wykonać z tłucznia kamiennego 4/63 mm, a podbudowę pod zjazdy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm?
10. Jakiej grubości ma być podbudowa zasadnicza pod nawierzchnię – 20 cm tak jak w kosztorysie ofertowym, czy 22 cm tak jak w opisie technicznym (pkt 8)?
11. Czy materiały z rozbiórki stanowią własność Zamawiającego? czy Zamawiający zapewnia miejsce do składania tych materiałów, czy też koszt wywiezienia i utylizacji ponosi Wykonawca?