

- : ściany murowane nośne (pustak ceramiczny o wytrzymałości na ściskanie 15 MPa i gr. 25 cm na zaprawie klejącej o wytrzymałości na ściskanie 10 MPa)
- : elementy żelbetowe w postaci płyty, beton C20/25 (rozdzielne na danym rysunku)
- : elementy żelbetowe w postaci płyty (rozdzielne na danym rysunku)
- : elementy istniejące

UWAGA:
ELEMENTY BETONOWE BETONEM C20/25;
KLASA EKSPOZYCJI XC3;
STAL ZBROJENIOWA – A–IIIN (B500SP);
OTULINA ZBROJENIA – 3 CM.

ZESTAWIENIE STALI

Nr pręta	ø	Stal	Długość pręta	Liczba prętów na 1 poz.	Liczba pozycji	Liczba prętów łącznie	Długość łączna B500SP ø8	Długość łączna B500SP ø12
[–]	[mm]	[–]	[cm]		[szt]		[m]	
1	12	B500SP	1123	4	1	4		44,92
2	12	B500SP	600	2	1	2		12,00
4	12	B500SP	1057	4	1	4		42,28
5	12	B500SP	999	2	1	2		19,98
6	12	B500SP	541	4	1	4		21,64
7	12	B500SP	796	4	1	4		31,84
8	8	B500SP	129	172	1	172	221,88	
Stopień długości prętów					[m]		221,88	202,68
Masa jednostkowa					[kg/m]		0,395	0,888
Masa prętów dla danej średnicy					[kg]		87,6	179,9
Masa łączna					[kg]		267,5	

UWAGA : Sumaryczna długość prętów jest długością rzeczywistą w osi pręta metodą (l) wg PN–EN ISO 3766:2006.

PROJEKT:	Przebudowa dachu na budynku OSP w Gazomi Nowej
ADRES:	dz. nr ewid. 202/1 obręb 0005 Gazomia Nowa, gm.Moszczenica
INWESTOR:	GMINA MOSZCZENICA ul. Kosowska 1, 97-310 Moszczenica.
RYSUNEK:	**Nadciąg**

BRANŻA:	FAZA:	SKALA RYSUNKU:	DATA:
techniczna	PB	1:25	wrzesień 2021

PROJEKTANT: inż. Andrzej Wierzbowski — UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ

pracownia projektowa wierzbowski budownictwo
USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE
inż. Andrzej Wierzbowski
ul. Szkolna 56
97-300 Piotrków Trybunalski

NR RYSUNKU: T-03