Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o.
ul. Kosowska 2 97-310 Moszczenica
tel. /0-44/ 616-94-86 /0-44/ 616-84-02 pekamosz@wp.pl

KRS : 0000226779, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
REGON 590611206, NIP 771-22-54-048, Kapitał zakładowy 1.190.100 zł
BOŚ S.A. Oddział w Łodzi58 1540 1245 2056 4805 9075 0001

Moszczenica dn. 31.08.2017r.

Gmina Moszczenica

ul. Kosowska 1
97-310 Moszczenica

ldz. 24/zwik/2017

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w odpowiedzi na wniosek INW.271.94.2017 z dnia 30.08.2017r. o wydanie warunków technicznych na przyłączenie Moszczenickich Terenów Inwestycyjnych (MTI) zlokalizowanych na terenie byłych Moszczenickich Zakładów Bawełnianych do gminnej sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej informuje:

W celu zapewnienia ciągłości i niezawodności dostaw wody do obiektów Moszczenickich Terenów Inwestycyjnych (MTI) w Moszczenicy, niezbędne jest wykonanie sieci wodociągowej przesyłowej wraz z uzbrojeniem od Ujęcia wody w Moszczenicy do wnioskowanych terenów oraz modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Moszczenicy przy ul. Dworcowej w następującym zakresie:

Stacja uzdatniania wody

- Odwiert i uruchomienie nowej studni głębinowej o wydajności nie mniejszej niż 120 m^3/h w ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych.
- Adaptacja układu automatyki sterująco – pomiarowej SUW

Sieci Wodociągowe

- W celu dostaw wody niezbędna jest budowa przesyłowego wodociągu DN 225 mm zasilającego tereny MTI wraz ze stacją redukcyjną obniżającą ciśnienie robocze wody

w sieci wodociągowej rozdzielczej zasilającej osiedle mieszkaniowego przy ul. Dworcowej.

Włączenie budowanej sieci przesyłowej należy zaprojektować na terenie SUW Moszczenica.

Sieci Kanalizacji Sanitarnej

- Przyłączenie kanalizacji sanitarnej należy projektować z rur DN 200mm. Miejsce włączenia zależne od stanu technicznego istniejących sieci kanalizacyjnych w dz. 640/15; 640/5 obręb Moszczenica.

  Przed przystąpieniem do prac projektowych przyłączy kanalizacji sanitarnych należy wykonać monitoring wizyjny istniejącej sieci z oceną stanu technicznego w obrębie włączenia.

  Ze względu na zły stan eksploatowanej w rejonie ul. Dworcowej sieci kanalizacyjnej, wykonanie powyższej oceny wskaże zakres prac niezbędnych do wykonania wnioskowanego przyłączenia MTI do sieci kanalizacji sanitarnej.

PREZES ZARZĄDU

mgr Bogdan Rogalski