Gmina Moszczenica
ul. Kosowska 1
97-310 Moszczenica
tel.: 44 616 96 25
fax: 44 616 96 87
e-mail: ug@moszczenica.pl
Oficjalna strona internetowa: http://www.moszczenica.pl/
BIP: http://bip.moszczenica.eu/
NIP: 771-16-61-550
REGON: 590647948

Moszczenica 30.10.2019 r.

INW.271. 38.2019

Do Zainteresowanych

Dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 5 548 000 euro na wykonanie zadania pn.: Rozbudowa drogi gminnej w Woli Moszczenickiej ul. Gazomska.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Wójt Gminy Moszczenica udziela odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły do tutejszego Urzędu Gminy:

Pytania:

1. Czy Zmawiający potwierdza, że załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną oraz wszystkie ewentualne niezbędne uzgodnienia i warunki potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciążą Wykonawcy, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu?
2. W przypadku napotkania ewentualnych rozbieżności w zapisach poszczególnych elementów dokumentacji przetargowej prosimy o podanie hierarchii ich ważności.
3. Czy Zamawiający potwierdza, że posiada prawo do dysponowania wszystkimi działkami na których będzie realizowana niniejsza inwestycja?
4. Prosimy o wyjaśnienie znaczenia pojęć użytych wielokrotnie w dokumentacji przetargowej (projektowej):

- w-wa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C 1,5/25MPa,
- w-wa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C 1,5/2,5MPa.

Oferent informuje, że w/w klasy wytrzymałości na ściskanie mieszanek związanych cementem nie są przewidziane przez załączoną do dokumentacji OST D – 04.05.01a PODBUDOWA I PODŁOŻE ULEPSZONE Z MIESZANKI KRUSZYWA ZWIĄZANEGO HYDRAULICZNIE CEMENTEM.

Czy Zamawiający potwierdza, że właściwą dla niniejszego projektu klasą wytrzymałości na ściskanie jest klasa C 1,5/2,0 ?

5. Prosimy o wyjaśnienie rażących rozbieżności w poszczególnych elementach dokumentacji projektowej (przetargowej):

Administratorem Danych jest Wójt Gminy Moszczenica.
Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.moszczenica.pl/ w zakładce RODO, oraz w budynku UG Moszczenica.

- brak w przedmiarze i na przekrojach konstrukcyjnych warstwy AC 16 P, która jest przewidziana do wykonania według SIWZ i Opisu Technicznego,

- w konstrukcji jezdni ul. Południowej, Polnej, Leśnej, Rzecznej, Łąkowej oraz ETAP I i II wg SIWZ i Opisu Technicznego jest AC 16 W, a na przekroju konstrukcyjnym wskazano na AC 11 W.

6. Prosimy o załączenie specyfikacji technicznej dla podbudowy z betonu asfaltowego AC 16 P, jeśli jej wykonanie jest przewidziane przy realizacji niniejszego projektu.

7. Czy Zamawiający potwierdza, że nawierzchnię poboczy (utwardzenie poboczy) należy wykonać z kruszywa łamanego, zgodnie z załączoną do dokumentacji OST D – 06.03.01a POBOCZE UTWARDZONE KRUSZYWEM ŁAMANY.

8. Oferent zwraca się z prośbą o załączenie do dokumentacji przetargowej planu sytuacyjnego (planu zagospodarowania)w formacie DWG, gdyż wersja nieedytowalna w formacie pdf opublikowana na stronie Zamawiającego jest kompletnie nieczytelna za względu na jej rozdzielczość i grubość linii zastosowanych podczas projektowania.

W związku z powyższym stwierdzamy, że na podstawie w/w rysunku niemożliwa jest rzetelna wycena przedmiotu zamówienia.

9. Prosimy o jednoznaczne określenie które materiały pochodzące z rozbiórek są własnością Zamawiającego, a które wykonawcy oraz o określenie sposobu i miejsca ich złożenia.

Odpowiedzi:

Ad.1.
Zamawiający potwierdza, że załączona do SIWZ dokumentacja jest kompletna do realizacji przedmiotu zamówienia. Ponadto Uzupełnienia do SIWZ zostały dołączone w wyjaśnieniach do przetargu.
Ewentualne zmiany terminu realizacji przedmiotowego zamówienia będą możliwe jedynie na warunkach określonych przez Zamawiającego w SIWZ i wzorze umowy.

Ad. 2.
Zgodnie z zapisami w Rozdz. III SIWZ szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Załączony przedmiar robót nie ma charakteru wyczerpującego i dokument ten może nie wskazywać wszystkich prac koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, co nie ma wpływu na ryczałtowy charakter ceny.

Ad. 3.
Zamawiający potwierdza posiadanie prawa do dysponowania nieruchomościami, na których realizowana będzie przedmiotowa inwestycja.

Ad. 4.
Zamawiający potwierdza że właściwą klasą wytrzymałości na ściskanie jest klasa C1,5/2,0. Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

Ad. 5, 6.
W zadaniu nie występują podbudowy bitumiczne – warstwy AC 16P. Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

Właściwa warstwa wiążąca z betonu asfaltowego jest to w-wa AC 16W i taką warstwę należy wycenić. W Przekroju konstrukcyjnym jezdni dróg bocznych: ul. Południowa, ul. Polna, ul. Leśna, ul. Rzeczna, ul. Łąkowa błędnie zapisano „warstwa wiążąca z AC 11W".

Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ w tym zakresie.
Prawidłowa konstrukcja jezdni dróg bocznych: ul. Południowa, ul. Polna, ul. Leśna, ul. Rzeczna, ul. Łąkowa:
- warstwa ścieralna z BA AC 11S - grub. 4 cm
- warstwa wiążąca z BA AC 16W - grub. 5 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego –stabilizowanego mechanicznie- dwuwarstwowa - grub. 20 cm
- w-wa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2,0MPa - grub. 22 cm

Ad. 7.
Zamawiający potwierdza, że pobocza należy wykonać zgodnie z Projektem Budowlanym z kruszywa 0/31,5 grub.15 cm.

Ad. 8.
Zamawiający informuje, iż czytelny Plan zagospodarowania (lepszej jakości pliki pdf) został już opublikowany na stronie internetowej.

Ad. 9.
Odzyskane materiały budowlane stanowiące własność Zamawiającego to:
- oczyszczony brukowiec pochodzący z rozbiórki podbudów,
- całe (nie popękane) płyty betonowe - chodnikowe,
- trylinka,
- oznakowanie pionowe

Ponadto modyfikuje się zapisy SIWZ w zakresie grubości warstwy mrozoochronnej z mieszanki związanej cementem C1,5/2,0MPa w przekroju wjazdów z kostki betonowej z 22 cm na 10 cm.

WÓJT GMINY MOŚCIENICA
Marian Piekarek

Do wiadomości:
1. Adresat
2. a/a