# PRZEDMIAR

**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

| | |
|---|---|
| 45232440-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków |
| 45232152-2 | Przepompownie |
| 45300000-0 | Roboty instalacyjne w budynkach |
| 45400000-1 | Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych |
| 45200000-9 | Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej |

NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku Domu Ludowego w Gościmowicach Drugich
ADRES INWESTYCJI : Gościmowice Drugie 101 A, dz 356/5 obręb Gościmowice Pierwsze
INWESTOR : Gmina Moszczenica
ADRES INWESTORA : Moszczenica ul Kosowska 1
BRANŻA : budowlana

Data opracowania : 05.03.2014

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :
USŁUGI INSTALACYJNE
Urszula Szymańska
ul. Kostromska 47A bl.34 m.15
97-300 Piotrków Tryb., kom. 508 309 290
NIP 771-107-38-76 REGON 590329929

Data opracowania
05.03.2014

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marek Piekarek

2014 -04- 02

Przewidywane zadanie inwestycyjne- remont budynku Domu Ludowego w Gościmowicach Drugich- Powęzinach. Zadanie będzie polegało na:
1.Docieplenіu szczytu budynku od strony wschodniej wraz z kompletna wyprawą elewacyjną, oraz wykonaniu na pozostałej części wyprawy tynkarskiej z tynku żywicznego.
2.wzmocnieniu konstrukcji dach poprzez montaż nowych belek i słupów podtrzymujących płatew dachu, wykonaniu izolacji termicznej dachu, uzupełnienie brakujacych obróbek blacharskich, oraz montażu podbitki z saidingu pod okapem budynku
3.Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, izolacji termicznej w postaci warstwy styropianu FS 20 o grubości 10 cm warstwyposadzki z betonu zbrojonego siatka, grubości ok 6 cm posadzki właściwej, wykonanie posadzki z wykładziny przemysłowej PCV zgrzewanej, wykonanie cokołów z wykładziny PCV
5.Wykonaniu instalacji ogrzewania pomieszczeń za pomocą elektrycznych aparatów grzewczo wentylacyjnych wraz z rozbudowż instalacji elektrycznej
6. wykonaniu gładzi szpachlowej, wykonaniu lamperii do wysokości ok 1,4m z tynków żywicznych, oraz malowaniu w pozostałej wysokości farbami emulsyjnymi w kolorze jasnym pastelowym..
7.Wykonaniu sufitu podwieszonego w postaci elementów systemowych o wymiarach 600x600mm, oraz wykonaniu wentylacji mechanicznej w postaci montażu wentylatora kanałowego i wyrzuceniu powietrza przez ścianę zewnętrzną i instalacji oświetleniowej
8. wykonanie zadaszenia nad wejściem głównym i ścianek osłonowych z profili stalowych wypełnionego płytą z poliwęglanu.
9. wykonaniu izolacji pionowej fundamentów i opaski drenażowej budynku od strony wschodniej i północnej

| Lp. | Nazwa | Robocizna | Materiały | Sprzęt | Kp | Z | RAZEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | montaż podłogi | | | | | | |
| 2 | ogrzewanie, wentylacja i oświetlenie | | | | | | |
| 3 | Montaż sufitu podwieszonego wraz z ociepleniem | | | | | | |
| 4 | wykończenie ścian, wykonanie gładzi szpachlowych i malowanie płytki | | | | | | |
| 5 | Docieplenie budynku i wykonanie elewacji | | | | | | |
| 6 | zadaszenie wejścia i opaska drenarska | | | | | | |
| | RAZEM netto | | | | | | |
| | VAT | | | | | | |
| | Razem brutto | | | | | | |

Słownie:

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | **montaż podłogi** | | | | |
| 1 d.1 | **KNR-W 4-01 0212-02** | Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm | $m^3$ | 15.5 | | |
| 2 d.1 | **KNR 2-02 1101-01** | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym | $m^3$ | 7.7 | | |
| 3 d.1 | **KNR-W 2-02 0606-01** | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe | $m^2$ | 77 | | |
| 4 d.1 | **KNR-W 2-02 0608-03** | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa | $m^2$ | 77 | | |
| 5 d.1 | **KNR 2-02 1101-01** | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym warstwa podposadzkowa | $m^3$ | 6.16 | | |
| 6 d.1 | **KNR 2-02 1115-02** | Warstwy wygładzające z gotowej zaprawy samopoziomującej grubości 1-3 mmpod wykładziny podłog.z tworzyw szt. | $m^2$ | 77 | | |
| 7 d.1 | **KNR 2-02 1112-05** | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW | $m^2$ | 77 | | |
| 8 d.1 | **KNR 2-02 1112-09** | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych | $m^2$ | 77 | | |
| 9 d.1 | **KNR 2-02 1113-07** | Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu zgrzewane | m | 40 | | |
| **Razem dział: montaż podłogi** | | | | | | |



Norma PRO Wersja 4.22

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | | **ogrzewanie, wentylacja i oświetlenie** | | | | |
| 10 d.2 | **KNR-W 2-15 0432-01** | Zespoły ogrzewczo-wentylacyjne (nagrzewnice ścienne) nr 1 | szt. | 2 | | |
| 11 d.2 | **KNNR 5 1207-01** | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle | m | 25 | | |
| 12 d.2 | **KNR-W 5-08 0210-02** | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton | m | 25 | | |
| 13 d.2 | **KNR-W 5-08 0407-02** | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy S303C10 | szt | 2 | | |
| 14 d.2 | **KNR-W 5-08 0405-01** | Montaż obudów tablic rozdzielczych p/t 1x12 | szt | 1 | | |
| 15 d.2 | **KNR 2-17 0113-02** | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr.do 200 mm - udział kształtek do 35 % | m | 10 | | |
| 16 d.2 | **KNR 2-17 0113-01** | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr.do 100 mm - udział kształtek do 35 % | m | 10 | | |
| 17 d.2 | **KNR 2-17 0201-01** | Wentylatory promieniowe o średnicy otworu ssącego do 200 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika - napęd nr 1 (masa do 110 kg) | szt. | 1 | | |
| 18 d.2 | **KNR 2-17 0140-01** | Anemostaty kołowe typ D o śr.do 160 mm | szt. | 4 | | |
| 19 d.2 | **KNR 2-17 0147-01** | Czerpnie lub wyrzutnie ścienne kołowe typ B i C o śr.do 315 mm | szt. | 1 | | |
| 20 d.2 | **KNR 5-08 0514-09** | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych zwykłych bez zadławiania przewodu w obudowie z blachy stalowej z odbłyśnikiem -zawieszanych 4x40W - przelotowych | szt. | 4 | | |
| 21 d.2 | **KNR 5-08 0207-01** | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur | m | 30 | | |
| 22 d.2 | **KNR 5-08 0301-20** | Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle | szt. | 1 | | |
| 23 d.2 | **KNR 5-08 0302-01** | Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm | szt. | 1 | | |
| 24 d.2 | **KNR 5-08 0307-03** | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem | szt. | 1 | | |
| **Razem dział: ogrzewanie, wentylacja i oświetlenie** | | | | | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | | **Montaż sufitu podwieszonego wraz z ociepleniem** | | | | |
| 25 d.3 | **KNR 9-12 0301-08** | Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej układanymi nad sufitem podwieszanym | $m^2$ | 77 | | |
| 26 d.3 | **KNR 2-02 0406-02** | Murlaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 20x30cm z tarcicy nasyconej | $m^3$ drew. | 1 | | |
| 27 d.3 | **KNR-W 2-02 2702-01** | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych | $m^2$ | 45 | | |
| 28 d.3 | **KNR 2-02 0407-03** | Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyc. | $m^3$ drew. | 0.05 | | |
| **Razem dział: Montaż sufitu podwieszonego wraz z ociepleniem** | | | | | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | | **wykończenie ścian, wykonanie gładzi szpachlowych i malowanie płytki** | | | | |
| 29 d.4 | **KNR K-04 0305-01** | Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku | $m^2$ | 70 | | |
| 30 d.4 | **KNR K-04 0201-02** | Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z jednokrotnym gruntowaniem | $m^2$ | 70 | | |
| 31 d.4 | **KNR 0-17 0929-03** | Wyprawa cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej grubości 2.5 mm z gotowej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach pionowych | $m^2$ | 80 | | |
| **Razem dział: wykończenie ścian, wykonanie gładzi szpachlowych i malowanie płytki** | | | | | | |



Norma PRO Wersja 4.22

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | | **Docieplenie budynku i wykonanie elewacji** | | | | |
| 32 d.5 | **KNR 0-17 2610-02** | Ocieplenie ścian budynków z cegłypłytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki | $m^2$ | 30 | | |
| 33 d.5 | **KNR 0-17 0929-03** | Wyprawa cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej grubości 2.5 mm z gotowej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach pionowych budynku w dwóch kolorach | $m^2$ | 191 | | |
| 34 d.5 | **KNR 0-18 2614-01** | Montaż elementów wykończeniowych typu "Siding" - podsufitka pod okapami dachu | $m^2$ | 16 | | |
| **Razem dział: Docieplenie budynku i wykonanie elewacji** | | | | | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | | **zadaszenie wejścia i opaska drenarska** | | | | |
| 35 d.6 | **KNR 4-01 0603-01** | Jednowarstwowe izolacje pionowe murów nieotynkowanych lepikiem | $m^2$ | 25 | | |
| 36 d.6 | **KNR 2-11 0101-03** | Drenowanie niesystematyczne wykonywane ręcznie w terenach nizinnych w gruntach kat. II-III na głębokości 0.9 m, średnica rurek 10.0 cm (rurki z NPCW) | m | 25 | | |
| 37 d.6 | **KNR 2-01 0501-01** | Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl.do 3 m | $m^3$ | 8 | | |
| 38 d.6 | **KNR 2-02 1220-04** | Konstrukcje daszków jednospadowe - zadaszenie nad wejściem do budynku wraz z ścianka osłonową- konstrukcja stalowa z profili zmkniętych wypełnienie z płyt z połwęglanu komorowego gr 10mm | $m^2$ | 20 | | |
| 39 d.6 | **KNR 4-01 1303-01** | Wykonanie i montaż ściągów na wysokości do drugiego pietra ankry z pręta fi 20mm | kg | 63 | | |
| 40 d.6 | **KNR 4-01 0530-04** | Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy powlekanej o szerokości ponad 25 cm | $m^2$ | 8 | | |
| **Razem dział: zadaszenie wejścia i opaska drenarska** | | | | | | |
| **Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu** | | | | | | |