Gmina Moszczenica
ul. Kosowska 1
97-310 Moszczenica
.....
nazwa i adres zamawiającego

Moszczenica, dnia 12.09.2012r.

Znak sprawy: IOA.3050.18.2012

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 14000 euro netto na: Budowa chodnika o długości 43,84 mb w miejscowości Kiełczówka, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie w ramach Funduszu Sołeckiego w 2012 roku w Sołectwie Kiełczówka pn.: **„Budowa chodnika w Kiełczówce na działce drogowej o nr ew. 224 ".**

1.Opis przedmiotu zamówienia:

□ dostawa □ usługa x robota budowlana

Budowa chodnika o długości 43,84 mb w miejscowości Kiełczówka, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie - etap I.

Zakres robót obejmuje m.in.:

1) roboty przygotowawcze, w tym roboty pomiarowe
2) roboty rozbiórkowe
3) budowa chodników
4) obsługa geodezyjna inwestycji: roboty pomiarowe (geodezyjne wytyczenie robót i inwentaryzację geodezyjną powykonawczą)

Przedmiot zamówienia należy wykonać:

Konstrukcja:
- kostka betonowa grub. 8 cm (chodnik - kolor szary),
- podsypka cementowo-piaskowa grub. 3 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego grub. 10 cm,
- obramowanie chodników obrzeżem betonowym 8x30 cm

Uwaga:

Pomimo tego, iż dokumentacja projektowa zawiera 656 mb chodnika, przy wycenie należy uwzględnić długość 43,84 mb – etap I

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót i kosztorys uproszczony.

2. Termin realizacji zamówienia: 30.11.2012 roku

3.Warunki gwarancji: 3 lata

4.Warunki płatności:

Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane na prawidłowo wystawionej fakturze w terminie 30 dni od jej otrzymania.

Kryteria wyboru ofert:

Cena 100 %
Inne -%

5. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia itd.)

1. Wykonawca wykaże że dysponuje jedną osobą, która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi lub inne ważne uprawnienia i dokumenty, które (zgodnie z obowiązującymi przepisami) pozwolą pełnić funkcję kierownika budowy w specjalności drogowej lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osoby posiadającej uprawnienia do kierowania robotami.
2. Wykonawca wraz z formularzem ofertowym przedłoży przedmiar robót i kosztorys uproszczony (wg przedmiaru robót i kosztorysu dołączonego do zaproszenia),

Uwaga:

1. Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia. Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania.
2. Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę i zostanie powiadomiony o terminie zawarcia umowy zobowiązany jest do dostarczenia najpóźniej w dniu podpisania przedmiotowej umowy:
1) harmonogram rzeczowo - finansowy który będzie stanowił załącznik do podpisanej umowy.
2) szczegółowy kosztorys ofertowy (sporządzony wg przedmiaru robót i kosztorysu dołączonego do niniejszego zaproszenia).

6. Wzór umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną zwarte w jej treści

- termin realizacji,
- wynagrodzenie,
- okres gwarancji,
- warunki płatności.

7. Sposób przygotowania i złożenia oferty

Ofertę należy sporządzić na Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego Zaproszenia i doręczyć na adres Zamawiającego w terminie wskazanym w Zaproszeniu: bezpośrednio w pok. 13 – Kancelaria Ogólna, faxem na nr 44/6169-687 lub na adres mailowy ug@moszczenica.pl.

8. Termin składania ofert

Ofertę należy złożyć do dnia 18.09.2012r. do godziny 15.00

9. Inne

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w wysokości do 50 % wartości zamówienia, które może obejmować:
rozbiórkę istniejących krawężników i wbudowanie nowych 15x30x100 cm na ławie betonowej na całej długości, wymianę istniejących odcinków chodnika na chodnik o nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm kolor szary na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm i warstwie kruszywa łamanego grubości 10 cm, obramowanie chodników obrzeżem betonowym 8x30 cm, zjazdy z kostki betonowej czerwonej grubości 8 cm, na istniejących zjazdach konstrukcja chodnika zostaje wzmocniona przez zwiększenie warstwy kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/32 do grubości 20 cm, wjazd poza pasem chodnika okrawężnikowany obrzeżem betonowym 30x8 cm, od strony jezdni krawężnik zaniżony, światło krawężnika na zaniżeniu – 3 cm.

WZ. WÓJTA

18.09.2012r. Krzysztof Trzeciecki

ZASTĘPCA WÓJTA

(Data i podpis Kierownika Zamawiającego)