
UWAGA:
Należy zastosować się do wszystkich zapisów odpisu protokołu z narady koordynacyjnej dla wniosku nr GG–VII.6630.665.2015, a w szczególności do zapisu: W miejscu skrzyżowań i zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem terenu prace ziemne należy prowadzić ręcznie.

ZLEWNIA PL

Skala: 1:100 / 1:500



OZNACZENIE PROFILU: sieć
POZIOM PORÓWNAWCZY 180.00 m n.p.m.

HEKTOMETRY	ODLEGŁOŚCI	GŁĘBOKOŚĆ	DNO SIECI	RZĘDNA TERENU ISTN.	PROJ. RZĘDNA TERENU	Opis
PL	0.00	3.19	189.31	192.50	192.50	Przepompownia ścieków PL szer.=1.5m, Rz.d.=188.31; proj. włączenie kanału L1' 90PE, Rz.d.=191.00
L1	5.61	3.66	189.34	193.00	193.00	Studnia typowa PE1000 1.0m; Proj. włączenie kanału sieć 160S, Rz.d.=191.12; Proj. włączenie kanału przyłącze 160p, Rz.d.=191.25; Skrzyżowanie z proj. L1' 90PE, Rz.d.=191.45
				192.50		
L2	12.11	3.05	189.37	192.42	192.42	Studnia 425PE
				191.70		
				192.70		
L3	79.35	2.90	189.71	192.61	192.61	Studnia 425PE; Proj. włączenie kanału przyłącze 160p, Rz.d.=191.07
				192.60		
L4	89.73	2.67	189.76	192.43	192.43	Studnia typowa PE1000
L5	119.72	1.64	190.06	191.70	191.70	Studnia 425PE
				191.90		
L6	148.03	1.71	190.34	192.05	192.05	Trójnik 200/160
L7	155.32	1.79	190.41	192.20	192.20	Studnia typowa PE1000
				192.40		
L8	163.57	1.80	190.50	192.30	192.30	Trójnik 200/160
				192.30		
L9	181.90	1.77	190.68	192.45	192.45	Trójnik 200/160
L10	193.91	1.80	190.80	192.60	192.60	Studnia typowa PE1000

ODCINKI: 5.61, 6.50, 67.24, 10.38, 29.99, 28.31, 7.29, 8.25, 18.33, 12.01

SPADKI, DŁUGOŚCI: 0.5% 89.73m; 1% 104.18m

ŚREDNICA, MATERIAŁ: 200 mm PVC-U klasy S (SDR 34, SN8)/lite L=89.73m; 225 mm PE, SDR17; 200 mm PVC-U klasy S (SDR 34, SN8)/lite L=74.19m

sieć

HEKTOMETRY	ODLEGŁOŚCI	GŁĘBOKOŚĆ	DNO SIECI	RZĘDNA TERENU ISTN.	PROJ. RZĘDNA TERENU	Opis
L1	0.00	3.66 / 1.88	189.34 / 191.12	193.00	193.00	Studnia typowa PE1000 1.0m; Proj. włączenie do kanału sieć 200S, Rz.d.=189.34; proj. włączenie kanału L1 160p, Rz.d.=191.25
L11	6.15	2.39	191.24	193.63	193.63	Studnia typowa PE1000; Proj. włączenie kanału sieć 160S, Rz.d.=191.77
				193.70		
				193.30		
L12	18.98	1.80	191.50	193.30	193.30	Studnia 425PE

ODCINKI: 6.15, 12.82

SPADKI, DŁUGOŚCI: 2% 18.98m

ŚREDNICA, MATERIAŁ: 160 mm PVC-U klasy S (SDR 34, SN8)/lite

sieć

HEKTOMETRY	ODLEGŁOŚCI	GŁĘBOKOŚĆ	DNO SIECI	RZĘDNA TERENU ISTN.	PROJ. RZĘDNA TERENU	Opis
L11	0.00	2.39 / 1.86	191.24 / 191.77	193.63	193.63	Studnia typowa PE1000; Proj. włączenie do kanału sieć 160S, Rz.d.=191.24
L11.1	4.14	2.17 / 1.67	191.90 / 192.40	194.07	194.07	Studnia 425PE; zaślepka
L11.2	5.85	1.80	192.45	194.25	194.25	


ODCINKI: 4.14, 1.71

SPADKI, DŁUGOŚCI: 3% 5.85

ŚREDNICA, MATERIAŁ: 160 mm [illegible]

ZLEWNIA PL'

Skala: 1:100 / 1:500



POZIOM PORÓWNAWCZY 185.00 m n.p.m.

HEKTOMETRY	ODLEGŁOŚCI	GŁĘBOKOŚĆ	DNO SIECI	RZĘDNA OSI KANAŁU	RZĘDNA TERENU ISTN.	PROJ. RZĘDNA TERENU	Opis
PL	0.00	1.50	191.00	191.04	192.50	192.50	Przepompownia ścieków PL
L1'	1.16	1.50	191.00	191.04	192.50	192.50	proj. włączenie kanału L1 200S, Rz.d.=189.31
L2'	2.34	1.50	191.07	191.11	192.57	192.57	
L3'	8.92	1.50	191.45	191.49	192.95	192.95	Skrzyżowanie z proj. L1 200S, Rz.d.=189.34
					193.80		
L4'	23.32	1.50	192.64	192.68	194.14	194.14	
L5'	40.92	1.50	193.50	193.54	195.00	195.00	
L6'	53.56	1.50	193.80	193.84	195.30	195.30	
L7'	79.48	1.50	195.10	195.14	196.60	196.60	
	82.03		195.10	195.14			droga asfalt. szer.=3.9m; wod. 80, Rz.o.=195.30
SR	85.12	1.50	195.10	195.14	196.60	196.60	Włączenie do studni rozprężnej PE1000; proj. włączenie kanału DO_ISTNIEJĄCEJ 200S, Rz.d.=194.80


ODCINKI: 1.16, 1.18, 6.58, 14.40, 17.60, 12.65, 25.91, 5.64

SPADKI, DŁUGOŚCI: 5.8% 7.76; 8.3% 14.40m; 4.86% 17.60m; 2.37% 12.65m; 5.02% 25.91m; 0% 5.64

ŚREDNICA, MATERIAŁ: 90 mm PE, SDR 17 L=79.48m; 90 mm PE [illegible]

ZLEWNIA DO ISTNIEJĄCEJ

Skala: 1:100 / 1:500



POZIOM PORÓWNAWCZY 185.00 m n.p.m.

HEKTOMETRY	ODLEGŁOŚCI	GŁĘBOKOŚĆ	DNO SIECI	RZĘDNA TERENU ISTN.	PROJ. RZĘDNA TERENU	Opis
I1	0.00	2.80 / 1.74	193.40 / 194.46	196.20	196.20	Włączenie do istniejącej kanalizacji
I2	6.28	1.77	194.53	196.30	196.30	Studnia 425PE
				196.40		
				196.40		
I3	26.09	2.08	194.72	196.80	196.80	Studnia 425PE
	32.62		194.76	196.50		wod. 80, Rz.o.=195.40
SR	41.32	1.80	194.80	196.60	196.60	Studnia typowa PE1000; proj. włączenie kanału L1' 90PE, Rz.d.=195.10

ODCINKI: 6.28, 19.81, 15.23

SPADKI, DŁUGOŚCI: 1% 26.09m; 0.5% 15.23m

ŚREDNICA, MATERIAŁ: 225 mm PE, SDR 17 L=26.09m; 200 mm PVC-U klasy S (SDR 34, SN8)/lite

Generator rysunkowy 7.33c (www.epi-prof.com.pl)

ZAKRES REWIZJI | DATA

TYTUŁ PROJEKTU: PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W MIEJSCOWOŚCIACH GAZOMIA STARA, GOŚCIMOWICE DRUGIE, GOŚCIMOWICE DRUGIE - POWĘŻINY, MOSZCZENICA,GMINA MOSZCZENICA

ADRES:

GMINA MOSZCZENICA — 97-310 Moszczenica, ul. Kosowska 1

GENERALNY PROJEKTANT: **P.P.W."BIOPROJEKT"** — ADRES DO KORESPONDENCJI: 97-300 Piotrków Tryb., ul. Armii Krajowej 22b/9, (044) 737-09-10, biuro@bioprojekt.pl

BIO PROJEKT — Grzegorz Jaśki, ul. Fabryczna26, 97-310 Moszczenica

NR KONTRAKTU: | NR UMOWY: | DATA UMOWY:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: P.P.W. "BIOPROJEKT", Grzegorz Jaśki, ul. Fabryczna 26, 97-310 Moszczenica | NR KONTRAKTU: | DATA: | NR RYSUNKU:

IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT: MGR INŻ. GRZEGORZ JAŚKI	LOD/1653/PWOS/11	
ASYSTENT PROJEKTANTA: MGR INŻ. MACIEJ JAŚKI, MGR INŻ. KATARZYNA KLESZCZ		

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY — OZNACZENIE FAZY: PB

BRANŻA: SANITARNA — OZNACZENIE BRANŻY OGÓLNE: IS

TYTUŁ RYSUNKU: PROFILE PODŁUŻNE ZLEWNIA PL, PL' PROFILE PODŁUŻNE ZLEWNIA "DO ISTNIEJĄCEJ" — OZNACZENIE RYSUNKU SZCZEGÓŁOWE: PP

SKALA: 1:100/500, 1:100/1000 | NR RYSUNKU: **PP-IS-01** | REWIZJA: 00

DATA: 2015.07