Przedmiar robót

PRZEBUDOWA UL. GRANICZNEJ W KARLINIE, gm. Moszczenica

665 m x 4,0 m = 2.660 m2

LP	Opis i wyliczenia	JM.	Ilość
1.	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych	km	0,67
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na istniejącej podbudowie			
2.	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych 665m x 3 m= 1995m2	M2	1995
3.	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową grub. 1do 5cm – 0,05t/m2x1995=99,75	t	99,75
4.	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grub. 4cm – 1995m2	M2	1995
Poszerzenie jezdni na szerokości 1m			
5.	Roboty ziemne – korytowanie pod podbudowę 665m*0,43 (665m2)	M2	665
6.	Warstwa odcinająca z piasku, zagęszczona mechanicznie – grub. 15cm	M2	665
7.	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20cm – 665m2	M2	665
8.	Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno bitumicznych asfaltowych grub. 4cm – 665m2	M2	665
9.	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grub. 4cm – 665m2	M2	665

Z up. WÓJTA GMINY
Krzysztof Jędrzejczyk
ZASTĘPCA WÓJTA