FORMULARZ OFERTOWY
na zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 30000,00 euro netto

Nazwa i adres Zamawiającego
Gmina Moszczenica ul. Kosowska 1, 97-310 Moszczenica

Opis przedmiotu zamówienia

x dostawa □ usługa x robota budowlana

Część I
Rozbudowa placu zabaw na terenie SP im. J. Korczaka w Babach - dla małych dzieci (wykonanie dokumentacji, zakup elementów placu zabaw) w ramach przedsięwzięcia z Funduszu Sołeckiego sołectwa Baby.
Rozbudowa obejmuje zakup elementów wraz z ich montażem:
1) Bujak żaba – 1 szt.,
Wykonane są z odpornego na warunki atmosferyczne tworzywa HDPE.
Sprężyna z hartowanej stali. Wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami.
Bujak mocowany na stałe w stopie betonowej.
2) Bujak konik – 1 szt.,
Wykonane są z odpornego na warunki atmosferyczne tworzywa HDPE.
Sprężyna z hartowanej stali. Wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami.
Bujak mocowany na stałe w stopie betonowej.
Szczegółowy opis zawiera dokumentacja projektowa.
Uwaga:
Pomimo tego, iż dokumentacja projektowa zawiera dużo więcej urządzeń zabawowych, przy wycenie należy uwzględnić tylko wyżej wymienione urządzenia.

Część II
Budowa placu zabaw dla dzieci i dorosłych etap III w ramach przedsięwzięcia z Funduszu Sołeckiego sołectwa Gościmowice Drugie – Powęziny.
W ramach przedsięwzięcia Wykonawca dostarczy i zamontuje huśtawkę wahadłową o poniższych parametrach:
a) profilu kwadratowego min. 70x70,
b) słupki drewniane z drzewa klejonego, 3-krotnie zabezpieczone drewnochronem, o wymiarach min. 90x90 cm,
c) dwóch siedzisk wraz z łańcuchami (jedno kubełkowe, drugie płaskie, łańcuchy ze stali nierdzewnej),
d) huśtawka musi być montowana na kotwach stalowych ocynkowanych,
e) kotwy stalowe ocynkowane w komplecie.
Szczegółowy opis zawiera dokumentacja projektowa.
Uwaga:
Pomimo tego, iż dokumentacja projektowa zawiera dużo więcej urządzeń zabawowych, przy wycenie należy uwzględnić tylko wyżej wymienione urządzenia.

Część III
Budowa siłowni zewnętrznej - etap II w ramach przedsięwzięcia z Funduszu Sołeckiego sołectwa Jarosty obejmująca:
1) urządzenie siłowni zewnętrznej Tai Chi na stałe posadowione w gruncie, betonowane betonem klasy min. B-15, elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo, elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo, śruby, nakrętki osłonięte plastikowymi zaślepkami, w zestawie jedno duże koło i dwa małe;
2) ławka – 3 szt. o parametrach:
- siedzisko i oparcie z desek litych drewnianych, impregnowanych powierzchniowo,
- elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo,
- posadowione na stale w gruncie, betonowane betonem klasy min. B-15,

- łby śrub, nakrętki osłonięte plastikowymi zaślepkami;
Szczegółowy opis zawiera dokumentacja projektowa.
Uwaga:
Pomimo tego, iż dokumentacja projektowa zawiera dużo więcej urządzeń zabawowych, przy wycenie należy uwzględnić tylko wyżej wymienione urządzenia.

Część IV
Budowa placu zabaw i ogrodzenia etap II obejmująca:
1) Stół – szachy posadowiony na stałe w gruncie, betonowane betonem klasy min. B-15, siedziska z płyty HPL, elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo.
Szczegółowy opis zawiera dokumentacja projektowa.
Uwaga:
Pomimo tego, iż dokumentacja projektowa zawiera dużo więcej urządzeń zabawowych, przy wycenie należy uwzględnić tylko wyżej wymienione urządzenia.

Część V
Budowa placu zabaw etap IV (montaż bujaka, urządzenie biegacz-twister-surfer, piaskownica) w ramach przedsięwzięcia z Funduszu Sołeckiego sołectwa Kosów.
1) Bujak żaba – 1 szt.,
Wykonane są z odpornego na warunki atmosferyczne tworzywa HDPE.
Sprężyna z hartowanej stali. Wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami.
Bujak mocowany na stałe w stopie betonowej.
2) Urządzenie biegacz – twister -surfer,
Opis urządzenia:
- konstrukcja wykonana ze stali ;
- konstrukcja stalowa ocynkowana metodą ogniową oraz malowana lakierem proszkowym;
- podnóżki wykonane z aluminium;
- mocowanie do podłoża za pomocą fundamentów betonowych;
- urządzenie winno posiadać certyfikat na zgodność z normą PN-EN 16630:2015-06;
- kolor urządzenia szaro – niebieski;
3) piaskownica kwadratowa 180x180 cm z siedziskami HDPE.
Szczegółowy opis zawiera dokumentacja projektowa.
Uwaga:
Pomimo tego, iż dokumentacja projektowa zawiera dużo więcej urządzeń zabawowych, przy wycenie należy uwzględnić tylko wyżej wymienione urządzenia.

Część VI
Budowa Otwartej Strefy Aktywności wariant podstawowy - 1 obiekt - Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Podolinie - etap II w ramach dofinansowania ze środków funduszu rozwoju kultury fizycznej oraz przedsięwzięcia z Funduszu Sołeckiego sołectwa Podolin.
1) ławka – 4 szt.,
Ławka o parametrach:
- metalowa z oparciem,
- siedzisko i oparcie z desek drewnianych, impregnowane powierzchniowo,
- elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo,
- na stałe posadowione w gruncie, betonowane betonem klasy min. B-15,

2) szachy – 1 szt.,
Stół – szachy posadowiony na stałe w gruncie , betonowane betonem klasy min. B-15, siedziska z płyty HPL, elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo.

3) kółko i krzyżyk – 1 szt.,
Kółko krzyżyk o parametrach,
- elementy nośne wykonane ze stali nierdzewnej o profilu 100x100 mm o zaokrąglonych krawędziach, pozostałe elementy ocynkowane i malowane proszkowo,

- płyta HPL lub HDPE,
- urządzenia na stałe posadowione w gruncie, betonowane betonem klasy min. B20,
- wszelkie otwory niebezpieczne oraz wystające elementy śrub i nakrętek osłonięte zaślepkami. Połączenia śrubowe zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie.

4) orbitek – 1 szt.,
Orbitek o parametrach:
- elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo,
- łożyska toczone kulowe zwykłe i/lub łożyska stożkowe,
- posadowione na stale w gruncie, betonowane betonem klasy min. B-15,
- łby śrub, nakrętki osłonięte plastikowymi zaślepkami.

5) twister/wahadło – 1 szt.,
Twister/wahadło o parametrach:
- stal ocynkowana I malowana proszkowo,
- stopnie stalowe, ocynkowane i malowane proszkowo,
- kotwienie 30 cm poniżej poziomu terenu na postumencie betonowym,
- łożyska toczone kulowe zwykłe i/lub łożyska stożkowe,
- elementy złączane ocynkowane i malowane proszkowo,
- łby śrub, nakrętki osłonięte plastikowymi zaślepkami.
- łożyska toczone kulowe zwykłe i/lub łożyska stożkowe,

6) wioślarz – 1 szt.,
Wioślarz o parametrach:
- elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo,
- stopnie i siedziska elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo,
- urządzenie na stałe posadowione w gruncie, betonowane betonem klasy min. B-15,
- łby śrub, nakrętki osłonięte plastikowymi zaślepkami.

7) rowerek – 1 szt.,
Rowerek o parametrach,
- elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo,
- stopnie i siedziska elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo,
- urządzenie na stałe posadowione w gruncie, betonowane betonem klasy min. B-15,
- łby śrub, nakrętki osłonięte plastikowymi zaślepkami.

8) drabinka/pylon/podciąg nóg – 1 szt.,
Drabinka/pylon/podciąg nóg o parametrach,
- elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo,
- kotwienie 30 cm poniżej poziomu terenu na postumencie betonowym,
- elementy złączne ocynkowane,
- łby śrub, nakrętki osłonięte plastikowymi zaślepkami.

9) wyciąg górny/wyciskanie siedząc – 1 szt.,
Wyciąg górny /pylon/ wyciskanie siedząc o parametrach,
- stal konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia, ocynkowana galwanicznie, śrutowana i malowana proszkowo,
- stopnie i siedziska stalowe, ocynkowane galwanicznie, śrutowane i malowane proszkowo,
- kotwienie 30 cm poniżej poziomu terenu na postumencie betonowym,
- łożyska toczone kulowe zwykłe i/lub łożyska stożkowe,
- elementy złączne ocynkowane,
- łby śrub, nakrętki osłonięte plastikowymi zaślepkami.

10) tablica pamiątkowa – 1 szt.,
11) montaż urządzeń – 1 kpl.

12) nasadzenia cyprysów wys. 50-60 cm – 10 szt.,

Szczegółowy opis zawiera dokumentacja projektowa.
Uwaga:
Pomimo tego, iż dokumentacja projektowa zawiera dużo więcej urządzeń zabawowych, przy wycenie należy uwzględnić tylko wyżej wymienione urządzenia.

Część VII
Doposażenie placu zabaw i boiska do piłki nożnej w ramach przedsięwzięcia z Funduszu Sołeckiego sołectwa Raków:
1) Bujak konik – 1 szt.,
Wykonane są z odpornego na warunki atmosferyczne tworzywa HDPE. Sprężyna z hartowanej stali. Wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami.
Bujak mocowany na stałe w stopie betonowej.
2) kosz na śmieci – 1 sz.,
3) ławka – 2 szt.,
Ławka o parametrach:
- metalowa z oparciem,
- siedzisko i oparcie z desek drewnianych, impregnowane powierzchniowo,
- elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo,
- na stałe posadowione w gruncie, betonowane betonem klasy min. B-15,

Szczegółowy opis zawiera dokumentacja projektowa.
Uwaga:
Pomimo tego, iż dokumentacja projektowa zawiera dużo więcej urządzeń zabawowych, przy wycenie należy uwzględnić tylko wyżej wymienione urządzenia.

Nazwa i adres Wykonawcy
Nazwa.....
.....
Adres.....
.....
NIP ..... REGON .....
Cena oferty:

Część I
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
Cenę netto.....zł
Podatek VAT.....zł
Cenę brutto.....zł
Słownie brutto.....zł

Część II
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
Cenę netto.....zł
Podatek VAT.....zł
Cenę brutto.....zł
Słownie brutto.....zł

Część III
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
Cenę netto.....zł
Podatek VAT.....zł
Cenę brutto.....zł
Słownie brutto.....zł

Część IV
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
Cenę netto.....zł
Podatek VAT.....zł
Cenę brutto.....zł
Słownie brutto.....zł

Część V
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
Cenę netto.....zł
Podatek VAT.....zł
Cenę brutto.....zł
Słownie brutto.....zł

Część VI
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
Cenę netto.....zł
Podatek VAT.....zł
Cenę brutto.....zł
Słownie brutto.....zł

Część VII
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
Cenę netto.....zł
Podatek VAT.....zł
Cenę brutto.....zł
Słownie brutto.....zł

Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia, niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz że wzór umowy przedstawiony jako załącznik do ogłoszenia o niniejszym zamówieniu został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Załącznikami do formularza ofertowego stanowiącymi integralną część oferty są:
1.....
2.....
3.....

....
(pieczęć Wykonawcy) (podpis osoby uprawnionej)