STAROSTWO POWIATOWE
w Piotrkowie Trybunalskim
Wydz. 3 Ma. a 33
97-300 Piotrków Trybunalski

projEKTANT **arch. arch. Ewa Katarasińska, Anna Nowak**
PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE I URBANISTYCZNE, OBSŁUGA INWESTYCJI,
97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI UL. H. SIENKIEWICZA 24 M. 31 TEL./FAX (0-44)649-59-60
NIP 771-000-97-12 Regon 590126480 Rach. bank. PEKAO S.A. o/P-ków Tryb. 46 1240 3116 1111 0000 3506 4109
e-mail: projektant_pt@wp.pl, projektant-pt@neostrada.pl,

Obiekt:

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej na terenie nieruchomości położonej w miejscowości Baby przy ul. Piotrkowskiej, dz. nr ewid.129

Inwestor:

Ochotnicza Straż Pożarna Baby, ul. Piotrkowskiej, dz. ew. nr 129

Element:

Tom I
Projekt zagospodarowania działki

Zespół projektowy:

BRANŻA:	Imię i Nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:
Architektura	**Ewa Katarasińska**	**UAN.IV.7342/53/91**	

Spis treści:

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Spis treści
2. Oświadczenie zespołu projektowego
3. Uprawnienia, wpisy do izby
4. Opis do projektu zagospodarowania działki :
5. Wytyczne do planu bioz

CZĘŚĆ RYSUNKOWA:	**skala**
U1. Projekt zagospodarowania przestrzennego działki	1:500

kwiecień 2013

STAROSTWO POWIATOWE
w Piotrkowie Trybunalskim
ulica 3 Maja 33
97-300 Piotrków Trybunalski

projEKTANT arch. arch. Ewa Katarasińska, Anna Nowak
PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE I URBANISTYCZNE, OBSŁUGA INWESTYCJI,
97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI UL. H. SIENKIEWICZA 24 M. 31 TEL./FAX (0-44)649-59-60
NIP 771-000-97-12 Regon 590126480 Rach. bank. PEKAO S.A. o/P-ków Tryb. 46 1240 3116 1111 0000 3506 4109
e-mail: projektant_pt@wp.pl, projektant-pt@neostrada.pl,

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy „Prawo Budowlane" oświadczamy, że projekt budowlany zamienny budynku świetlicy wiejskiej w Babach, dz.129, ul. Piotrkowska, został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

Mgr inż.arch.Ewa Katarasińska

kwiecień 2013

projEKTANT arch. arch. Ewa Katarasińska, Anna Nowak
PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE I URBANISTYCZNE, OBSŁUGA INWESTYCJI,
97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI UL. H. SIENKIEWICZA 24 M. 31 TEL./FAX (0-44)649-59-60
NIP 771-000-97-12 Regon 590126480 Rach. bank. PEKAO S.A. o/P-ków Tryb. 46 1240 3116 1111 0000 3506 4109
e-mail: projektant_pt@wp.pl, projektant-pt@neostrada.pl,

STAROSTWO POWIATOWE
w Piotrkowie Trybunalskim

Piotrków Tryb., dnia 18.VI. 19 91

(pieczęć)

Nr UAN.IV.7342(53)91

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 4 ust.1 i 2,7 i § 13 ust. 1 pkt 1 lit. rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza się, że

Obywatel (ka) Ewa Mieczysława Katarasińska
(imię i nazwisko)
magister inżynier architekt
(tytuł naukowy — zawodowy)

urodzony (a) dnia 1 stycznia 19 56 r. w Piotrkowie Tryb.

posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji

projektanta
(rodzaj funkcji)

w specjalności architektonicznej
(rodzaj specjalności techniczno-budowlanej)

w zakresie

(specjalizacja zawodowa)

MA-BUA/14
CWD MA-BUA-14 zam. 10087-KW-W-76 WDA zam. 210-K1 50.000 piśm. 71g

za zgodność z oryginałem

mgr inż. arch. Ewa Katarasińska

kwiecień 2013

projEKTANT arch. arch. Ewa Katarasińska, Anna Nowak
PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE I URBANISTYCZNE, OBSŁUGA INWESTYCJI,
97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI UL. H. SIENKIEWICZA 24 M. 31 TEL./FAX (0-44)649-59-60
NIP 771-000-97-12 Regon 590126480 Rach. bank. PEKAO S.A. o/P-ków Tryb. 46 1240 3116 1111 0000 3506 4109
e-mail: projektant_pt@wp.pl, projektant-pt@neostrada.pl,

97-300 Piotrków Trybunalski

Obywatel (ka) Ewa Mieczysława Katarasińska
(imię i nazwisko) jest upoważniony (a) do:

1) sporządzania projektów w zakresie rozwiązań:
   a) architektonicznych wszelkich obiektów budowlanych,
   b) konstrukcyjno - budowlanych obiektów budowlanych w budownictwie osób fizycznych, z wyłączeniem konstrukcji fundamentów głębokich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych,

2) w budownictwie osób fizycznych - do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego obiektów budowlanych - z wyłączeniem konstrukcji fundamentów głębokich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych.



m. p.

(podpis i pieczęć)

za zgodność z oryginałem

mgr inż. arch. Ewa Katarasińska

kwiecień 2013

projEKTANT arch. arch. Ewa Katarasińska,
Anna Nowak
PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE I URBANISTYCZNE, OBSŁUGA INWESTYCJI,
97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI UL. H. SIENKIEWICZA 24 M. 31 TEL./FAX (0-44)649-59-60
NIP 771-000-97-12 Regon 590126480 Rach. bank. PEKAO S.A. o/P-ków Tryb. 46 1240 3116 1111 0000 3506 4109
e-mail: projektant_pt@wp.pl, projektant-pt@neostrada.pl,

STAROSTWO POWIATOWE
97-300 Piotrków Trybunalski

IZBA ARCHITEKTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Łódzka Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ

(wypis z listy architektów)

Łódzka Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Ewa Mieczysława Katarasińska

posiadająca kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr **UAN.IV.7342(53)91,** jest wpisana na listę członków Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem: **LO-0100.**

Członek czynny od: 02-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 26-06-2012 r. Łódź.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: **30-06-2013 r.**

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Wojciech Buczyński, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

LO-0100-9Y44-898F-81Y8-D88E

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgową Izbą Architektów RP.

za zgodność z oryginałem

mgr inż.arch. Ewa Katarsińska

kwiecień 2013

projEKTANT arch. arch. Ewa Katarasińska, Anna Nowak
PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE I URBANISTYCZNE, OBSŁUGA INWESTYCJI,
97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI UL. H. SIENKIEWICZA 24 M. 31 TEL./FAX (0-44)649-59-60
NIP 771-000-97-12 Regon 590126480 Rach. bank. PEKAO S.A. o/P-ków Tryb. 46 1240 3116 1111 0000 3506 4109
e-mail: projektant_pt@wp.pl, projektant-pt@neostrada.pl,

STAROSTWO POWIATOWE w Piotrkowie Trybunalskim 97-300 Piotrków Trybunalski

4. Opis do projektu zagospodarowania i ukształtowania terenu

4.a. Dane ogólne:

Inwestor: Ochotnicza Straż Pożarna w Babach, ul. Piotrkowska dz. 129

- Podstawa opracowania: **(bez zmian)**
  - Wytyczne programowo-funkcjonalne inwestora
  - Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy OBZ.7331-57/04
  - Projekt budowlany wg pozwolenia 576/2005
  - Wizja lokalna w terenie
  - Obowiązujące przepisy prawne

4.b. Przedmiot inwestycji: **(bez zmian)**

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie projektu budynku świetlicy wiejskiej w siedzibie OSP w Babach. Zakres inwestycji nie obejmuje piętra budynku , w którym miejścic się gminna biblioteka i które pozostaje bez zmian ,prowadzącej na to piętro klatki schodowej, garaży dla samochodów OSP oraz sklepu, stanowiącego samodzielną własność techniczno-użytkową. Dla inwestycji opracowany został projekt budowlany i wydane pozwolenie na budowę. W związku z koniecznością wprowadzenia zmian konstrukcyjnych w projekcie oraz jednoznacznego określenia funkcji budynku i jego poszczególnych części niezbędne stało się ponowne zinwentaryzowanie budynku i jego przeprojektowanie w sposób zgodny z oczekiwanym przez inwestora przeznaczeniem i przepisami budowlano-technicznymi.

4.c. Istniejący stan zagospodarowania:

Nieruchomość nr 129 w Babach jest zabudowana budynkiem OSP. Na nieruchomości rozpoczęta została rozbudowa budynku zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę. Wykonano ściany zewnętrzne nowej części do poziomu wieńców. Nie wykonano jeszcze tarasu i pochylni dla osób niepełnosprawnych.

4.d . Projektowany stan zagospodarowania: **(bez zmian)**

Nie wprowadza się zmian w stosunku do projektu pierwotnego- powierzchnia zabudowy, obrys budynku i elementów zagospodarowania nie ulegają zmianie

kwiecień 2013

STAROSTWO POWIATOWE
w Piotrkowie Trybunalskim
ulica 3 Maja 33
97-300 Piotrków Trybunalski

projEKTANT arch. arch. Ewa Katarasińska, Anna Nowak
PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE I URBANISTYCZNE, OBSŁUGA INWESTYCJI,
97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI UL. H. SIENKIEWICZA 24 M. 31 TEL./FAX (0-44)649-59-60
NIP 771-000-97-12 Regon 590126480 Rach. bank. PEKAO S.A. o/P-ków Tryb. 46 1240 3116 1111 0000 3506 4109
e-mail: projektant_pt@wp.pl, projektant-pt@neostrada.pl,

4.f. Informacja o wymaganiach szczególnych: **(bez zmian)**

- Ochrona konserwatorska, rejestr zabytków itp: teren nieruchomości objętej wnioskiem nie znajduje się w obszarze podlegającym ochronie konserwatorskiej.
- Wpływ eksploatacji górniczej: nie dotyczy
- Przewidywane zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników : nie występują. Dla inwestycji nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

EWA KATARASIŃSKA
Architekt
upr. proj. UAN GP.IV.7342/53/91
w spec. arch. bez ograniczeń
ŁOIA LO 0100

kwiecień 2013

STAROSTWO POWIATOWE
w Piotrkowie Trybunalskim
al. 3 Maja 39
97-300 Piotrków Trybunalski

projEKTANT arch. arch. Ewa Katarasińska, Anna Nowak
PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE I URBANISTYCZNE, OBSŁUGA INWESTYCJI,
97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI UL. H. SIENKIEWICZA 24 M. 31 TEL./FAX (0-44)649-59-60
NIP 771-000-97-12 Regon 590126480 Rach. bank. PEKAO S.A. o/P-ków Tryb. 46 1240 3116 1111 0000 3506 4109
e-mail: projektant_pt@wp.pl, projektant-pt@neostrada.pl,

5. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Świetlica wiejska w budynku OSP Baby, ul. Piotkrowska, dz.129

2. NAZWA INWESTORA, ADRES:

Ochotnicza Straż Pożarna w Babach, ul. Piotrkowska, dz. 129

3. Autor oprac.:

mgr inż. arch. Ewa Katarasińska, ul. Świerczowska 173 m.1, 97-300 Piotrków Tryb.

Spis treści:

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów
2. wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
3. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych
4. wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych
5. wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia

1 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów

1.1. Zakres robót:

a. wykonanie budynku
b. wykonanie nawierzchni utwardzonych
c. uporządkowanie terenu

1.2. Kolejność realizacji robót budowlanych:

a. ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;
b. zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego;
c. zapewnienia łączności telefonicznej;
d. urządzenia składowisk materiałów i wyrobów.
e. przygotowanie terenu
f. wykonanie budynku
g. nasadzenia, uporządkowanie terenu

2.wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

2.1.Brak

3. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych

STAROSTWO POWIATOWE
w Piotrkowie Trybunalskim
ul. 3 Maja 33
97-300 Piotrków Trybunalski

projEKTANT arch. arch. Ewa Katarasińska, Anna Nowak
PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE I URBANISTYCZNE, OBSŁUGA INWESTYCJI,
97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI UL. H. SIENKIEWICZA 24 M. 31 TEL./FAX (0-44)649-59-60
NIP 771-000-97-12 Regon 590126480 Rach. bank. PEKAO S.A. o/P-ków Tryb. 46 1240 3116 1111 0000 3506 4109
e-mail: projektant_pt@wp.pl, projektant-pt@neostrada.pl,

3.1 upadek z wysokości
3.2.przekroczenie dopuszczalnych ciężarów, które może dźwigać pracownik
3.3. narażenie na niekontrolowany ruch pojazdów, szczególnie do transportu ręcznego
3.4.niebezpieczeństwo wypadku drogowego podczas ruchu pojazdów zmechanizowanych
3.5.Przypadkowy kontakt z materiałami niebezpiecznymi, składowanymi na budowie
3.6.Narażenie pracowników na wypadek na skutek pracy bez odzieży ochronnej
3.7.Obsługa urządzeń i maszyn wymagających specjalnych uprawnień do obsługi przez osoby nieupoważnione
3.8.Używanie na terenie budowy urządzeń uszkodzonych lub niesprawnych technicznie

4. wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

1. Przed pracami zagrożonymi niebezpieczeństwem upadku z wysokości przeprowadzić szkolenia pracownicze
2. Sprawdzenie posiadanych uprawnień do obsługi maszyn i urządzeń (np. wózków widłowych, koparek, żurawi itp.)
3. Przeprowadzenie szkolenia w zakresie pierwszej pomocy
4. Zapoznanie pracowników z miejscami usytuowania punktów pomocy medycznej, telefonów itd.

5.wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia

- Ogrodzenie terenu budowy wykonać w taki sposób, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,5 m.
-Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych wyznacza się miejsca postojowe na terenie budowy.
-Szerokość drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego - 1,2 m.
-Pochylnie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia ciężarów, nie powinny mieć spadków większych niż 10%.
-Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek nie mogą być nachylone więcej niż:
2) dla wózków bezszynowych - 5%;
3) dla taczek - 10%.
- W przypadku rusztowań systemowych dopuszcza się umieszczanie poręczy ochronnej na wysokości 1 m.
- Przejścia o pochyleniu większym niż 15% zaopatruje się w listwy umocowane poprzecznie, w odstępach nie mniejszych niż 0,4 m lub w schody o szerokości nie mniejszej niż 0,75 m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem
-Przejścia i strefy niebezpieczne oświetla się i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
-Strefę placu budowy ogradza się i oznakowuje w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym.
- Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza się

projEKTANT arch. arch. Ewa Katarasińska, Anna Nowak
PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE I URBANISTYCZNE, OBSŁUGA INWESTYCJI,
97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI UL. H. SIENKIEWICZA 24 M. 31 TEL./FAX (0-44)649-59-60
NIP 771-000-97-12 Regon 590126480 Rach. bank. PEKAO S.A. o/P-ków Tryb. 46 1240 3116 1111 0000 3506 4109
e-mail: projektant_pt@wp.pl, projektant-pt@neostrada.pl,

STAROSTWO POWIATOWE
w Piotrkowie Trybunalskim
97-300 Piotrków Trybunalski

daszkami ochronnymi.
- Strefę niebezpieczną, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, ogradza się balustradami
-Strefa niebezpieczna w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od płaszczyzny obiektu budowlanego, nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 6 m.
-Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem w najniższym miejscu i być nachylone pod kątem 45° w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty.
-W miejscach przejść i przejazdów szerokość daszka ochronnego wynosi co najmniej o 0,5 m więcej z każdej strony niż szerokość przejścia lub przejazdu.
-Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu, materiałów jest zabronione.
-Na terenie budowy wyznacza się, utwardza i odwadnia miejsca do składowania materiałów i wyrobów.
-Doły na wapno gaszone powinny mieć umocnione ściany i być zabezpieczone balustradami ochronnymi, umieszczonymi w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi dołu.
- Substancje i preparaty niebezpieczne przechowuje się i przemieszcza na terenie budowy w opakowaniach producenta.
-Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych wykonuje się w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń.
- Materiały składuje się w miejscu wyrównanym do poziomu.
- Materiały drobnicowe układa się w stosy o wysokości nie większej niż 2 m, dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów.
- Stosy materiałów workowanych układa się w warstwach krzyżowo do wysokości nieprzekraczającej 10 warstw.
- Przy składowaniu materiałów odległość stosów nie powinna być mniejsza niż:
1) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań;
- Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego, jest zabronione.
- Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne wyłącznie przy użyciu drabiny lub schodni.
- Podczas mechanicznego załadunku lub rozładunku materiałów lub wyrobów, przemieszczanie ich nad ludźmi lub kabiną, w której znajduje się kierowca, jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynności kierowca jest obowiązany opuścić kabinę.

W sprawach dotyczących warunków higieniczno-sanitarnych, nieuregulowanych w niniejszym rozdziale, stosuje się ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy.

EWA KATARASIŃSKA
Architekt
upr. proj. UAN.GP.IV.7342/53/91
w spec. arch. bez ograniczeń
ŁOIA I.O.0100

kwiecień 2013

BIURO USŁUG GEODEZYJNYCH
„ORION" s.c.
Irena Lipińska & Włodzimierz Wróblew...
97-310 Moszczenica
ul. Kosowska 2 tel. (044) 6...
NIP 771-11-55-5...


woj. łódzkie
powiat: piotrkowski
gmina: Moszczenica
obręb: BABY
ul. Piotrkowska
dz. nr 129
właściciel: Gmina Moszczenica
Ochotnicza Straż Pożarna w Babach

MAPA SYTUACYJNO WYSOKOŚCIOWA
do celów projektowych
z geodezyjną inwentaryzacją urządzeń podziemnych

SKALA 1 : 500

Wykonano na podstawie ark. 122.442.092
Układ współrzędnych „1965„ - Poziom odniesienia: Kronsztadt "60"
Granice działki wkreślono w/g ewidencji gruntów.
Wykonawca: BIURO USŁUG GEODEZYJNYCH "ORION" s.c.
kierownik prac: Włodzimierz Wróblewski
Mapa aktualna na dzien 01-07-2004
Uzgodniono w ZUD

SZKIC ORIENTACJI
skala 1 : 25 000



OSTA PIOTRKOWSKI
wy Ośrodek Dokumentacji
ezyjnej i Kartograficznej
...rzenie, rozpowszechnianie
...dzanie niniejszego dokumentu
...zyskiwania z którym mowa
...awy z dnia 17 maja 1989r -
...dezyjne i kartograficzne (Dz.U.
...163,z późniejszymi zmianami).
2004 -07- 19
.....podpis osoby upoważnionej

ROSTA PIOTRKOWSKI
wy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej
...zenie, rozpowszechnianie
...dzanie niniejszego dokumentu
...z dniem uzyskania
...powiatowego w dniu 2004 -07- 19
...sporządzono dnia
...jako mapa do celów projektowych
...obiekty budowlane wymagające pozwolenia
...podpis osoby upoważnionej
2004 -07- 19

Z up. STAROSTY
STARSZY INSPEKTOR

STAROSTWO POWIATOWE
w Piotrkowie Trybunalskim
Aleje 3-go Maja 33
AB-7351/540/24/05
Załącznik do decyzji Nr 576/2005
z dnia 06.09.2005

Z up. STAROSTY
mgr inż. Zofia Lubrowska
Kierownik Wydziału
Architektury i Budownictwa

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji

Uzgodniono pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych bez zastrzeżeń / z ~~zastrzeżeniami~~
Data 2005 -04- 16
L.p. 2014/05
(podpis i pieczęć imienna)

mgr inż. arch. Anna Nowak, rzeczoznawca do spraw sanitarnohigienicznych, nr uprawnienia 1_BOS/09
w zakresie budownictwa ogólnego z obiektami ochrony zdrowia
Adres miejsca zamieszkania: 97-300 Piotrków Tryb.,ul. Ślusarska 1
tel. 044 646 31 35, 602 660 399

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH
mgr inż. Bogdan Gątkowski Nr Upr. 866/98
Piotrków Tryb. 16.04.2043
Zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej stwierdzam
bez uwag z uwagami

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH
Piotrków Tryb. 2.09.05
Zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej stwierdzam
bez uwag

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

BABY NR EWID. DZ. 129
GMINA MOSZCZENICA

INWESTOR : OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BABACH

①BUDYNEK PROJEKTYOWANY
②BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ ISTN. –STAN TECH.DOBRY
GRANICE WŁASNOŚCI
WEJŚCIE DO BUDYNKU
WJAZD
NAWIERZCHNIA UTWARDZONA
ISTN. PRZYŁĄCZE WODY
ISTN. PRZYŁĄCZE ENERGETYCZNE
ISTN.PRZYŁACZE KANALIZACYJNE
③POJEMNIK NA ŚMIECI

EWA KATARASIŃSKA
Architekt
upr. proj. UAN GP/IV-4822/53/91
w spec. ...ograniczeń

TEMAT: ROZBUDOWA BUDYNKU OSP W BABACH
ul.PIOTRKOWSKA
NR EWID. DZ. 129 OBRĘB BABY

PROJEKTANT: PROJEKTANT Daniela Stańczyk
Upr. Nr UAN/IV - 8388/14/85
Upr. §5 ust. 2, §6 ust. 3, §7 i 8 ust. 1 pkt 2

PROJEKTANT: ...
wg art. 18, 19, 20 ...
ust. 1 pkt ...

RYSUNEK: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CZERWIEC 2005

01