Zestawienie elementów drewnianych

L.p.	Symbol	Nazwa elementu	Wymiary przekroju [cm]	Długość [cm]	Ilość [szt.]	Objętość [m3]
1.	K1	krokiew	12/6	260	4	0,075
2.	K2	krokiew	12/6	290	13	0,271
3.	K3	krokiew	12/6	210	2	0,030
4.	K4	krokiew	12/6	120	2	0,017
5.	K5	krokiew	12/6	280	1	0,020
6.	KN	krokiew narożna	12/8	420	1	0,040
7.	K6	krokiew	16/8	830	2	0,212
8.	M	murłata	12/6	1100	1	0,079
9.	M1	murłata	12/12	200	5	0,144
10.	P1	płatew	16/14	630	1	0,141
11.	P2	płatew	16/14	600	1	0,134
12.	P3	płatew	16/14	570	1	0,128
13.	P4	płatew	16/14	250	1	0,056
14.	S1	słup	14/14	230	7	0,316
15.	W1	wymian	16/8	70	2	0,018
16.	W2	wymian	16/8	100	10	0,128
17.	W3	wymian	16/8	110	8	0,113
18.	W4	wymian	16/8	90	2	0,023
RAZEM						**1,946**