RODZAJ OPRACOWANIA: Egz. nr 5 Tom 1 Projekt zagospodarowania terenu

PROJEKT BUDOWLANY

Rozbudowa drogi gminnej nr 1532E/1 Rękoraj - Moszczenica

Inwestor: **Gmina Moszczenica**
ul. Kossowska 1
97-310 Moszczenica

Branża: **Drogowa, Energetyczna, Telekomunikacyjna, Sanitarna**

Lokalizacja: **Droga gminna kl. L, gm. Moszczenica**

Wykaz działek, przez które przebiega inwestycja:

Lp.	Nr ewid. działki	Obręb nr
1	304, 307, 143/2/ 149, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 159, 160/1, 160/2, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 320, 167/2 168, 169, 170, 178, 183/1, 183/2 186/1, 186/2, 200/1,	Rękoraj Wieś
2	67/2, 109, 183, 184, 187, 185, 238/2 243, 257, 210, 275, 282, 333, 339, 342, 409, 411, 412, 413, 414, 425, 270, 299, 300, 301, 330/1, 328, 330, 331,	Rękoraj Dobra
3	1, 2, 3/2, 4, 5,7, 8/5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 366, 16, 17, 18, 19, 20, 368, 370, 21, 372, 22/1, 22/2, 23/4, 23/5, 23/6, 23/7, 25, 347, 26/1, 26/2, 434, 435, 29/2, 29/3, 31, 32/1, 32/2, 32/4, 33, 35/2, 36, 37, 44, 45/2, 45/1, 46, 348, 64/1, 65/1, 65/4, 65/5, 65/3, 388, 391, 392, 67/3, 67/2, 68, 69, 357/2, 314, 313, 361/2, 312, 317/1, 322, 360, 328/2, 320/4, 321/4, 87, 91/2, 94, 354, 104, 106, 107, 108/1, 108/2, 111, 112, 113, 114, 115, 119, 120/2, 120/1, 375, 376, 377, 121, 378, 379/3, 379/5, 379/6, 122/2, 123, 380, 124, 125/4, 125/5, 127/1, 128/6, 128/4, 128/5, 130/1, 130/2, 131/2, 551, 547, 132/2, 133/2, 133/4, 133/3, 134/1, 134/2, 134/5, 134/6, 135, 365, 141, 553, 149, 304, 173/1, 173/4, 174/1, 176, 177, 178, 264/1, 264/2, 181/6, 181/7, 182/5, 182/3, 182/4, 275/2, 350, 286, 351, 291, 297/1, 299, 298, 301/1, 301/2, 245, 246, 247, 248, 249, 253, 251, 545	Gajkowice
4	640/15, 640/5, 640/11, 635, 632/5, 631, 852/1, 853/5, 854/1, 855/6.	Moszczenica

Jednostka projektowa: **BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH „AZ - PRO”**
ul. Spalska 112
97-200 Tomaszów Maz.

Imię i nazwisko projektanta	Zakres oprac.	Specjalność i zakres	Nr uprawnień bud.	Data oprac.	Podpis
mgr inż. Paweł Laśkiewicz	Projektant	Konstrukcyjno –bud. Branża drogowa	SWK/0048/POOD/13	.08.2014	
mgr inż. Tadeusz Pluta	Projektant	Elektryczna Branża elektryczna	GT-I-10220/22/76	.08.2014	
mgr inż. Mieczysław Kuśnierz	Projektant	Teletechniczna Branża teletechniczna	DTT-TU/02312/02/U	.08.2014	
mgr inż. Piotr Wasilewski	Projektant	Branża Sanitarna	LOD/1044/POOS/08	.08.2014	

SIERPIEŃ 2014

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

Tom 1 Plan zagospodarowania terenu

I. Opis do projektu zagospodarowania terenu	**str. Nr 3**
1. Przedmiot inwestycji	str. Nr 3
2. Podstawa opracowania	str. Nr 3
3. Istniejący stan zagospodarowania terenu	str. Nr 3
4. Opis projektowanych zmian zagospodarowania terenu działek	str. Nr 3
5. Inne dane	str. Nr 5
Plan zagospodarowania terenu – mapa	**str. Nr 6**
II Załączniki	str. Nr 5
Oświadczenie projektanta	str. Nr 16
Zaświadczenie nr SWK/BD/0128/13	str. Nr 17
Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych nr SWK/0048/POOD/13	str. Nr 19
Zaświadczenie nr ŁOD/IE/1454/02	str. Nr 21
Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych nr GT-I-10220/22/76	str. Nr 22
Zaświadczenie nr ŁOD/BO/7696/06	str. Nr 23
Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych nr LOD/1044/POOS/08	str. Nr 24
Zaświadczenie nr KUP- 6PS-UEP-GQD	str. Nr 26
Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych nr DTT-TU/02312/02/U	str. Nr 26
Postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji RDOŚ	str. Nr 27
Decyzja nr 14/2014 z dnia 9 czerwca 2014r znak WOOŚ.4210.4.2014.MG.7	str. Nr 29
Opinia ZUD nr GG-VII.6630.268.2014 z dnia 22.07.2014	str. Nr 40
Postanowienie nr 74/2014 z dnia 31.07.2014 o odstępstwach dla terenów przyległych do PKP	str. Nr 42
Pismo PKP PLK znak IZDK-505-22.1/2014 z dnia 30.07.2014r	str. Nr 44
Decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 271/2014 z dnia 01.07.2014r	str. Nr 45
Decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 270/2014 z dnia 01.07.2014r	str. Nr 46
Pismo RERN „Przyjaźń” znak UR/IK-5117-192/866/14/5888 z dnia 30.05.2014r	str. Nr 47
Warunki z Polskiej Spółki Gazownictwa znak LTW/331/2013 z dnia 26.09.2013r	str. Nr 51
Uzgodnienie projektu przez Polską Spółkę Gazownictwa znak PSG/OW/LTW/18/197/14	str. Nr 53
Warunki PGE znak 01-RM-002888-2013 z dnia 06.08.2013r	str. Nr 56
Warunki PGE znak 01-RM-003324-2013 z dnia 13.09.2013r	str. Nr 58
Uzgodnienie z PGE znak 01-KAN-010003-2014 z dnia 18.07.2014r	str. Nr 61
Warunki techniczne z przedsiębiorstwa Komunalnego w Moszczenicy znak Idz.24/zwik/2013	str. Nr 62
Warunki techniczne z Orange znak TOTDALU/ASK.215-93106/13 z dnia 19.08.2013r	str. Nr 63
Warunki techniczne z GDDKiA znak GDDKiA-OŁ.Z-3-mp.4251-340/13 z dnia 23.05.2013r	str. Nr 67
Warunki techniczne z ZDW w Łodzi znak ID.611.946.2013.MP.713 z dnia 31.10.2013r	str. Nr 68

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi gminnej nr 1532E/1 Rękoraj – Moszczenica, od km 0+000,00 do km 5+468,12, położonej w Gminie Moszczenica.

Z przedmiotowego opracowania wyłączono tereny kolejowe zamknięte zlokalizowane od km 4+560,10 do km 4+604,91, L= 44,81m

Przedmiotowa droga objęta opracowaniem ma długość 5+423,31 km.

2. Podstawa opracowania

Podstawą stanowiącą wykonanie niniejszego opracowania były następujące materiały:

- Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem,
- Mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500 służąca celom projektowym,
- Decyzja nr 14/2014 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia z dnia 09 czerwca.2014r. znak WOOŚ.4210.4.2014.MG.7
- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak IZP.6733.9.2014.
- „Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,
- Pomiary inwentaryzacyjne i wizje lokalne,
- Mapa ewidencyjna gruntów,
- Normy państwowe i branżowe

3. Istniejący stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowa droga posiada nawierzchnię asfaltową, o szerokości 4,5 – 7,0 m. Na przedmiotowej drodze lokalnie występują chodniki dla pieszych: w miejscach gdzie droga przebiega przez teren zabudowany.

W km 4+586,60 przedmiotowa droga krzyżuje się z linią kolejową nr 1 Warszawa - Katowice.

Na terenach, na których będzie przebiegała rozbudowa układu komunikacyjnego, znajdują się uzbrojenia podziemne i nadziemne tj.: energetyczne oświetlenie uliczne – kolizje do usunięcia, kabel światłowodowy, telekomunikacyjne – kolizje do usunięcia, wodociąg - miejscowo do docieplenia, kanalizacja sanitarna – teren uzbrojony, kanalizcja deszczowa - wpusty kanalizacji do przebudowy. Obecnie nawierzchnia układu komunikacyjnego jest w złym stanie technicznym. W nawierzchni asfaltowej występują wyrwy, sfałdowania warstwy ścieralnej, oberwania krawędzi wzdłuż poboczy, zastoiska wody z powodu źle ukształtowanej niwelety i zamulonych – częściowo zasypanych rowów przydrożnych. Warstwa ścieralna na całej długości spękana w formie pajęczynowej, co świadczy o tym, że istniejąca podbudowa straciła swe parametry wytrzymałościowe. Widoczne naprawy po wyrwach i robotach kanalizacyjnych.

Na obszarze zajętym przez inwestycję zlokalizowane są drzewa, które zostaną usunięte.

Rozbudowywana droga gminna na całym odcinku krzyżuje się z innymi drogami gminnymi .

4. Opis projektowanych zmian zagospodarowania terenu działek

Projektuje się rozbudowę układu komunikacyjnego poprzez wykonanie nowych nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów, wykonanie nowych i odtworzenie istniejących rowów przydrożnych, wykonanie przepustów pod zjazdami i koroną drogi, poprawa odwodnienia.

Na całej długości przewidziano wykonanie nowej konstrukcji drogi.

Zaprojektowano chodniki na następujących odcinkach:
- 0+000,00 - 0+755,00 lewostronny o szerokości 1,5m z lokalnymi zwężeniami zgodnie z plane sytuacyjnym,
- 2+218,50 - 5+477,60 lewostronny o szerokości 2,0m z lokalnymi zwężeniami zgodnie z plane sytuacyjnym,
- 3+850,00 - 5+468,12 prawostronny o szerokości 2,0m z lokalnymi zwężeniami zgodnie z plane sytuacyjnym.

Zaprojektowano pobocze umocnione destruktem wraz z rowami trapezowymi na następujących odcinkach:
- 0+000,00 - 2+642,00 strona prawa
- 2+766,00 - 3+196,00 strona prawa
- 3+440,00 - 3+558,00 strona lewa
- 0+755,00 - 2+218,50 strona lewa

Ponadto rowy w terenie zabudowanym zostaną umocnione płytami ażurowymi typu Meba 60x40x10. Na odcinku 2+440,00 - 2+563,00 przewidziano umocnienie rowu korytkiem kolejowym.

W miejscowości Gajkowice zaprojektowano ściek przykrawężnikowy w następujących lokalizacjach:
- 2+642,00 - 2+766,00
- 3+196,00 - 3+440,00
- 3+558,00 - 3+850,00

Szerokość jezdni po rozbudowie 6,00m. Poprawiony zostanie system odprowadzenia wód opadowych z korony drogi poprzez nadanie odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych oraz wykonanie nowych i odtworzenie istniejących rowów przydrożnych oraz przez przebudowę i budowę nowych przepustów drogowych, budowę , przebudowę przykanalików kanalizacji deszczowej wraz z budową nowych odcinków kanalizacji deszczowej.

Przewidziano przebudowę kolidujących słupów energetycznych oraz słupów i sieci telefonicznych wraz z usunięciem kolizji z urządzeniami podziemnymi, przebudowę wpustów kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami, budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej do granicy działek.

W miejscowości Gajkowice, Moszczenica przewidziano wykonanie kanału technologicznego z rur PE zgodnie z planem sytuacyjnym. Inwestycja ta wykonywana będzie według odrębnego opracowania i wymaganych decyzji administracyjnych.

W miejscowości Gajkowice przewidziano wykonanie tłocznego kanału sanitarnego wraz z przepompownia. Inwestycja ta wykonywana będzie według odrębnego opracowania i wymaganych decyzji administracyjnych.

Zestawienie parametrów charakterystycznych projektowanej rozbudowy ciągu drogi gminnej: projektowana droga, chodnik, zjazdy indywidualne posiadają parametry techniczne zgodne z „Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 43, poz. 430):

a. Kategoria drogi	-	gminna
b. Klasa techniczna	-	Z
c. Kategoria ruchu	-	KR3
d. Przekrój poprzeczny	-	jednojezdniowy o dwóch pasach ruchu (po jednym dla każdego kierunku)
• Szerokość drogi	-	6,0 m
• Szerokość pobocza	-	0,75 m

- Szerokość chodnika - 1,5 -2,0m z lokalnymi zwężeniami
- Spadki poprzeczne
  Chodniki - 2 %
  Jezdnia - 2 %
  Pobocze - 8 %
- Zjazdy indywidualne
  Szer. zjazdu - 6,0m
  Skos - 1:1

Pochylenie podłużne niwelety – dostosowano do aktualnej niwelety i dróg poprzecznych oraz zjazdów indywidualnych.

W celu umożliwienia przemieszczania się płazów projektuje się wykonanie 3 przepustów łupinowych z półkami umożliwiającymi swobodne przemieszczanie się płazów pod drogą. Usytuowanie tych przepustów zaplanowano w następującym kilometrażu drogi: km 0+097, km 1+971, km 2+116.

W celu zrekompensowania wycinki drzew i krzewów planuje się wykonanie nowych nasadzeń drzew miododajnych na terenie przyległym, oddalonym od inwestycji o około 1,5km. Nasadzenia należy wykonać w uzgodnieniu ze Związkiem Pszczelarskim w następującej liczbie: 100 szt. lipa drobnolistna, 100 szt. klon zwyczajny, 100 szt. klon jawor. Wszystkie drzewa nasadzone będą o wysokości nie mniejszej niż 2,0 mb. Na drzewach nie podlegających wycince planuje się zamontowanie 50 budek lęgowych które to będą montowane pod nadzorem przyrodniczym.

4. Inne dane

Projektowana inwestycja nie wywołuje niekorzystnego wpływu na środowisko, a osoby tam przebywające nie są poddane działaniom warunków szkodliwych, które mogłyby mieć niekorzystny wpływ na ich zdrowie (hałas, wibracje,zakłócenia elektryczne i promieniowanie).

Inwestycja nie powoduje ograniczenia użytkowania terenów sąsiednich zgodnie z ich przeznaczeniem.

Planowana inwestycja nie leży na obszarach Natura 2000. W obrębie planowanej inwestycji szatę roślinną tworzy zwarty kompleks obszarów rolnych – pola uprawne i tereny zurbanizowane.

W przypadku realizacji zadania najbliższymi obszarami specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 będą:
- rezerwat przyrody „Dęby w Maszczach,
- Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Wolbórki,
- Sulejowski Park Krajobrazowy,
- Puszcza Pilicka,

Wymienione obszary znajdują się poza zasięgiem oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w związku, z czym planowana inwestycja nie będzie stanowić zagrożenia dla integralności i spójności oraz prawidłowości funkcjonowania tych obszarów.

Należy stwierdzić, iż realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie miała negatywnego wpływu na obszary specjalnej ochrony ptaków oraz specjalnej ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory Natura 2000.

Wszystkie materiały wbudowywane powinny mieć odpowiednie certyfikaty i być zgodne z Polskimi Normami. Materiały pochodzące z rozbiórek, nadmiar gruntu po dokonaniu segregacji należy przewieźć w miejsca składowania odpadów, które posiadają niezbędne koncesje i zezwolenia do składowania materiałów z rozbiórek.

II. ZAŁĄCZNIKI

Tomaszów Maz .08.2014
(miejscowość i data)

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami)

OŚWIADCZAM,

że projekt budowlany

Rozbudowa drogi gminnej nr 1532E/1 Rękoraj - Moszczenica (od km 0+000,00 do km 5+468,12)

.....
(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej Dokumentacja projektowa została wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia, któremu ma służyć.

Projektant .....
(podpis i pieczęć)

Dokumentacja projektowa została wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia, któremu ma służyć.

Dokumentacja projektowa została wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia, któremu ma służyć.

Dokumentacja projektowa została wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia, któremu ma służyć.

Dokumentacja projektowa została wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia, któremu ma służyć.

Dokumentacja projektowa została wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia, któremu ma służyć.

Dokumentacja projektowa została wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia, któremu ma służyć.

Dokumentacja projektowa została wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia, któremu ma służyć.

Dokumentacja projektowa została wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia, któremu ma służyć.

Dokumentacja projektowa została wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia, któremu ma służyć.

Dokumentacja projektowa została wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia, któremu ma służyć.

Dokumentacja projektowa została wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia, któremu ma służyć.

Dokumentacja projektowa została wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia, któremu ma służyć.

Dokumentacja projektowa została wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia, któremu ma służyć.

Dokumentacja projektowa została wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia, któremu ma służyć.

Lp.	Nr ewid. działki	Obręb nr
1	304, 307, 143/2/ 149, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 159, 160/1, 160/2, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 320, 167/2 168, 169, 170, 178, 183/1, 183/2 186/1, 186/2, 200/1,	Rękoraj Wieś
2	67/2, 109, 183, 184, 187, 185, 238/2 243, 257, 210, 275, 282, 333, 339, 342, 409, 411, 412, 413, 414, 425, 270, 299, 300, 301, 330/1, 328, 330, 331,	Rękoraj Dobra
3	1, 2, 3/2, 4, 5,7, 8/5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 366, 16, 17, 18, 19, 20, 368, 370, 21, 372, 22/1, 22/2, 23/4, 23/5, 23/6, 23/7, 25, 347, 26/1, 26/2, 434, 435, 29 /2, 29/3, 31, 32/1, 32/2, 32/4, 33, 35/2, 36, 37, 44, 45/2, 45/1, 46, 348, 64/1, 65/1, 65/4, 65/5, 65/3, 388, 391, 392, 67/3, 67/2, 68, 69, 357/2, 314, 313, 361/2, 312, 317/1, 322, 360, 328/2, 320/4, 321/4, 87, 91/2, 94, 354, 104, 106, 107, 108/1, 108/2, 111, 112, 113, 114, 115, 119, 120/2, 120/1, 375, 376, 377, 121, 378, 379/3, 379/5, 379/6, 122/2, 123, 380, 124, 125/4, 125/5, 127/1, 128/6, 128/4, 128/5, 130/1, 130/2, 131/2, 551, 547, 132/2, 133/2, 133/4, 133/3, 134/1, 134/2, 134/5, 134/6, 135, 365, 141, 553, 149, 304, 173/1, 173/4, 174/1, 176, 177, 178, 264/1, 264/2, 181/6, 181/7, 182/5, 182/3, 182/4, 275/2, 350, 286, 351, 291, 297/1, 299, 298, 301/1, 301/2, 245, 246, 247, 248, 249, 253, 251, 545	Gajkowice
4	640/15, 640/5, 640/11, 635, 632/5, 631, 852/1, 853/5, 854/1, 855/6.	Moszczenica

Lp.	Nr ewid. działki	Obręb nr
1	304, 307, 143/2/ 149, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 159, 160/1, 160/2, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 320, 167/2 168, 169, 170, 178, 183/1, 183/2 186/1, 186/2, 200/1,	Rękoraj Wieś
2	67/2, 109, 183, 184, 187, 185, 238/2 243, 257, 210, 275, 282, 333, 339, 342, 409, 411, 412, 413, 414, 425, 270, 299, 300, 301, 330/1, 328, 330, 331,	Rękoraj Dobra
3	1, 2, 3/2, 4, 5,7, 8/5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 366, 16, 17, 18, 19, 20, 368, 370, 21, 372, 22/1, 22/2, 23/4, 23/5, 23/6, 23/7, 25, 347, 26/1, 26/2, 434, 435, 29/2, 29/3, 31, 32/1, 32/2, 32/4, 33, 35/2, 36, 37, 44, 45/2, 45/1, 46, 348, 64/1, 65/1, 65/4, 65/5, 65/3, 388, 391, 392, 67/3, 67/2, 68, 69, 357/2, 314, 313, 361/2, 312, 317/1, 322, 360, 328/2, 320/4, 321/4, 87, 91/2, 94, 354, 104, 106, 107, 108/1, 108/2, 111, 112, 113, 114, 115, 119, 120/2, 120/1, 375, 376, 377, 121, 378, 379/3, 379/5, 379/6, 122/2, 123, 380, 124, 125/4, 125/5, 127/1, 128/6, 128/4, 128/5, 130/1, 130/2, 131/2, 551, 547, 132/2, 133/2, 133/4, 133/3, 134/1, 134/2, 134/5, 134/6, 135, 365, 141, 553, 149, 304, 173/1, 173/4, 174/1, 176, 177, 178, 264/1, 264/2, 181/6, 181/7, 182/5, 182/3, 182/4, 275/2, 350, 286, 351, 291, 297/1, 299, 298, 301/1, 301/2, 245, 246, 247, 248, 249, 253, 251, 545	Gajkowice
4	640/15, 640/5, 640/11, 635, 632/5, 631, 852/1, 853/5, 854/1, 855/6.	Moszczenica

Lp.	Nr ewid. działki	Obręb nr
1	304, 307, 143/2/ 149, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 159, 160/1, 160/2, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 320, 167/2 168, 169, 170, 178, 183/1, 183/2 186/1, 186/2, 200/1,	Rękoraj Wieś
2	67/2, 109, 183, 184, 187, 185, 238/2 243, 257, 210, 275, 282, 333, 339, 342, 409, 411, 412, 413, 414, 425, 270, 299, 300, 301, 330/1, 328, 330, 331,	Rękoraj Dobra
3	1, 2, 3/2, 4, 5,7, 8/5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 366, 16, 17, 18, 19, 20, 368, 370, 21, 372, 22/1, 22/2, 23/4, 23/5, 23/6, 23/7, 25, 347, 26/1, 26/2, 434, 435, 29/2, 29/3, 31, 32/1, 32/2, 32/4, 33, 35/2, 36, 37, 44, 45/2, 45/1, 46, 348, 64/1, 65/1, 65/4, 65/5, 65/3, 388, 391, 392, 67/3, 67/2, 68, 69, 357/2, 314, 313, 361/2, 312, 317/1, 322, 360, 328/2, 320/4, 321/4, 87, 91/2, 94, 354, 104, 106, 107, 108/1, 108/2, 111, 112, 113, 114, 115, 119, 120/2, 120/1, 375, 376, 377, 121, 378, 379/3, 379/5, 379/6, 122/2, 123, 380, 124, 125/4, 125/5, 127/1, 128/6, 128/4, 128/5, 130/1, 130/2, 131/2, 551, 547, 132/2, 133/2, 133/4, 133/3, 134/1, 134/2, 134/5, 134/6, 135, 365, 141, 553, 149, 304, 173/1, 173/4, 174/1, 176, 177, 178, 264/1, 264/2, 181/6, 181/7, 182/5, 182/3, 182/4, 275/2, 350, 286, 351, 291, 297/1, 299, 298, 301/1, 301/2, 245, 246, 247, 248, 249, 253, 251, 545	Gajkowice
4	640/15, 640/5, 640/11, 635, 632/5, 631, 852/1, 853/5, 854/1, 855/6.	Moszczenica