OPIS WYKONANIA TELEKOMUNIKACYJNEGO
KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO

1. INWESTOR; Gmina Moszczenica ul. Kosowska 1 97-310 Moszczenica

2. ZADANIE DO WYKONANIA; Kanał technologiczny telekomunikacyjny

3. MIEJSCE REALIZACJI; Gmina Moszczenica **droga gminna**

Rękoraj – Moszczenica

4. Nr EWIDENCYJNY DZIAŁKI, OBRĘB, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA;

270- obręb Rękoraj Dobra gmina Moszczenica

354,2,3/2,4,5,13,14,15,336,16,17,18,65/3,388 - obręb Gajkowice gmina Moszczenica

631 – obręb Moszczenica

5. OPIS WYKONANIA ROBÓT;

Gmina Moszczenica w ciągu drogi Rękoraj – Moszczenica zrealizowała szerokopasmową instalację światłowodową w celu zapewnienia mieszkańcom gminy dostępu do Internetu.

W celu zapewnienia perspektywicznej obsługi większej ilości odbiorców przed planowaną rozbudową drogi Rękoraj – Moszczenica postanowiono zamontować kanał technologiczny telekomunikacyjny.

Kanał technologiczny usytuowany będzie w pasie drogowym drogi gminnej Rękoraj – Moszczenica.

Usytuowanie przedstawiono na załączonym rysunku.

Kanał technologiczny wykonany zostanie z dwóch rur HDPE fi 40mm.

Rury należy ułożyć na głębokości 100cm poniżej niwelety drogi na podsypce piaskowej gr.10cm z obsypaniem piaskiem .

Należy ze szczególną starannością szczelnie wykonać połączenia za pomocą złączek.

Przejścia poprzeczne przez drogę oraz przejścia pod zjazdami należy zabezpieczyć dwudzielnymi rurami osłonowymi fi 110.

W miejscach rozgałęzień zamontować studnie SK1.