PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112710-5 ZIELEŃ PARK

NAZWA INWESTYCJI	:	Rewaloryzacja zabytkowego parku w Moszczenicy
ADRES INWESTYCJI	:	dz. nr ewid. 854/1, obręb Moszczenica, jednostka ewidencyjna Moszczenica
INWESTOR	:	Gmina Moszczenica
ADRES INWESTORA	:	97-310 Moszczenica, ul. Kosowska 1
WYKONAWCA ROBÓT	:	-
ADRES WYKONAWCY	:	-
BRANŻA	:	zieleń - nasadzenia

Nazwa inwestycji - Rewaloryzacja zabytkowego parku w Moszczenicy - projekt zieleni.

Adres inwestycji - DZIAŁKA NR EW. 854/1, 854/2 OBRĘB MOSZCZENICA

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA MOSZCZENICA

Inwestor - Gmina Moszczenica

Adres inwestora - UL. KOSOWSKA 1

97-310 MOSZCZENICA

Przewidywany zakres robót obejmie m.in.:

- nasadzenia drzew i krzewów liściastych (w tym żywopłoty) i iglastych ,
- nasadzenia roślin okrywowych (runo parkowe),
- uporządkowanie terenu budowy,
- pielęgnacja w okresie gwarancyjnym.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		**Sadzenie drzew i krzewów**			
1 d.1	KNR 2-21 0302-09	Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą do połowy głębokości dołów; średnica/głębokość : 0.7 m	szt.		
		196	szt.	196.000	
				RAZEM	**196.000**
2 d.1	KNR 2-21 0323-05	Sadzenie drzew iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m	szt.		
		36	szt.	36.000	
				RAZEM	**36.000**
3 d.1	KNR 2-21 0302-08	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą do połowy głębokości dołów; średnica/głębokość : 0.5 m	szt.		
		1500	szt.	1500.000	
				RAZEM	**1500.000**
4 d.1	KNR 2-21 0218-01 analogia	Rozścielenie warstwy kory gr. 5cm na powierzchni nasadzeń drzew, grupowych nasadzeń krzewów,roślin okrywowych (runo parkowe).	m^3		
		2500*0.05	m^3	125.000	
				RAZEM	**125.000**
2		**sadzenie roślin okrywowych (runo parkowe), wykonanie trawników**			
5 d.2	KNR 2-21 0413-02 analogia	Obsadzenie roślin okrywowych przy ilości 4 szt./m2	m^2		
		790	m^2	790.000	
				RAZEM	**790.000**
6 d.2	KNR 2-21 0413-06 analogia	Obsadzenie roślinami okrywowymi przy ilości 16 szt./m2 (runo parkowe)	m^2		
		6500/16	m^2	406.250	
				RAZEM	**406.250**
7 d.2	KNR 2-21 0405-05	Wykonanie trawników parkowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat. III z nawożeniem	ha		
		3	ha	3.000	
				RAZEM	**3.000**
3		**Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym**			
8 d.3	kalk. własna	Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym	kplt		
		1	kplt	1.000	
				RAZEM	**1.000**