1. Prosimy Zamawiającego o udostępnienie projektu wykonawczego dotyczącego budowy kanalizacji deszczowej, budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej.
2. Prosimy o uzupełnienie projektu zagospodarowania o km 2+959,70 do 2+979,00, z uwagi na ryczałtowy charakter zamówienia brak zakresu uniemożliwia wycenę.
3. W załączonym przedmiarze brakuje pozycji dotyczącej budowy 41 szt. przyłączy wodociągowych. Prosimy o korektę przedmiarów.
4. Prosimy o potwierdzenie, że oznakowanie poziome należy wykonać cienkowarstowo, dokumentacja wprowadza rozbieżne informację, według ST oznakowanie poziome należy wykonać grubowarstwowe.
5. Ilość znaków pionowych i słupków wg przedmiaru wynosi 30 a wg docelowej organizacji ruchu znaków jest z znacznie więcej, prosimy o informację czy ilość jest zmniejszona będzie zmniejszona do ilości przedmiarowej?
6. Wg docelowej organizacji do zrobienia są bariery U14a i U11 w przedmiarach brak tych pozycji - prosimy o korektę
7. Prosimy o uzupełnienie zakresu "Przebudowy, przestawienia ogrodzeń" - ilość, sposób przebudowy i czy przebudowa jest uzgodniona z właścicielami.
8. Prosimy o dopisanie do przedmiarów drogowych , zakresu do wykonania na drogach bocznych DR7 do DR18.
9. W związku z przebudową linii elektroenergetycznej napowietrznej nn, po przestawieniu słupa nr 17 linia napowietrzna będzie przebiegać nad działką nr 301/1 posesja 114 – czy Zamawiający posiada zgodę właścicieli na przeprowadzenie elektroenergetycznej linii napowietrznej nad ich działką.
10. W projekcie jest zapis o wymianie słupa elektroenergetycznego na działce nr 298 – czy Zamawiający posiada zgodę właścicieli działki na udostępnienie jej w celach budowlanych – powyższa wymiana słupa nie jest ujęta w przedmiarach, czy należy ją wycenić?
11. Brak w przedmiarach montażu przewodów linii napowietrznej AsXSn 4x70 + 25 w ilości 440m, proszę o uzupełnienie przedmiarów.
12. Brak w przedmiarach przestawienia dwóch słupów elektroenergetycznych nr 4 i nr 5 w obwodzie nr 1 ze stacji Gajkowice 2 1-0529, proszę o uzupełnienie przedmiarów.
13. Czy wymiana , słupa nr 24 obwód nr 3 i 4 ze stacji „Moszczenica PKP" 1-0847 wchodzi w zakres zamówienia. Demontowany słup nr 24 jest zlokalizowany poza zakresem zamówienia, natomiast lokalizacja nowego słupa nr 24 obejmuje zakres zamówienia – powyższa wymiana słupa nie jest ujęta w przedmiarach, czy należy ją wycenić?
14. Prosimy o przedstawienie Decyzji na wycinkę drzew oraz zgody właścicieli działek, o których mowa w SIWZ w pkt. 8 opisu przedmiotu zamówienia.
15. Prosimy o przedstawienie uzgodnienia Orange Polska S.A. nr TOTDALU/ASK.215-54636/14 z dnia 15.09.2014 r.
16. Brak w dokumentacji opinii ZUD – 11/2013 z dnia 145.01.2013 r.
17. Prosimy o podanie, których działek Inwestor nie przekaże w ramach przekazania placu budowy i Wykonawca będzie musiał niezależnie ponosić opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu wykonania zadania.
18. Czy w zakresie prac geodezyjnych jest wznowienie granic pasa drogowego.
19. W przedmiarach jest do demontażu i wymiany łącznie 22 szt. słupów elektroenergetycznych niskiego napięcia natomiast w projekcie jest tych słupów 24 proszę o uzupełnienie przedmiarów.
20. „Par 4 ust. 1 pkt. 15) wzoru umowy określa obowiązek zawarcia umowy ubezpieczeniowej na cały okres trwania umowy tj. do dnia 30.10.2016 r. Wykonawca posiada roczną polisę OC z terminem do 31.03.2016 r. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy aby spełnić przedstawiony warunek wystarczające będzie przedstawianie dowodów opłacenia składek – przedłużający termin polisy."