Gmina Moszczenica
ul. Kosowska 1
97-310 Moszczenica
tel.: 044 616 96 25, fax: 044 616 96 87
e-mail: ug@moszczenica.pl
oficjalna strona internetowa: http://www.moszczenica.pl
BIP: http://www.bip.moszczenica.eu
NIP: 771-16-61-550, REGON: 590647948

Moszczenica 18.06.2026 r.

IPZ.271.19.2026

Do Zainteresowanych

Dotyczy postępowania o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 216 000 euro na Zakup i montaż wodomierzy na terenie Gminy Moszczenica.

1. Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) Wójt Gminy Moszczenica w odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły do tutejszego Urzędu Gminy informuje:

Pytanie 1:

W opisie przedmiotu zamówienia nie wskazano długości zabudowy wodomierzy dla poszczególnych średnic.
Uzasadnienie:
Długość wodomierza (np. 110 mm, 130 mm, 160 mm, 260mm) ma bezpośredni wpływ na:
dobór konkretnego modelu urządzenia, kompatybilność z istniejącą infrastrukturą, zakres prac montażowych oraz ewentualne zastosowanie kształtek redukcyjnych, kalkulację ceny oferty.
Brak jednoznacznego wskazania długości uniemożliwia przygotowanie porównywalnych ofert przez wszystkich wykonawców.
W związku z powyższym prosimy o jednoznaczne określenie wymaganych długości wodomierzy dla poszczególnych średnic DN.

Odpowiedź:
Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia przyjął standardowe długości montażowe dla poszczególnych nominalnych średnic wodomierzy, tj:
- dla średnicy DN 20 długość montażowa wynosi 130mm
- dla średnicy DN 25 długość montażowa wynosi 160mm.

Pytanie 2:

Wodomierze z modułem i anteną pasywną
Prosimy o wskazanie: jaki procent lub jaka liczba wodomierzy powinna być wyposażona w moduł radiowy z anteną pasywną.
Uzasadnienie:
Zastosowanie anteny pasywnej wpływa na:
- konstrukcję zestawu pomiarowego,
- koszt jednostkowy wodomierza,
- sposób montażu oraz zasięg komunikacji radiowej.
Brak tej informacji uniemożliwia prawidłowe oszacowanie wartości zamówienia oraz może prowadzić do nieporównywalności ofert.

Odpowiedź:
Zamawiający wskazuje procentowo liczbę wodomierzy wyposażonych w moduł radiowy wynoszącą 5% wodomierzy DN20 oraz 5% wodomierzy DN25.

Pytanie 3:

Parametry przepływów a średnice wodomierzy
W opisie przedmiotu zamówienia wskazano przepływy nominalne (Q3) na poziomie m.in. 2,5 m^3/h oraz 4,0 m^3/h, przypisując im określone średnice DN.

Uzasadnienie:
Zgodnie z powszechnie stosowaną normą PN-EN ISO 4064 oraz praktyką rynkową:
przepływ Q3 = 2,5 m³/h odpowiada wodomierzom DN15,
przepływ Q3 = 4,0 m³/h odpowiada wodomierzom DN20,
przepływ Q3 = 6,3 m³/h odpowiada wodomierzom DN25
Wskazane w SWZ zestawienie parametrów może sugerować rozbieżność pomiędzy średnicą nominalną DN a parametrami przepływu, co rodzi wątpliwości interpretacyjne i może skutkować złożeniem ofert nieporównywalnych.
W związku z powyższym prosimy o jednoznaczne potwierdzenie:
czy Zamawiający prawidłowo przypisał średnice DN do wskazanych parametrów przepływu,
czy nie doszło do omyłki polegającej na przypisaniu DN20 do przepływu 2,5 m³/h oraz DN25 do przepływu 4,0 m³/h,
czy Zamawiający dopuszcza wodomierze o parametrach zgodnych z normą PN-EN ISO 4064, tj.:
DN15 – Q3 = 2,5 m³/h
DN20 – Q3 = 4,0 m³/h
DN25 – Q3 = 6,3 m³/h.
Prosimy o jednoznaczne wskazanie parametrów, które należy przyjąć do przygotowania oferty.

Odpowiedź:
W Rozdz. III SWZ pkt 4 ppkt. 1 lit b i lit c Zamawiający podał przepływy nominalne w rozumieniu optymalnej prędkości roboczej. Zamawiający jednocześnie (zgodnie z pkt 10 ppkt. 4, lit c) w przedmiotowych środkach dowodowych oczekuje przedłożenia deklaracji zgodności producenta urządzenia z wymaganymi normami. W odniesieniu do normy PN-EN ISO 4064 Zamawiający doprecyzowuje, iż parametry muszą być zgodne z ww. Normą tj.

- wodomierze o średnicy nominalnej wynoszącej DN20 muszą posiadać przepływ nominalny (ciągły strumień objętości, oznaczany jako Q_3) wynoszący 4,0m3/h
- wodomierze o średnicy nominalnej wynoszącej DN25 muszą posiadać przepływ nominalny (ciągły strumień objętości, oznaczany jako Q_3) wynoszący 6,3m3/h

<u>Pytanie 4:</u>

Termin realizacji zamówienia: Zamawiający wskazał termin realizacji zamówienia na poziomie 1 miesiąca.
Uzasadnienie:
Termin realizacji ma kluczowe znaczenie dla:
- możliwości zapewnienia dostępności urządzeń,
- organizacji logistyki dostaw,
- planowania prac montażowych,
- kalkulacji ceny oferty.
W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie:
czy wskazany termin jest terminem sztywnym i niepodlegającym zmianie,
czy Zamawiający dopuszcza możliwość jego wydłużenia w uzasadnionych przypadkach.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż możliwości wprowadzenia zmian zawartej umowy, w tym zmiany terminu wykonania zamówienia zostały określone przez Zamawiającego w § 8 Zał. nr 6 do SWZ – wzoru umowy. Jednakże ostateczna możliwość realizacji zadania w dłuższym terminie będzie zależała od zgody Instytucji, która dofinansowuje to zadanie.

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA

Dariusz Magacz

Do wiadomości:
1. Adresat
2. a/a

Sporządził: Tomasz Mikulski