Moszczenica 2013.05.31

Gmina Moszczenica
ul. Kosowska 1
97-310 Moszczenica
tel.: 044 616 96 25
fax: 044 616 96 87
e-mail: ug@moszczenica.pl
Oficjalna strona internetowa: http://www.moszczenica.pl
BIP: http://www.moszczenica.bipst.pl
NIP: 771-16-61-550
REGON: 590647948

INW.271. 11.2012.R

Do Zainteresowanych

*Dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia do 5 000 000 euro na wykonanie inwestycji pn. „**Budowa dróg w Srocku, ul. Słoneczna, ul. Spacerowa, ul. Zielona, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie – etap I**"*

Ad.1.
Mieszanki bitumiczne jakie należy zastosować przy realizacji przedmiotowego zadania są następujące:
- warstwa ścieralna z BA AC 11S - grub. 4 cm
- warstwa wiążąca z BA AC 16W - grub .4 cm

Ad.2.
Mieszanki asfaltowe należy zaprojektować wg przepisów wyd. 2010 r.

Ad.3.
Zgodnie z zapisami dokumentacji technicznej podbudowy z kruszyw łamanych należy wykonać dwuwarstwowo tj. w-wa kruszywa 0/63 – jako w-wa dolna - grub. 15 cm i w-wa 0/31,5- rozkładana mechanicznie – jako w-wa górna podbudowy - grub. 5 cm.
Odnośnie materiału jaki ma być użyty na pobocza to w przypadku kruszyw – muszą to być kruszywa 0/31,5.

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marcelli Piekarek

Załączniki:
1. Zapytanie do SIWZ

Do wiadomości:
1. adresat
2. a/a

Sporządził: Tomasz Mikulski