Gmina Moszczenica
ul. Kosowska 1
97-310 Moszczenica
tel.: 044 616 96 25, fax: 044 616 96 87
e-mail: ug@moszczenica.pl
oficjalna strona internetowa: http://www.moszczenica.pl
BIP: http://www.bip.moszczenica.eu
NIP: 771-16-61-550, REGON: 590647948

Moszczenica 15.07.2025 r.

IPZ.271. 17 .2025

Do Zainteresowanych

Dotyczy postępowania o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 5 538 000 euro na wykonanie zadania pn: Rozbudowa drogi w miejscowości Rękoraj w kierunku Parceli.

1. Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) Wójt Gminy Moszczenica w odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły do tutejszego Urzędu Gminy informuje:

1) Pytanie:

Według którego kosztorysu należy przedstawić oferta dotyczącą budowy kanału technologicznego , mamy zamieszczone dwa przedmiary - jeden dotyczący tylko Kanalizacji Teletechnicznej w folderze Branży instalacyjnej zaś drugi w przedmiarze drogowym w dziale 15 KANALIZACJA TELETECHNICZNA?

Odpowiedź:
Kanał technologiczny – należy realizować w oparciu o przedmiar robot branży instalacyjnej. W załączeniu przesyłamy skorygowany przedmiar branży drogowej.

2) Pytanie:

Czy na całym odcinku projektowanego kanału technologicznego musi być realizowany kanał technologiczny przepustowy?

Odpowiedź:
Kanał technologiczny należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektowo – kosztorysową.

3) Pytanie:

Przedmiar branża drogowa przewiduje wykonanie kanalizacji teletechnicznej m.in. studni kablowych w ilości 15 sztuk, dodatkowo załączony jest przedmiar branża teletechniczna, w którym również przewiduję się budowę m.in. 15 studni kablowych. Z planu zagospodarowania wynika, że na całym odcinku drogi należy wykonać 15 sztuk studni. Zwracamy się z prośbą o ujednolicenie zakresu robót teletechnicznych.?

Odpowiedź:
Kanał technologiczny – należy realizować w oparciu o przedmiar robot branży instalacyjnej. W załączeniu przesyłamy skorygowany przedmiar branży drogowej.

4) Pytanie:

Czy Zmawiający potwierdza, że załączył do SWZ całą dokumentację projektową i techniczną w zakresie robót drogowych oraz wszystkie niezbędne uzgodnienia i warunki potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów i uzgodnień istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciążą Wykonawcy, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu?

Odpowiedź:
Dokumentacja projektowo – kosztorysowa jest kompletna.

5) Pytanie:

Czy Zamawiający potwierdza, że przedmiar robót zawiera wszystkie niezbędne prace konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotowego zamówienia, a ilości w nim zawarte odzwierciedlają stan rzeczywisty?

Odpowiedź:
Całość prac do wykonania opisuje dokumentacja projektowo – kosztorysowa na postawie której należy dokonać wyceny.

6) Pytanie:

Prosimy o jednoznaczne wskazanie klasy wytrzymałości na ściskanie dla warstwy stabilizującej pod jezdnią (Rm = 2,5 MPa czy Rm = 5,0 MPa)?

Odpowiedź:
Stabilizacje należy wykonać o wytrzymałości Rm=2,5 MPa – warstwa stabilizująca dostarczana bezpośrednio z wytwórni od producenta – nie dopuszcza się wykonywania warstwy stabilizującej bezpośrednio na budowie.

2. Ponadto Zamawiający informuje, iż w skorygowanym przedmiarze branży drogowej wprowadzono następujące zmiany:

a) dział nr 2, pozycje nr 3 - 16 - Wycinka drzew - drzewa zostały podzielone w ilości zgodnej z ich średnicami. Lokalizacja drzew wskazana została na rysunku nr 14 - wycinka drzew. Nasadzenia przyjęte w ilości drzew przyjętych do wycinki na terenie wskazanym przez Inwestora;
b) dział nr 3, pozycja nr 19 - ilość ogrodzeń do rozbiórki;
c) dział nr 10, pozycja nr 79-86 - umocnienia rowów;
d) dział nr 13, pozycje 90-101 - odtworzenie ogrodzenie zgodnie z umowami użyczenia i ustaleniami w terenie;

W związku z powyższym, w załączeniu do niniejszego pisma zamieszcza się także:
- dokumentację fotograficzną z terenu inwestycji;
- zmianę rysunku nr 02 - projekt zagospodarowania terenu;
- rysunek z lokalizacją i zestawieniem drzew do wycinki;

3. Zamawiający informuje, iż w związku z wprowadzonymi zmianami treści SWZ, na podst. art. 286 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Nowy termin składania ofert ustala się na dzień: **21.07.2025 r. do godz. 10:00**. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **21.07.2025 r. do godz. 11:00**.

W załączeniu do niniejszego pisma zamieszcza się zaktualizowaną treść SWZ.

Z up. WÓJTA GMINY
MOSZCZENICA
Marta [illegible]ska
ZASTĘPCA WÓJTA

Do wiadomości:
1. Adresat
2. a/a

Sporządził: Tomasz Mikulski