Gmina Moszczenica
ul. Kosowska 1
97-310 Moszczenica
tel.: 044 616 96 25, fax: 044 616 96 87
e-mail: ug@moszczenica.pl
oficjalna strona internetowa: http://www.moszczenica.pl
BIP: http://www.bip.moszczenica.eu
NIP: 771-16-61-550, REGON: 590647948

Moszczenica 12.01.2022 r.

INW.271. 27 .2021

Do Zainteresowanych

Dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 5 350 000 euro na wykonanie zadania pn.: Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Srocku poprzez budowę skrzydła oraz przebudowę istniejącego budynku.

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) Wójt Gminy Moszczenica w odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęły do tutejszego Urzędu Gminy informuje:

Pytania:

1. Prosimy o określenie kolorystyki nawierzchni poliuretanowej przeznaczonej jako nawierzchnię boiska, bieżni, skoczni do skoku w dal. Czy Zamawiający przewiduje jednolite kolory dla boiska, bieżni, skoczni czy są przewidziane zestawy różnych kolorów , jeśli tak, to prosimy o ich podanie . Ustalenie kolorystyki na etapie wykonawstwa jest możliwe, ale na etapie składania ofert jest to ważna informacja, z uwagi na to, że ceny poszczególnych kolorów są bardzo zróżnicowane.
2. Czy Zamawiający przewiduje nawierzchnię z poliuretanu pod przyszły plac zabaw ? Jeśli tak, to poprosimy o podanie kolorystyki, bądź zestawu różnych kolorów.
3. Prosimy o określenie zakresu prac docieplenia ścian przy użyciu wełny mineralnej.
4. Prosimy o podanie układu warstw nawierzchni drogowej, w przedmiarze przyjęta podbudowa, która nie kwalifikuje się pod ruch samochodów.
5. W przedmiarze występują ścianki działowe jako murowane a w opisie - ścianki z płyt karton-gips, prosimy o wyjaśnienie tej rozbieżności.
6. Prosimy o podanie parametrów wykładziny podłogowej PCV, jaki kolor? czy jeden kolor, czy zestawy kolorów ?
7. Czy po stronie Wykonawcy będzie również opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego ?
8. Czy w zakresie Wykonawcy będzie zakup gaśnic dla budynku, jeśli tak, jakiego rodzaju i jaka ilość ?
9. W projekcie źródła światła są przyjęte świetlówkowe czy zamieniamy na Ledowe?
10. Czy rozmieszczenie opraw oświetleniowych awaryjnych i ewakuacyjnych oraz urządzeń SSP jest potwierdzone przez rzeczoznawcę pożarowego?

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marcel Piekarek

11. Czy sieć Internetu i telefonów opracowana w dokumentacji jako kategorii 5 spełni wymogi?
12. Dokumentacja nie przewiduje systemu oddymiania?
13. W dokumentacji dotyczącej sygnalizacji pożaru SSP, systemu kamer CCTV i kontroli włamania brak jest rozmieszczenia urządzeń (np. czujek) w obiekcie.
14. Czy Zamawiający mógłby rozważyć zmianę terminu składania ofert?
    Przetarg ogłoszony został w okresie świąteczno-noworocznym, wiele firm / producentów w tym okresie nie pracuje (przeprowadzają inwentaryzacje), w związku z tym pojawił się problem z uzyskaniem wycen na materiały i urządzenia, co ma przełożenie na końcową wycenę.

Odpowiedzi:

Ad. 1.
Zamawiający przewiduje następującą kolorystykę nawierzchni poliuretanowej:
- bieżnia, rozbieg skoczni do skoku w dal – kolor ceglasty
- boisko sportowe – kolor zielony oraz ceglasty (wg załącznika do niniejszego pisma)

Ad. 2.
Nie przewiduje się nawierzchni bezpiecznej pod przyszły plac zabaw.

Ad. 3.
Wełna mineralna jest zastosowana jako wypełnienie ścian działowych w celu izolacji akustycznej.

Ad. 4.
Należy przyjąć podbudowę dla obciążenia ruchem KR1

Ad. 5.
Ścianki działowe należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym.

Ad. 6.
Należy zastosować wykładzinę o parametrach stosowanych dla obiektów oświatowych. Kolorystyka zostanie ustalona na etapie realizacji.

Ad. 7, 8
Zgodnie z zapisami SWZ Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania pozwolenia na użytkowanie w związku z tym w zakres Wykonawcy wchodzi także opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego. Ilość i rodzaj gaśnic w jakie Wykonawca będzie zobowiązany wyposażyć budynek będzie wynikała z opracowanej Instrukcji p.poż.

Ad. 9.
Tak, źródła światła należy wykonać jako Ledowe.

Ad. 10.
Projekt budowlany został uzgodniony przez Rzeczoznawcę do spraw zabezpieczenia przeciwpożarowego.

Ad. 11
Sieć Internetu i telefonów musi spełniać wymogi kategorii 6.
Ponadto Zamawiający informuje, że do budynku szkoły doprowadzone jest przyłącze światłowodowe, w obiekcie znajduje się szafa Rackowa - punkt dystrybucyjny z przełącznikami – punkt centralny sieci i w oparciu o ten punkt centralny należy rozbudować sieć.

Ad. 12.
Wszystkie instalacje wchodzące w zakres rozbudowywanego budynku zostały określone w dokumentacji technicznej.

Ad. 13.
Powyższe zostanie określone na etapie realizacji.

Ad. 14.
Termin składania ofert został przedłużony przez Zamawiającego.

