Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o.
ul. Kosowska 2 97-310 Moszczenica
tel. /0-44/ 616-94-86 /0-44/ 616-84-02 pekamosz@wp.pl

KRS : 0000226779, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
REGON 590611206, NIP 771-22-54-048, BDO 000048178 Kapitał zakładowy 1.600.100 zł

Moszczenica dn. 22.04.2025r.

Ldz. 31/WT/2025

Gmina Moszczenica
ul. Kosowska 1
97-310 Moszczenica

Odpowiadając na Państwa wniosek w sprawie wydania warunków technicznych na wykonanie przyłącza wodociągowego w miejscowości Moszczenica ul. Piotrkowska 13, dz. nr. 857/1, obręb geodezyjny 0018 Moszczenica, gm. Moszczenica - informujemy, że realizacja przedmiotowej inwestycji poprzedzona musi być spełnieniem warunków technicznych:

- wykonaniem projektu technicznego budowy **przyłącza wodociągowego PE Ø 50-63mm** w oparciu o podkład geodezyjny z naniesieniem istniejącego uzbrojenia technicznego w 4egz.
- sieć w obrębie włączenia PVC Ø 110 mm w dz. nr ewid. 857/1 obręb 0018 Moszczenica.
- ciśnienie dyspozycyjne - ca 3,0 atm.
- włączenie do sieci wodociągowej wykonać za pomocą trójnika oraz zainstalować na przyłączu, zasuwę żeliwną z miękkim uszczelnieniem klina.
- pomiar wodomierzowy Ø zmienne zainstalować w studzience wodomierzowej zlokalizowanej do 2 mb od granicy działki/miejsca włączenia. Instalację wykonać zgodnie z BN-88/9192-07. Za wodomierzem zainstalować zawór przeciw-skażeniowy „E–A" / Ø zmienne /zgodnie z PN-EN 1717:2003. Pobór wody na cele socjalno-bytowe w ilości do 135 m^3/miesiąc, oraz przeciwpożarowe 10 dm^3/s.

Uruchomienie projektowanego przyłącza wykonają odpłatnie służby Przedsiębiorstwa Komunalnego po wykonaniu instalacji w sposób zgodny z projektem (potwierdzone protokołem odbioru) oraz złożeniu wniosku o włączenie.
Powyższe nie upoważnia Inwestora do poboru wody przed dokonaniem odbiorów końcowych.
Stwierdzenie poboru wody bez odbioru przyłącza wodociągowego podlega karze grzywny do 5.000 zł.
Projekt podlega uzgodnieniu z Przedsiębiorstwem Komunalnym w Moszczenicy oraz w Zespole Uzgodnień Dokumentacji.
Inwestor zobowiązany jest do uzgodnienia w Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. terminu realizacji inwestycji i wskazania wykonawcy celem uzyskania zgody na prowadzenie robót.
Nad całością tych robót należy zapewnić nadzór techniczno-budowlany.
Instalacja podlega odbiorowi technicznemu przez Przedsiębiorstwo Komunalne w Moszczenicy.

Warunki odbioru przyłącza wodociągowego

- **Zgłoszenie wykonania przyłącza wodociągowego.**
- **Decyzja o zajęciu pasa drogowego, decyzja o wbudowaniu urządzenia w pasie drogowym** /jeżeli wymagana/.
- **Projekt techniczny przyłącza wraz z decyzją lokalizacyjną** /jeżeli wymagana/.
- **Inwentaryzacja powykonawcza wykonanego przyłącza.**

- **Oświadczenie wykonawcy przyłącza o zgodności wykonanych robót z warunkami technicznymi i sztuką budowlaną wraz z gwarancją na okres 3 lat.**

W przypadku nie spełnienia powyższych warunków, Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Moszczenicy nie dokona odbioru wykonanego przyłącza co będzie skutkowało jego zamknięciem do czasu dostarczenia kompletu wymaganych dokumentów. Zamknięcie przyłącza oraz jego ponowne uruchomienie wykonuje Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. na koszt zgłaszającego /Inwestora/

KIEROWNIK
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
Tomasz Magacz