Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o.
ul. Kosowska 2 97-310 Moszczenica
tel. /0-44/ 616-94-86 /0-44/ 616-84-02 pekamosz@wp.pl

KRS : 0000226779, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
REGON 590611206, NIP 771-22-54-048,

Moszczenica dn. 22.04.2025r.

Ldz. 31/WTK/2025

Gmina Moszczenica
ul. Kosowska 1
97-310 Moszczenica

Odpowiadając na Państwa wniosek w sprawie warunków technicznych na wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do nieruchomości położonej w miejscowości Moszczenica, ul. Piotrkowska 13, dz. nr. 857/1 obręb geodezyjny 0018 Moszczenica, gm. Moszczenica, informujemy, że budowa oraz korzystanie z gminnych urządzeń kanalizacyjnych, musi spełniać określone warunki techniczne:

1. Przyłącze kanalizacji sanitarnej:

A/ Wykonać z rur PE/PVC Ø 160 mm klasa SN8 na podstawie projektu technicznego.

B/ Włączenie przyłącza Ø 160 mm wykonać do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej Ø160 mm poprzez istniejącą studnię o rzędnych 191,24/189,04 zlokalizowanej w działce drogowej nr. ewid. 857/1, obręb 0018 Moszczenica,

C/ Przyłącze kanalizacji sanitarnej na każdej zmianie kierunku, wyposażyć w studnie rewizyjną z polietylenu min. DN 425 mm. Dodatkowo w odległości do 2 mb. od granicy działki przyłącze kanalizacji sanitarnej wyposażyć w studnię rewizyjna przelotową.
Wybudowana studnia stanowi granicę odpowiedzialności eksploatacyjnej między odbiorcą a dostawcą ścieków. Odcinek przyłącza kanalizacyjnego od studni rewizyjnej do punktu zrzutu ścieków bytowych jest traktowany jako instalacja wewnętrzna dostawcy ścieków.
Zabronione jest wykorzystywanie dotychczasowych zbiorników bezodpływowych jako elementu wykonywanego przyłącza kanalizacji sanitarnej lub instalacji wewnętrznej.

2. Roboty związane z budową, przebudową lub rozbudową urządzeń kanalizacyjnych winny być wykonywane przez osoby prawne i fizyczne do tego uprawnione z mocy obowiązujących przepisów oraz podlegają geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

3. Inwestor na min. 5 dni przed przystąpieniem do robót przyłączeniowych, zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia do Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Moszczenicy - proponowanego terminu oraz wskazania wykonawcy robót z jego danymi kontaktowymi.

4. Włączenie do sieci kanalizacji sanitarnej może nastąpić wyłącznie pod nadzorem Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Moszczenicy w obustronnie uzgodnionym terminie.

5. Urządzenia kanalizacyjne, do pierwszej studzienki lub miejsca wskazanego przez odbiorcę przechodzą nieodpłatnie po ich wybudowaniu przez inwestora w eksploatację odbiorcy.

6. Obowiązkiem odbiorcy jest utrzymanie i eksploatacja urządzeń kanalizacyjnych do pierwszej studzienki na przykanaliku lub granicy nieruchomości dostawcy

7. Podłączenie nieruchomości z urządzeniami odbiorcy poprzez instalację innego dostawcy może nastąpić za zgodą odbiorcy.

Obowiązki i uprawnienia dostawcy

Dostawca jest uprawniony do odprowadzania ścieków bytowych do urządzeń odbiorcy zgodnie z zawartą umową.

Odprowadzanie ścieków może nastąpić dopiero po zawarciu umowy.

Dostawca zobowiązany jest:

- do konserwowania i utrzymywania w należytym stanie technicznym własnej instalacji kanalizacyjnej
- posiadać aktualną dokumentację techniczną swoich urządzeń służących do odprowadzania ścieków okazywaną odbiorcy na każde jego żądanie,
- każdorazowo uzgodnić z odbiorcą zmiany w ilości, stanie i składzie odprowadzonych ścieków.

Zabronione jest odprowadzanie ścieków innych niż bytowe oraz wód deszczowych i roztopowych do sieci kanalizacji sanitarnej.

Przyłącze kanalizacji sanitarnej podlega odbiorowi technicznemu dokonywanego przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Moszczenicy. Odbiór techniczny wykonanego przyłącza odbywa się przed jego zakryciem po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby technicznej.

Warunki odbioru sieci i przyłącza kanalizacyjnego

- **Decyzja o zajęciu pasa drogowego, decyzja o wbudowaniu urządzenia w pasie drogowym.** (jeżeli wymagana)
- **Dokumentacja techniczna przyłącza (projekt techniczny przyłącza)**
- **Pozytywny wynik próby technicznej.**

W przypadku nie spełnienia powyższych warunków, Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Moszczenicy nie dokona odbioru wykonanej sieci lub przyłącza co będzie skutkowało zamknięciem do czasu dostarczenia kompletu wymaganych dokumentów. Zamknięcie sieci/przyłącza oraz ponowne uruchomienie wykonuje Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. na koszt zgłaszającego /Inwestora/

KIEROWNIK
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
Tomasz Magacz